

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. V23-0097114-4

Data: 2023.03.13

Vadybininkas: Egidijus Mikalauskas

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Žemaitės g. 17, Vilnius

Problema: Ištrupėjęs įėjimo laiptų betonai

Defektas: DA427577

Sprendimas: Nudaužti atšokusį betoną, sumontuoti klojinius, sudėti armatūros karkasą ir užbetonuoti aprėminant kampuočiais.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur su PVM	Suma EUR su PVM
	Paruošiamieji darbai				
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	0,9		
	Įėjimo laiptų remontas (3 pakopos)				
2	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	0,36		
3	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	1,5		
4	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	2,43		
5	Laiptų pakopų aprėminimas kampuočiais	m	8,1		
6	Laiptų pakopų armavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	2,43		
7	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonai C30/37	m3	0,36		
Iš viso EUR su PVM:					

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi išvertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Karina Bogdiun Tel. Nr. 866050972;

(ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Arnoldas Jankelevič, kont. tel. Nr. 863009927;



