

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0184543-2

Data: 2024-04-14

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Kalvarijų g. 178, Vilnius, 2-a laiptinė

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA602169

Sprendimas: Atlikti gelžbetonio pado remontą, demontuoti betoną, paruošti pagrindą, sumontuoti klojinius, sumontuoti armuojantį karkasą, įrengti batų valymo groteles su vonele nuvedant vandenį į kraštą, betonuoti aprėminant kampuočiais. Laikančius metalinius stulpus remontuoti, šveisti, dažyti. Vidurinio stulpo apatinę dalį keisti. Dažyti esamą suoliuką.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	1,9
	Įėjimo aikštelės remontas		
2	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1
3	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	0,78
4	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	6
5	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	8,6
6	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	7,6
7	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1
8	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	7,8
9	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	0,78
10	Stogelio metalinių atramų (kolonų) remontas dalinai keičiant apatines dalis naujomis	vnt.	1
11	Stogelio metalinių atramų ir turėklų remontas, valymas nuo rudžių gruntavimas, dažymas	m	8,4
12	Medinio suoliuko perdažymas	m2	1

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva

