

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI", įm. k. 300527781

Objektas: Savanorių pr. 42, Vilnius, 03121 Vilniaus m. sav.

Problema: Daugiabučio namo pietinio fasado blokų siūlės yra suirusios. Pro jas skverbiasi šaltis ir drėgmė, kuri gadina gretimų butų apdailą bei skatina g/b. plokščių armatūros koroziją.

Sprendimas: Remontuoti fasado siūles termoizoliacine medžiaga bei amosferos poveikiui atsparia elastine medžiaga. Fasadą papildomai dažyti termo keraminiais dažais.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Nr	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis
1	Tarpblokinių siūlių remontas injektuojant putomis	m	155,00
2	Tarpblokinių siūlių tinkavimas	m	155,00
3	Fasado plokščių paviršiaus nelygumų iki 0,25 m ² (išmušų, įtrūkimų) remontas mineraliniu mišiniu betonui	m ²	1,00
4	Fasado dažymas termo keraminiais dažais (Thermoshield arba analogiškų sąvybių), prieš tai gruntuojant paviršių	m ²	220,00
5	Aukštaliapių įrangos inkaravimas prie stogo konstrukcijų	kompl.	1,00
6	Parapeto apsauga, inkaruojant aukštaliapių įrangą	kompl.	1,00
7	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,10

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus;

Darbams naudojant aukštaliapių įrangą, privaloma nuo mechaninių pažeidimų apsaugoti parapeto skardos elementus. Pažeidus- būtina atstatyti/pakeisti.

Aktą paruošė:

UAB „ADMI“ statinių priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa