

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji Pilaitė" įm. k. 121483560

Objektas: Papilėnų g. 14, Vilnius, 06222 Vilniaus m. sav.

Problema: lauko laiptų g/b pakopos ir aikštelės yra nutrupėjusios ir suirusios, netenkina eksploatavimo normų (STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“)

Sprendimas: pakeisti, remontuoti pakopas, aikšteles, įrengti apsauginius turėklus, atstatyti įgruvusias šaligatvio plyteles prie įėjimo

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Laiptų pakopų demontavimas.	vnt.	5,00
2	Laiptų pakopų demontavimas išsaugant gaminius, sumontavimas po atramų remonto.	vnt.	2,00
3	Betoninių atramų pakopoms remontas.	m ³	0,50
4	Laikino praėjimo į laiptinę įrengimas.	vnt.	3,00
5	G/B laiptų pakopų montavimas (išlaikant buvusius gaminių gabaritus).	vnt	5,00
6	Laiptų aikštelių (2 vnt.) remontas cementiniu skiediniu, glaistymas, gruntavimas, dažymas epoksidiniais dažais (su pabarstu slydumui mažinti).	m ²	4,00
7	Įgriuvusių šaligatvio plytelių/trinkelų remontas, atstatant pagrindą.	m ²	15,00
8	Nerūdyjančio plieno, vamzdinio profilio turėklo (viengubas porankis) įrengimas (2vnt.).	m	5,00
9	Betoninio latako montavimas.	m	4,00
10	Susidariusių atliekų, surinkimas, išvežimas, utilizavimas.	t	0,30

Pastabos: darbų kiekiai, matmenys tikslinami vykdant darbus;

Pasiūlymo galiojimas: 2027 01 01 d. (galimybė sudaryti ilgalaikę sutartį jei atsirastų poreikis analogiškiems darbams kituose objektuose)

Aktą paruošė:

UAB „Naujoji Pilaitė“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa