


PROJEKTO PAVADINIMAS:	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BAJORŲ KEL. 8, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS
------------------------------	--


STATYBOS RŪŠIS:	Nauja statyba
STATYBOS VIETA:	Bajorų kel. 8, Vilniaus m. sav.
SKLYPO KADASTRO NR.:	0101/0004:1141 Vilniaus m.k.v.
STATINIŲ KATEGORIJOS:	Ypatingas statinys
STATINIŲ PASKIRTYS:	Daugiabučiai gyvenamieji namai (6.3)
STADIJA:	Projektiniai pasiūlymai, Nr.: GP20-358-PP

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	UAB „Statmuo“, įm.k. 304442549
--------------------------------	--------------------------------

	UAB „GLOBALUS PROJEKTAVIMAS“ Antežerių k., Žirgų g. 19, Vilnius			
	Direktorius	Voitech Aškelovič		
Atestato Nr. 39287	Projekto vadovė	Aleksandra Ivanova		
	Architektė	Aleksandra Ivanova		


VILNIUS, 2019

PRITARIU PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS: statytojas (užsakovas) UAB „Statmuo“



PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS TURINYS

Brėžinio Nr.	Lapų sk.	Brėžinio pavadinimas
		A. Tekstinė dalis
	1	<i>Viršelis</i>
GP20-358-PP-T	1	<i>Projektinių pasiūlymų turinys</i>
GP20-358-PP-BSR	1	<i>Bendrieji statinio rodikliai</i>
GP20-358-PP-AR	16	<i>Aiškinamasis raštas</i>
GP20-358-PP-SS	1	<i>Situacijos schema</i>
GP20-358-PP-NDŽ	2	<i>Normatyviniai dokumentai</i>
		B. Grafinė dalis
GP20-358-PP-BR-SP-01	1	<i>Nagrinėjamos teritorijos analizė</i>
GP20-358-PP-BR-SP-02	1	<i>Sklypo planas M1:500</i>
GP20-358-PP-BR-SA-01	1	<i>Požeminio aukšto planas M1:500</i>
GP20-358-PP-BR-SA-02	1	<i>Pirmo aukšto planas M1:100</i>
GP20-358-PP-BR-SA-03	1	<i>Antro aukšto planas M1:100</i>
GP20-358-PP-BR-SA-04	1	<i>Trečio-penkto aukšto planas M1:100</i>
GP20-358-PP-BR-SA-05	1	<i>Stogo planas M1:100</i>
GP20-358-PP-BR-SA-06	1	<i>Fasadai M1:100 Spalvinis sprendimas</i>
GP20-358-PP-BR-SA-07	1	<i>Fasadai M1:100 Spalvinis sprendimas</i>
GP20-358-PP-BR-SA-08	1	<i>Pjūvis A-A M1:100</i>
	4	<i>Vizualizacijos</i>
		PRIEDAI

Kval. patv. dok. Nr.					Statinio projekto pavadinimas			
39287	PV	A. Ivanova		2020	Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas			
	Arch.	A. Ivanova		2020				
					TURINYS			
Kalba: LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: UAB „Statmuo“, įm.k. 304442549				Dokumento žymuo		Lapas	Lapy
					GP19-358-PP-T		1	1



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

(parašas)
2020 m. _____ d.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2020 m.
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas
2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai

2.1.	užstatymo tipas	Nustatoma vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinėmis teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis (LR Aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsak. Nr. D1-8)
2.2.	užstatymo tankis	Žemės sklypui galioja Teritorijos tarp Bajorų kelio ir Mokslininkų gatvės detalusis planas (TPDR reg. Nr. T00060802)
2.3.	užstatymo intensyvumas	
2.4.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	
2.5.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	
2.6.	aukštų skaičius (nuo–iki)	
2.7.	priklausomų želdynų plotas	
2.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	Pagal STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą 2017-12-20 sprendimą Nr. 1312 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemas, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“
2.9.	esamų medžių įvertinimas, taksacija	Reikalinga

3. Kiti reikalavimai

3.1.	architektūrinės išraiškos priemonės: medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, proporcijos, mastelis	Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimais. Architektūrinė išraiška turi būti kontekstuali aplinkai; užtikrinti medžiagų šiuolaikiškumą ir kokybę.
3.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	Užtikrinti minimalią gyvenamojo namo sklypo struktūrą, nustatytą STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Išlaikyti norminius atstumus nuo vaikų

		žaidimų aikštelės iki buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir gatvių. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Sklypą apželdinti ne mažiau kaip 30 proc. sklypo ploto. Vadovaujantis detaliojo plano (TPDR reg. Nr. T00060802) sprendiniais, papildomas reglamentas sklype Nr. 5 – požeminis automobilių garažas.
3.3.	konteksto sąlygojami reikalavimai	Įvertinti sklype esantį servitutą S4.
3.4.	reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių tinklų plėtrai	Pagal VMSA Infrastruktūros skyriaus sąlygas. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-06 įsak. Nr. 30-772/20 „Dėl visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių projektinių pasiūlymų vertinimo“, projektinius pasiūlymus iki viešinimo procedūros pradžios teikti svarstyti Infrastruktūros darbų priežiūros ir inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupei.
3.5.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose planuose)	Vadovautis žemės sklypui galiojančiu detalioju planu (TPDR reg. Nr. T00060802), įvertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00056038) sprendinius.
3.6.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	Įvertinti poreikį.
3.7.	projektinių pasiūlymų vaizdinės informacijos parengimas	Vadovaujantis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtinto „Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašo“ 7 ir 8 punktais, projekto medžiaga pateikiama įtraukti į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedą.

Aurelija Šlepikaitė, tel. 8 5 211 2877, el. paštas aurelija.slepikaite@vilnius.lt

Valdonė Gavorskienė, tel. 8 5 211 2519, el. paštas valdone.gavorskiene@vilnius.lt

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskūsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS**

UAB „Vilniaus architektūros studija“
emilispetkevicius80@gmail.com

2020-06-
I

Nr. A51- 20(3.3.2.26E-INF)

**DĖL PROJEKTO „DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BAJORŲ KEL. 8, VILNIUJE,
STATYBOS PROJEKTAS“ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ**

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros darbų priežiūros ir inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupė peržiūrėjo projekto „Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas“ projektinius pasiūlymus ir pasiūlymų sprendiniams pritaria.

Vedėjas

Virginijus Pauža

Danguolė Emilija Baleišytė, tel. (8 5) 211 2741, el. p. danguole.baleisyte@vilnius.lt



Biudžetinė įstaiga
Kodas 188710061
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2155

El. p. savivaldybe@vilnius.lt
www.vilnius.lt



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI


(Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedą)

PAVADINIMAS	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²	3398,0	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas (numatomas)		1,15	Skaičiuojamas bendras plotas 3908,59 m²
3. Sklypo užstatymo tankumas (numatomas)	%	43,47	Antžeminės dalies užstatymo plotas 1477,0 m²
II. PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)		6.3	
2. Pastato bendrasis plotas	m ²	4076,07	
2.1. Antžeminės dalies bendrasis plotas	m ²	3904,88	
2.2. Požeminės dalies bendrasis plotas	m ²	1380,34	
3. Pastato naudingasis plotas	m ²	3904,88	
4. Pastato tūris	m ³	21400,0	
5. Aukštų skaičius	vnt.	5	
6. Pastato aukštis	m	16,50	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	60	
7.1. 1 kambario	vnt.	-	
7.2. 2 kambarių ir daugiau	vnt.	60	
8. Energinio naudingumo klasė		A+	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		-	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai		-	
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
V. KITI STATINIAI			

Projektą keisti leidžiama tik gavus autoriaus sutikimą. Projekto pakeitimai turi būti suderinti nustatyta tvarka.




PV A.Ivanova (Atestato Nr. 39287)

Kval. patv. dok. Nr.				Statinio projekto pavadinimas		
39287	PV	A. Ivanova	2020	Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas		
	Arch.	A. Ivanova	2020	Dokumento pavadinimas		Laida
				BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI		
Kalba: LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: UAB „Statmuo“, įm.k. 304442549			Dokumento žymuo		Lapas
				GP19-358-PP-BSR		Lapy
					1	1


Apylinkės miškingos, bet dėl naujų statybų miškingumas sparčiai mažėja. Visorius sudaro dvi dalys – šiaurinė, kurioje būdingi daugiausia naujos statybos daugiabučiai, yra Visorių informacinių technologijų parkas, ir pietinė, kurioje plyti Visorių sodai. Šiaurinei teritorijai būdingi 5-9 aukštų daugiabučiai gyvenamieji namai. Susisiekimas su miestu vyksta per Mokslininkų ir Bajorų kelio gatves.

Pagal Vilniaus miesto galiojančio Bendrojo plano sprendinius planuojami pastatai patenka į intensyvaus užstatymo gyvenamąsias teritorijas bei teritorias visuomenės poreikiams, specializuotos ir kompleksų teritorijos.

- Teritorijos visuomenės poreikiams, specializuotos ir kompleksų teritorijos
- Intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos



1 pav. Teritorijos reglamentas



2 pav. Ištrauka iš Bendrojo plano (iki 2015)

Vyraujantys teritorijos požymiai:

Kalba:	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
LT	GP19-358-PP-AR	2	16	0


- intensyvaus užstatymo gyvenamąsias teritorijas: mišrios teritorijos, kuriose dominuoja gyvenamoji veikla (daugiaaukštė daugiabutė gyvenamojo statyba) kartu su jos aptarnavimui reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra;
- teritorijos bei teritorias visuomenės poreikiams, specializuotos ir kompleksų teritorijos: teritorijos, skirtos visuomenės poreikiams, socialinei veiklai (prekybos, parodų, kongresų, sporto, turizmo, pramogų, rekreacijos, mokslo ir studijų, sveikatos apsaugos, maldos namų), krašto apsaugai, civilinei saugai, gelbėjimo tarnyboms.

Teritorijos pavadinimas (funkcinė zona)	Žymėjimas	Vyraujantys teritorijos požymiai	Galimos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtys bei naudojimo būdai	Rekomenduojama teritorijų struktūra %			Reglamentuojami dydžiai BP pažymėtoms teritorijoms	
				Gyvenamoji su komunikaciniais koridoriais	Viešojo naudojimo želdynai	Socialinė	Maksimalus užstatymo intensyvumas UI sklypuose U_{max}	Maksimalus pastatų aukštingumas h_{max} (negalioja technologiniams įrenginiams)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos		Mišrios teritorijos, kuriose dominuoja gyvenamoji veikla (daugiaaukštė daugiabutė gyvenamoji statyba) kartu su jos aptarnavimui reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra.	<ul style="list-style-type: none"> • Miškų ūkio paskirties; • Kitos paskirties: <ul style="list-style-type: none"> - gyvenamosios teritorijos; - visuomeninės paskirties teritorijos; - komercinės paskirties objektų teritorijos; - inžinerinės infrastruktūros teritorijos; - rekreacinės teritorijos; - bendro naudojimo teritorijos. 	>60	>15	>8	Gyvenamosios paskirties sklypams $\leq 1,2$ (kai aukštingumas ≤ 9 a., $UI \leq 1,6$) (negyvenamosios paskirties $\leq 2,5$)	≤ 5 a. (leidžiama iki 20% gyvenamosios teritorijos aukštingumo numatyti nuo 6 iki 9 aukštų)
Teritorijos visuomenės poreikiams, specializuotos ir kompleksų teritorijos		Teritorijos, skirtos visuomenės poreikiams, socialinei veiklai, aptarnavimo ir paslaugų veiklai (prekybos, parodų, kongresų, sporto, turizmo, pramogų, rekreacijos, mokslo ir studijų, sveikatos apsaugos, maldos namų), krašto apsaugai, civilinei saugai, gelbėjimo tarnyboms.	<ul style="list-style-type: none"> • Miškų ūkio paskirties; • Kitos paskirties: <ul style="list-style-type: none"> - gyvenamosios teritorijos (socialinis būstas); - visuomeninės paskirties teritorijos; - komercinės paskirties objektų teritorijos; - inžinerinės infrastruktūros teritorijos; - rekreacinės teritorijos; - bendro naudojimo teritorijos; - teritorijos krašto apsaugos tikslams. 		≥ 5			≤ 5 a. Gali būti didinamas iki 35 m, esant ypatingai urbanistinei situacijai

3 pav. Ištrauka iš Bendrojo plano (iki 2015)

Kalba: LT	Dokumento žymuo GP19-358-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
		3	16	0

2010 metais nagrinėjama sklypui parengtas detalusis planas, pagal kurį sklypo teritorija priklauso K1 ir G2 žemės sklypo naudojimo būdai. Leidžiamas užstatymo tankumas yra 60%. Leidžiamas užstatymo intensyvumas yra 2,5. Leidžiamas statinio aukštų skaičius yra ≤5. Leidžiamas statinio aukštingumas yra 16,5 m.



4 pav. Ištrauka iš 2010 metų detalusio plano

Reljefas. Nagrinėjamas sklypas yra Vilniaus mieste, kuris geografiškai priskiriamas vidutinių platumų klimato zonai, patenkančiai į pietryčių aukštumų klimato rajoną, Aukštaičių parajonį. Pagal Vilniaus meteorologinės stoties (MS) daugiamečius duomenis (1991 – 2003 m.), vidutinė metinė oro temperatūra siekia 6,8 °C. Vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra Vilniuje (1991-2003 m.) yra -3,7 °C, šilčiausio mėnesio vidutinė temperatūra yra 18,4 °C. Vidutinis metinis kritulių kiekis (1991 – 2005 m. stebėjimų duomenimis) – 643 mm. Sniego danga Vilniuje vidutiniškai trunka 102 dienas per metus, o laikotarpis be šalnų – 130-150 dienų. Vidutinis maksimalus sniego dangos storis Vilniuje pagal 1961 – 1990 m. stebėjimų duomenis siekia 26 cm. Vidutinis metinis vėjo greitis – 3,5-4,0 m/s, vyrauja pietryčių, pietų, pietvakarių, vakarų kryptių vėjai [Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Lietuvos klimatas. Vilnius, 2007].

Funkcinė paskirtis ir ryšys su gretimu užstatymu, kultūros paveldo vertybe. Daugiabutis gyvenamasis namas projektuojamas 0,3398 ha dydžio sklype Visorių mikrorajone. Šalia nagrinėjamo sklypo vyrauja daugiabučiai gyvenamieji pastatai, taip pat yra naujai statomų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų. Projektuojamas sklypas yra neužstatytoje teritorijoje, prie Bajorų kelio gatvės, nuo Mokslininkų gatvės yra nutolęs ~0,3 km. Nagrinėjamas sklypas ribojasi su kitais komercinės ir visuomeninės paskirties kaimyniniais žemės sklypais.

Kalba: LT	Dokumento žymuo GP19-358-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
		4	16	0

Statybos teritorijoje nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) nėra ir projektuojami statiniai nepatenka į jokiais nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonas. Sklypas yra nutolęs per 1,8 km į šiaurės-vakarą nuo kultūros paveldo objekto „Verkių dvaro sodyba“ (kodas 756), „Verkių dvarvietė“ (kodas 17140).



3 pav. Ryšys su kultūros paveldo vertybe

2. SKLYPO PLANO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis projektavimo metu galiojančiais teritorijos planavimo dokumentais, Statybos techniniais reglamentais bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais. Projektinių pasiūlymų sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų bei atitinka visas priešgaisrines, aplinkosaugines, higienos, statybos normas, taisykles ir reikalavimus.

Projektuojant pastatą vadovautasi tradiciniais išplanavimo principais. Pastato architektūrinėje išraiškoje buvo siekta kompozicinio, funkcinio, vizualinio ryšio su supančia aplinka. Sklype, kuriame numatoma statyba, vertingų medžių ir krūmų nėra. Numatomas sklypo apželdinimas įrengiant sklypo teritorijos edrves. Apželdinimo elementų forma, išsidėstymas (erdvinė kompozicija) ir įveisiamų želdinių rūšinė sudėtis parenkama atsižvelgiama į bendruosius ir regioninius kraštovaizdžio erdvinės teritorinės struktūros ypatumus, ekologinę situaciją (dirvožemio sąlygas, užteršimo laipsnį, vietines rūšis, natūralias buveines ir pan.).

Pagrindiniai patekimai į sklypą numatomi iš Bajorų kelio gatvės, įrengiant šioje pusėje įėjimą į pastatą, įvažiavimą į automobilių stovėjimo aikštelę. Pastato vieta parenkama išlaikant norminius atstumus iki kaimyninių sklypų ribų, laikantis statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, kitais atvejais projekte bus gautas ir pridėtas kaimyninių sklypų arba atitinkamų instancijų sutikimas. Sklype esamų pastatų nėra, teritorija išvalyta.

Sklypo sutvarkymui naudojamos medžiagos: betono trinkelės, skalda, žvyras. Statybos vietoje sklypo reljefas keičiamas nežymiai. Želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso žemės sklypo ploto yra >16% (minimalus leistinas kiekis yra 15%). Siekiant užtikrinti gyvenamųjų namų mechaninį atsparumą eksploatacijos laikotarpiu medžiai sodinami ne arčiau nei 5 m nuo projektuojamo namo.

Planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą, projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti

Kalba:	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
LT	GP19-358-PP-AR	5	16	0

smurto ir vandalizmo namo gyventojų ir turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas, aptvėrimas, vartų rakinimas ir kitos priemonės.

Sklypo insoliacijos rodikliai. Gyvenamasis pastatas sklype suprojektuotas taip, kad būtų įgyvendinti teisės aktais nustatyti šiame sklype statomų pastato patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimai, taip pat šiame sklype įrengiamų vaikų žaidimo aikštelių insoliacijos reikalavimai. Vaikų žaidimų aikštelių insoliacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) yra ne trumpesnis kaip 3 valandos (pagal STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" p. 185). Statinių išdėstymas sklype nepažeidžia gretimų sklypų ir pastatų patalpų insoliacijos bei natūralaus apšvietimo reikalavimų. Nagrinėjamo sklypo vyraujančių vėjų rožė – pietvakarių. Projektuojamas pastatas aplinkiniam užstatymui poveikio neturi.

Projektuojamų inžinerinių tinklų aprašymas. Nagrinėjamoje teritorijoje yra centralizuoti miesto tinklai šildymo energijai tiekti, todėl numatomas prisijungimas prie jų. Nagrinėjamoje teritorijoje yra centralizuoti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai, todėl geriamąjį vandenį numatoma tiekti prisijungiant prie jų. Nuotekos pajungiamos prie centralizuotų buitinių nuotekų valymo tinklų.

Teritorijos vertikalus planavimas. Sklypo teritorijoje bendras peraukštėjimas siekia ~1,5 m. Sklype statinių teritorijoje žemės paviršius performuojamas minimaliai. Baigus statybas ir tvarkant dangas, jos suvedamos su esamomis aplinkinių dangų altitudėmis.

Medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas. Sklypas apaugęs pieva, ryškesnių želdinių nėra.

Laikinių privažiavimo kelių, laikinių inžinerinių tinklų įrengimas. Privažiavimas prie statyb vietės numatomas iš Bajorų kelio gatvės. Statybos metu numatomas laikinas elektros tinklų prisijungimas.

Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, eksterjero elementai. Baigus statybos darbus, sutvarkoma statybos sklypo teritorija ir atstatomos dangos, suprojektuotos prisitaikant prie naujų sklypo statinių (žr. *Sklypo dangų planą*). Nauji želdiniai numatomi aplink pastatą. Sklype numatomos vaikų žaidimo aikštelės.

Šalia esančiame sklype, kuris priklauso statytojui, numatoma įrengti buitinių atliekų konteinerius. Atliekų surinkimas numatytas požeminiais šiukšlių surinkimo konteineriais. Numatomas atliekų rūšiavimas – konteineriai plastikui, popieriui ir stiklui po 300l ir 900l buitinių atliekų konteineris. Atliekų surinkimo vieta numatyta atitinkanti higienos normas ir išlaikant reikalaujamus atstumus.

Sklypo ir pastatų apšvietimas. Sklype numatomas teritorijos apšvietimas.

Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės. Teritorija neaptveriama.

Autotransporto keliai, pėsčiųjų takai. Daugiabučio gyvenamojo namo sklype projektuojamas kietos dangos kiemas – įrengiama betoninių trinkelų danga. Taip pat projektuojama nuogrinda aplink pastatą. Nuogrindos konstrukciją sudaro gerai sutankintas gruntas (po hidroizoliacijos įrengimo), 15 cm storio drenažinis skaldos sluoksnis, 3 cm sutankintas smėlio pagrindo sluoksnis ir 6 cm storio betoninių plytelių danga, kurios plyšiai užpilami sauso cemento smėlio sluoksniu. Nuogrinda formuojama su nuolydžiu nuo pastato, kad lietaus vanduo nesikauptų ties cokoliu ir jo nedrėkintų. Nuogrinda aprėminama vejos bortais ant betono pagrindo C20/25. Įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš Bajorų kelio gatvės šiaurinėje sklypo dalyje, privažiavimo kelių automobiliams plotis sklype 3,5-5,5 m.

Automobilių stovėjimo vietų kiekis, priklausantis nuo gyvenamojo namo buto skaičiaus, apskaičiuojamas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelės 1.2 p. nuostatas. Sklype numatomos **60 automobilių stovėjimo vietų** (1 vieta vienam

Kalba:	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
		LT	GP19-358-PP-AR	6

butui). Pagal komercinių patalpų plotą numatomos 8 parkavimo vietos (1 vieta 25-30 m² pagrindinio ploto). Kietosios dangos sklype įrengiamos 1 m atstumu nuo sklypo ribos. Sklypo teritorijoje pėsčiųjų takas sutampa su keliu automobiliams, taip pat įrengiami šaligatviai. Standartiniai vienos automobilio parkavimo vietos išmatavimai 2,5x5,0 m. Neįgaliųjų transportui skirtų parkavimo vietų išmatavimai 2,50x5,0 m su 1,5 m pločio išlipimo aikšte.

Sklypo pritaikymas žmonių su negalia poreikiams. Pėsčiųjų takai sklype projektuojami taip, kad žmonės su negalia (ŽN) galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Pastato ar statinio sklype pritaikoma trasa, vedanti nuo patekimo į sklypą iki pagrindinio įėjimo į pastatą ar statinį.

Pėsčiųjų tako plotis projektuojamas ne mažesnis kaip 1 200 mm. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis projektuojamas ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis projektuojamas ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neviršija 20 mm. Pėsčiųjų takas įrengiamas ne aukščiau kaip 150 mm virš gatvės važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi bei kitomis kliūtimis vietose įrengiami tokie nurodytų savybių įspėjamieji paviršiai:

- lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 40–60 mm), skirto judėjimo kryptčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;
- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

Pastato vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, sklindančiu nuo jų paviršiaus. Ant ŽN judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių (stulpų, atramų, medžių kamienų ir kt.) 1 500–1 700 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus turi būti įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta. Prieš tokias kliūtis turi būti įrengiami įspėjamieji paviršiai.

Į pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Pėsčiųjų takuose sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2 100 mm virš tako paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus.

Pėsčiųjų takai, šaligatviai, laiptai, pandusai projektuojami bei įrengiami taip, kad ant jų nesikaupytų vanduo ir kad jie neapledėtų. Be to, pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai, laiptai ir kiti ŽN trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros metu.

Automobilių saugyklos. Prie daugiabučio gyvenamojo namo įrengiama tiek ŽN automobilių vietų:

- 1 vieta, kai aikštelėje yra iki 15 vietų;
- 2 vietos, kai aikštelėje yra 16–50 vietų;
- 4 % vietų, kai aikštelėje yra daugiau kaip 50 vietų.

ŽN automobiliams skirtos stovėjimo vietos planuojamos arčiausiai prie pagrindinio įėjimo į gyvenamąjį namą iš visų automobilių saugykloje esančių vietų bekiūtėje judėjimo trasoje.

Pritaikyta judėjimo trasa nuo automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į objektą neturi kirsti gatvių ar privažiavimų važiuojamosios dalies.

ŽN automobilių stovėjimo vietose turi būti numatyta galimybė jam išlipti iš automobilio, įrengiant greta 1 500 mm pločio aikštelę. Ši aikštelė gali būti bendra dviem gretimoms automobilių stovėjimo vietoms. Važiuojamosios dalies ir takų dangos nuolydis ŽN automobilių stovėjimo vietose projektuojamas ne didesnis kaip 1:40 (2,5 %) bet kuria kryptimi. Lygių skirtumas tarp automobilių stovėjimo vietų ir išlipimo aikštelės ar šaligatvio turi būti iki 150 mm.

Automobilių saugyklose, kuriose yra iki 50 automobilių stovėjimo vietų, ŽN skirtos transporto priemonių stovėjimo vietos turi būti pažymėtos horizontaliu ženkliniu (neįgaliojo su vežimėliu simbolis [*Kelių eismo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“*] 3 priedo 1.24 punktą) ir (arba) vertikaliu kelio ženklu Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalieji“ [*Kelių eismo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“*].

Kalba:	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
LT	GP19-358-PP-AR	7	16	0

ŽN judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių gročių, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm.

Teritorijų ir pastatų elementai. ŽN pritaikytas panduso plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių. ŽN pritaikyto panduso išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3%), vienos ištisinės juostos ilgis ne didesnis kaip 9 000 mm ir pakilimo aukštis ne didesnis kaip 750 mm. Panduso juostoje, jos pradžioje ir pabaigoje vertikalūs paviršiaus dangos nelygumai, aukštesni nei 0,5 cm, neleidžiami. Panduso juostos skersinis nuolydis neleidžiamas. ŽN pritaikyto panduso pradžioje bei pabaigoje ir ten, kur panduso juosta keičia kryptį, turi būti įrengta poilsio aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm.

Panduso ir kiekvienos jo juostos viršuje bei apačioje turi būti įrengtas įspėjamasis paviršius. Įspėjamasis paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm ilgio.

Abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink aikšteles, jei jos yra ne prie sienos, turi būti įrengti ne žemesni kaip 50 mm borteliai. Panduso juostų ir aikštelių paviršius turi būti įrengtas iš kietos, šiurkščios, neslidžios medžiagos.

ŽN pritaikytų laiptų pakopos turi būti ne žemesnės kaip 75 mm ir ne aukštesnės kaip 150 mm, pakopų plotis turi būti ne mažesnis kaip 300 mm. Visos to paties laiptatačio pakopos turi būti vienodo aukščio ir vienodo pločio. Nedengtų lauko laiptų pakopos turi būti ne aukštesnės kaip 120 mm ir ne siauresnės kaip 400 mm. Lauko laiptai ir prieigos prie jų turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikaupytų vanduo. ŽN pritaikytų laiptų pakopų briaunos gali būti suapvalintos ne didesniu kaip 15 mm spinduliu. Pakopos turi būti uždaros, kiekvienos jų briauna nuo pagrindo gali išsikišti į priekį ne daugiau kaip per 30 mm. Išilgai kiekvieno laiptatačio ar grupės pakopų, jei jų daugiau kaip trys, būtina įrengti turėklus.

Turėklai iš vidinės laiptų ar panduso pusės įrengiami ištisiniai. Jei turėklai iš laiptų ar panduso išorinės pusės nėra ištisiniai, būtina 300 mm pratęsti juos į viršutinę ir 300 mm į apatinę laiptų ar panduso aikštelę. Turėklai turi būti lygiagretūs su laiptų ar panduso pakilimo plokštuma, o pratęstos jų dalys – lygiagrečios su aikštelės paviršiumi (t. y. horizontalios).

Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis ir be išsikišimų. Turėklų stveriamoji konstrukcija turi būti patogi suimti ranka. Tam būtina naudoti 30–50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos skerspjuvio turėklus arba ne platesnius kaip 40 mm stačiakampio formos skerspjuvio turėklus. Turėklų galai turi būti suapvalinti ar užlenkti į sienos, atramos ar grindų pusę. Rekomenduojama naudoti medinius, plastiką aptrauktus metalinius, plastikinius ar kitos malonios liesti medžiagos turėklus.

Tarp turėklo ir sienos paviršiaus turi būti paliktas ne siauresnis kaip 40–50 mm tarpas. Šiame tarpe neturi būti šiurkščių paviršių, aštrių elementų ar kyšančių konstrukcijų. Turėklai turi būti gerai įtvirtinti: jie neturi klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį.

Aikštelių įrengimas. Sklype turi tilpti vaikų žaidimo aikštelė, elementari sporto aikštelė paaugliams ir vieta ramiam vyresnio amžiaus namo gyventojų poilsiui. Tam gali būti naudojamas želdynų plotas.

Sporto aikštelė turi būti aptverta ažūriniu aptvaru. Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių – įvažiavimo iš gatvės, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų. Vaikų žaidimo aikštelė turi būti tokioje sklypo vietoje, kuri matoma bent iš vieno buto kambario ar iš bendro naudojimo patalpų.

Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore. Tvora turi būti be išsikišančių, aštrių elementų ir įrengta taip, kad nekeltų rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai. Tarp vartelių varstomos dalies ir rėmo iš abiejų pusių turi būti ne mažesnis kaip 12 mm atstumas bet kurioje vartelių atidarymo padėtyje. Jei varteliuose įrengtas automatinis pritraukimo mechanizmas, 90 laipsnių kampu atverti varteliai turi visiškai užsiverti

Kalba:	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
LT	GP19-358-PP-AR	8	16	0

ne greičiau kaip per 5 sekundes. Žaidimų aikštelių, projektuojamų daugiabučio namo sklype, plotas numatomas 50 m².

Triukšmas žaidimų aikštelėje neturi viršyti teisės akte HN 131:2015 nustatytų triukšmo ribinių verčių. Žaidimų aikštelėje esantis dirvožemis ir gruntas turi būti neužterštas ir atitikti teisės aktų HN 131:2015 reikalavimus. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametru vertės žaidimų aikštelėje neturi viršyti teisės akte HN 131:2015 nustatytų didžiausių leistinų elektromagnetinio lauko intensyvumo parametru verčių.

Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008, LST EN 1176-2:2008, LST EN 1176-3:2008, LST EN 1176-4:2008, LST EN 1176-5:2008, LST EN 1176-6:2008, LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-11:2014, LST EN 1177:2008 ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

Liejama gumos granulių danga 50 mm storio klojama ant gerai sutankinto žvyro, skaldos, betoninio ar asfaltinio pagrindo arba įrengiama neprastesnių charakteristikų neprieštaraujanti taikomiems Lietuvos standartams. Žaidimų aikštelės įrenginių charakteristikos privalo neprieštarauti taikomiems Lietuvos standartams. Įrengtos žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; kita reikalinga informacija.

Žaidimų aikštelėje ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė.

Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos vadovaujantis HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Vaikų žaidimų aikštelių insoliacijos laikas lygiadieniais (03.22 ir 09.22) turi būti ne trumpesnis kaip 3 valandos, miestų centrinėse dalyse – ne trumpesnis kaip 2,5 valandos.

Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, vaikų žaidimo aikštelių bei poilsio zonų įrengimas. Baigus statybos darbus, tvarkomą sklypo dalį numatoma apsėti veja. Statybos metu sugadintas esamas dangas numatoma atstatyti.

Dirvožemio taršos ir erozijos nenumatoma. Ūkinės veiklos objekto statybos metu derlingą dirvožemio sluoksnį numatoma nukasti ir sandėliuoti. Baigus statybos darbus, gatvių prieigose numatomas 10 cm storio dirvožemio paskleidimas ir apsėjimas daugiamečių žolių sėklų mišiniu. Taip pat įrengiami žalieji plotai projekte numatytose vietose, taip pat ir kur įrengiamos naujos ar demontuojamos senos komunikacijos. Dekoratyviniai augalai numatomi prie pastato įėjimų, takų, vaikų žaidimo aikštelių.

Planuojamoje teritorijoje numatyta viena vaikų žaidimo aikštelė, kuri turi atitikti minimalius STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" reikalavimus. $1 \times b = m^2$ (b – butų skaičius, projektuojama 20 butų). Vaikų žaidimų aikštelės įranga turi atitikti:

Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;

LST EN 1176-1:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";

LST EN 1176-2:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";

LST EN 1176-3:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Šliaužynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";

LST EN 1176-4:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 4 dalis. Kabamųjų lynų kelių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";

LST EN 1176-5:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 5 dalis. Karuselių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";

Kalba:	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
LT	GP19-358-PP-AR	9	16	0

LST EN 1176-6:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
LST EN 1176-7:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai"; Įrengimo, kontrolės, techninės priežiūros ir naudojimo vadovas".

Buitinių atliekų šalinimas. Buitinės atliekos gali būti šalinamos tokiu būdu: buitinės atliekos (rūšiuotos ar nerūšiuotos) bute sudedamos į maišus ir nunešamos į sklype (arba kaimyniniame sklype, gavus sutikimą) įrengtas aikšteles buitinėms atliekoms laikinai sandėliuoti. Buitinėms atliekoms laikinai saugoti konteinerių aikštelė įrengiama vadovaujantis Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų nuostatomis.

3. STATINIO ARCHITEKTŪROS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai. Projektuojamas 5 aukštų daugiabutis gyvenamasis namas su požemine automobilių saugojimo aikšte bei komercinėmis patalpomis pirmame aukšte. Atsižvelgiant į sklypo formą, daugiabutis gyvenamasis namas projektuojamas lenktos konfigūracijos. Pastatas projektuojamas dviejų laiptinių. Pirmame aukšte taip pat projektuojama atvira automobilių stovėjimo aikštelė, laiptinių erdvės bei visos techninės patalpos. Antrame-penktame aukštuose numetomi butai bei sandėliukai. Pastato sprendiniai pritaikyti žmonių su negalia reikmėms – visuose aukštuose projektuojami butai žmonėms su negalia.

Statinių tūris, fasadai. Projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas yra dviejų sujungtų stačiakampių plano. Daugiabučio pastato išplanavimo principas – koridorinė sistema su aplink koridorių išdėstytais butais. Pastatas sutapdintu stogu su vidine lietaus nuvedimo sistema. Pastato vieta parenkama išlaikant norminius atstumus iki kaimyninių sklypų ribų arba gaunamas gretimų sklypų savininkų sutikimai, laikantis statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų. Fasado apdaila įrengiama iš baltos ir tamsiai pilkos pilkos akmens masės plokščių, taip pat išryškinami intarpai. Langų rėmai tamsiai pilkos spalvos. Pastato projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo namo gyventojų atžvilgiu (įėjimų apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas iš pastato vidaus, patikimos langų, durų konstrukcijos ir spynos, apsauginė signalizacija ir kt.).

Statinio atitvarų elementų tipai, medžiagos, parinkimo motyvai. Daugiabutis gyvenamasis namas projektuojamas iš šių konstrukcinių elementų: monolitinis gelžbetoninis karkasas, mūrinės sienos su apšiltinimu, gręžtiniai poliniai g/b pamatai, sutapdintas stogas.

Pastato protaikymas žmonių su negalia poreikiams. Vadovaujantis STR 2.02.01: 2004 „Gyvenamieji pastatai“ 160 punktu: Kiekviename daugiabučiame gyvenamajame pastate suprojektuoti žmonėms su negalia įvairių dydžių butai, sudarantys ne mažiau kaip 5% bendro butų pastate skaičiaus. Butų skaičius pastate yra 60, ŽN skirtų butų $60 \times 0,05 = 3$ butai. Pastato tambūrai suprojektuoti taip, kad varstant duris laisvas lieka nem mažesnis nei 1400x1400 mm durų varčių nekliudomas plotas. A namo pirmas aukštas tame pačiame lygyje kaip ir įėjimo grindys. Į bet kurį aukštesnį aukštą ŽN patenka liftų pagalba. Patekimas į ŽN pritaikytus butus suprojektuotas kaip nustatyta STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ p. 136. ŽN manevravimo aikštelė prieš duris atitinka STR 2.03.01:2001 C priede nurodytus atstumus.

ŽN pritaikyti butai numatomi arčiausiai automobilių parkavimo aikštelės ŽN vietų. Žmonėms su negalia turi būti užtikrinta galimybė savarankiškai ir be kliūčių judėti ir naudotis visomis bendrojo naudojimo patalpomis.

Daugiabučiame gyvenamajame name būtina užtikrinti galimybę ŽN laisvai patekti į juose esančius

Kalba:	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
LT	GP19-358-PP-AR	10	16	0

pritaikytus butus. Žmonių su klausos sutrikimais butuose turi būti įrengti skambučiai su šviesos signalu. Žmonių su regos sutrikimais butuose turi būti užtikrintas labai geras natūralus apšvietumas, įrengta ryšio tarp buto bei lauko durų sistema ir automatinė lauko durų atidarymo sistema. Pritaikytuose butuose ŽN būtina užtikrinti galimybę laisvai judėti ir naudotis visomis buto patalpomis. Prieigos prie tokių namų, angainės ir bendrojo naudojimo patalpos bei įrenginiai turi būti pritaikyti ŽN.

Butai žmonėms su negalia projektuojami visuose pastato aukštuose, juose užtikrinamos labai geros natūralaus apšvietimo sąlygos bei įrengiami skambučiai su šviesos signalu. Bute ŽN pritaikomos visos gyvenamosios ir pagalbinės patalpos (kambariai, virtuvės, terasos ir kt.), taip pat žmogui reikalingi buto įrenginiai bei baldai. Visuose ŽN pritaikytuose butuose turi būti įrengti telefonai.

ŽN pritaikyto buto gyvenamųjų kambarių vidutinė temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 22 °C.

ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos beklūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. Jei durys yra dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis turi būti toks, kad ją atidarius beklūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje turi būti be slenksčių. Prie durų, kurios atsidaro ne automatiškai, būtina palikti aikštelę ŽN vežimėliui važiuoti.

Jei lauko duryse įrengiamas langelis, jis turi būti įstiklintas smūgiams atspariu stiklu, o langelio apačia turi būti ne aukščiau kaip 900 mm nuo grindų paviršiaus.

Stiklinės lauko durys turi būti iš smūgiams atsparaus stiklo. 1 200–1 600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys greta durų. Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo grindų paviršiaus.

Kiekvienoje ŽN pritaikyto buto patalpoje turi būti laisvas plotas, ne mažesnis kaip 1 500 mm x 1 500 mm, skirtas ŽN judėti. Tokiame bute turi būti paliktas laisvas plotas, ne mažesnis kaip 1 200 mm x 900 mm, skirtas vežimėliui laikyti ir persėsti. Tarpai tarp sienų, baldų ir kitų buto elementų turi būti ne siauresni kaip 900 mm. ŽN butuose virtuvės patalpa turi būti ne mažesnė kaip 9 m², o dviejų kambarių ir didesniuose butuose – ne mažesnė kaip 12 m². Kiekviename ŽN pritaikytame bute įrengiama dengtas terasa. Jų dydis turi būti toks, kad leistų ŽN vežimėlyje laisvai manevruoti patalpoje.

Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai, skirti naudotis ŽN, turi būti įrengti ne žemiau kaip 500 mm, ne aukščiau kaip 1 300 mm nuo grindų paviršiaus ir ne arčiau kaip 300 mm nuo artimiausio baldo ar vidinio sienos kampo. Vienoje vietoje galima sugrupuoti ne daugiau kaip po du jungiklius ar kištukinius lizdus.

ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos beklūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. Jei durys yra dvivėrės neautomatinės, varstomosios varčios plotis turi būti toks, kad ją atidarius beklūtis angos plotis būtų ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje turi būti be slenksčių.

Prie durų, kurios atsidaro ne automatiškai, būtina palikti aikštelę ŽN vežimėliui važiuoti.

Jei lauko duryse įrengiamas langelis, jis turi būti įstiklintas smūgiams atspariu stiklu, o langelio apačia turi būti ne aukščiau kaip 900 mm nuo grindų paviršiaus. Stiklinės lauko durys turi būti iš smūgiams atsparaus stiklo. 1 200–1 600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys greta durų. Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo grindų paviršiaus.

Sanitarinės patalpos. Unitazas turi būti pastatytas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazas turi būti pastatytas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. Unitazo viršus turi būti 430–520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 000–1 200 mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2–3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm–900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse – angą vandeniui išbėgti. ŽN pritaikytos kabinos durys turi atsidaryti į išorę.

Kalba:	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
LT	GP19-358-PP-AR	11	16	0

Praustuvas turi būti pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus turi būti 750–850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuva būtina palikti ne mažesnę kaip 1 200 mm x 900 mm dydžio aikštelę ŽN su vežimėliu privažiuoti. Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800 mm–900 mm aukštyje reikia pritvirtinti turėklus.

Sanitarinėse patalpose, pritaikytose ŽN, veidrodžiai turi būti pakabinti taip, kad apatinė atspindžio paviršiaus briauna būtų ne aukščiau kaip 850 mm nuo grindų paviršiaus. Rankšluosčius, rankų džiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus būtina kabinti 850–1 200 mm aukštyje nuo grindų.

Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai. Per pastato laiptinę patenkama į butus. Natūrali apšvieta laiptinėse užtikrinama per projektuojamus langus. Laiptinėse numatyti liftai, kuriais galima nusileisti į automobilių saugyklą po pastatu. Liftai pritaikyti ŽN, keliamoji galia iki 630kg. Liftų šachtos nesiriboja su gyvenamosiomis patalpomis – nuo gyvenamųjų patalpų atskirtos inžinierinėmis šachtomis, laiptinėmis bei koridoriais, tokiu būdu maksimaliai sumažinama galimą lifto triukšmo įtaką. Gyvenamajame pastate lifto valdymas, kilus gaisrui, bus įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais. Vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais, turi būti įrengiamos pagrindinė ir atsarginė skirtosios aikštelės.

Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų, liftų šachtų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai. Atsižvelgiant į Statytojo pageidavimus, projektavimo užduotį, technologijos keliamus reikalavimus, gaisrinę saugą pasirinktos šios pastato konstrukcijos:

Pirmo aukšto konstrukcijos yra monolitinis karkasas iš standžiai pamatuose įtvirtintų kolonų. Ant monolitinių sijų remiamos kiaurymėtos surenkamos perdangos ir sekančių aukštų sienos. Kiti aukštai projektuojami iš mūrinių konstrukcijų, naudojant silikatinės plytas, betoninių blokų su gelžbetoniniais sprausteliais mūrą, skaičiuojant jas kaip kabančias sienas, o perdangoms naudojamos surenkamos kiaurymėtos perdangos plokštės. Durų ir langų angoms perdengti naudojamos standartinės surenkamos ir prireikus monolitinės sąramos, kurių ilgiai ir tipai detalizuojami kitame projektavimo etape.

Sienos ir pertvaros. Sienos ir pertvaros tarp butų projektuojamos iš mūrinių konstrukcijų, naudojant silikatinės plytas bei betoninių blokų su gelžbetoniniais sprausteliais mūrą. Išorinės pastato sienos apšiltinamos polistireniniu putplasčiu EPS 70N (neoporu) 280 mm. Ant putplasčio montuojama fasadinė apdaila iš betoninių plokščių. Vidinės butų pertvaros, atskiriančios san. mazgus, projektuojamos iš mūrinių konstrukcijų, naudojant silikatinis blokėlius.

Stogų konstrukcija. Stogo laikančioji konstrukcija – kiaurymėta perdangos plokštė, ant kurios įrengiamas orą ir garus izoliuojantis sluoksnis. Stogas apšiltinamas polistireniniu putplasčiu Neoporas EPS 80 N, 470 mm, nuolydžiui formuoti naudojamas polistireninis putplastis EPS 100N, min 20 mm. Ant viršaus – 40 mm kietos mineralinės vatos sluoksnis. Ant kietos vatos įrengiama hidroizoliacija – ritininė bituminė stogo danga 2 slk.

Būtina įrengti stogui reikalingus konstrukcinius sluoksnius pagal STR 2.05.05:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“. Baigiant dengti stogą svarbu taisyklingai atlikti visus baigiamuosius darbus: užsandarinti tarpus prie ventiliacijos šachtų, antenų ir įvairaus tipo angų, susijusių su jų priežiūra. Nutekamieji vamzdžiai – pagal sisteminį pasirinktos firmos katalogą.

Išorinė pastato apdaila

Fasadai. Fasadai dengiami tamsiai baltos spalvos akmens masės plokštėmis bei tamsiai pilkos spalvos faktūrą turinčiomis akmens masės plokštėmis. Sienų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 0,11 W/(m²*K).

Įėjimo stogelis. Įėjimas į dviejų ir daugiau aukštų pastatą turi būti apsaugotas ne mažesnio kaip 1 m pločio apsauginiu stogeliu, jeigu nėra įėjimo priestato. Stogeliai, balkonai ir priedangos nuo saulės

Kalba:	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
LT	GP19-358-PP-AR	12	16	0

(markizės) turi būti įrengti ne žemiau kaip 2,4 m nuo šaligatvio plokštumos, o tarp stogelio ar kitų elementų krašto horizontalios projekcijos linijos ir šaligatvio bordiūro būtų ne mažiau kaip 1 m. Įėjimo stogelis numatomas prie daugiabučio gyvenamojo namo projektuojamas stiklinis, lengvų konstrukcijų.

Langai. Langai plastiko arba aliuminio rėmais, įstiklinti dviejų kamerų trijų stiklų stiklo paketu. Langu šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 0,90 W/(m²*K). Langu garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 3 klasės (pagal LST 1514:1998, A priedą) reikalavimus – 35 iki 39 dB. Rekomenduojami langai su išbaigta gamykline apdaila. Išorinės lauko palangės skardinės, pilkos spalvos. Reikalavimai langams:

- langai pastate virš dviejų aukštų, taip pat langai žemesniuose aukštuose, išeinantys į šaligatvius ar kitas pėsčiųjų ėjimo vietas, turi būti atidaromi į vidaus pusę;
- pastato aukštuose, esančiuose žemiau kaip 25 m nuo žemės paviršiaus, atstumas nuo vidinės palangės viršutinio krašto iki grindų turi būti mažiausiai 0,85 m, išskyrus langus, išeinančius į lodžijas, terasas, galerijas, arba jeigu langas apsaugomas ne mažesnio aukščio aptvaru.

Kiekviename 1-3 kambarių bute projektuojamas bent vienas, gyvenamasis kambarys, kuriame tarp kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d. galimos insoliacijos (nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5 valandos. Natūralios apšvietos koeficientas gyvenamuosiuose kambariuose ir virtuvėje turi būti ne mažesnis kaip 0,5 %.

Durys. Rekomenduojama statyti išorės duris sustiprintos konstrukcijos su staktomis ir varčių rėmais iš medžio masyvo arba metalines. Patalpų vidinės durys – medinės (skydinės), metalinės arba PVC (derinti su architektu). Durys tarp patalpų su dideliu temperatūros skirtumu – apšiltinamos. Durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 1,3 W/(m²*K).

Vidinė pastato apdaila

Vidinės sienos ir lubos. Montuojamos gipso kartono plokščių arba mūrinės pertvaros tarp patalpų. Gipso kartono plokštės tvirtinamos prie sienų ir lubų naudojant specialius metalinius karkasus pagal gamintojo nurodymus. Drėgnose patalpose patariama naudoti drėgmei atsparias žalio gipso kartono plokštes ir iškloti jas sienų plytelėmis pagal individualų projektą.

Dažymas ir apsauginės medžiagos. Vidinės sienos ir lubos dažomos emulsiniais dažais individualiai pasirinkta spalva (derinti su architektu). Medinės apdailos dalys namo viduje apsaugomos nuo drėgmės specialiais impregnamentais ir beicuotos specialiomis priemonėmis. Fasado ir stogo medinės dalys padengtos medžiui skirtais impregnamentais ir beicuotos specialiomis priemonėmis pagal technines specifikacijas. Plieniniai elementai prieš dažymą padengiami antikorozinėmis priemonėmis.

Grindys. Drėgnose patalpose (tualetas, vonios kambarys, virtuvė ir kt.) grindys klojamos akmens masės plytelėmis, įrengiama hidroizoliacija. Gyvenamuosiuose kambariuose tiksliai grindų danga parenkama atliekant interjero projektą.

Vidinės palangės. Vidinės palangės – medinės, akmeninės, tašytų akmenų arba plastikinės (derinti su architektu).

Aptvarai (turėklai). Laiptai, kurių plotis mažesnis negu 1,20 m, turi turėti vieną turėklą. Laiptų ir laiptų aikštelių aptvarų aukštis – ne mažesnis kaip 0,9 m. Balkonų ir lodžijų aptvarų aukštis – ne mažesnis kaip 1,1 m nuo balkonų ir lodžijų aikštelių paviršiaus be įrengtos grindų dangos. Aptvarų vertikaliųjų elementų (strypų) dažnis projektuojamas ne retesnis kaip 120 mm. Turėklai tvirtinami ne mažesniame kaip 0,9 m aukštyje nuo laiptų pakopos krašto ar laiptų aikštelių. Balkonų ir lodžijų aptvarų nepermatomų dalių aukštis – ne didesnis kaip 1,1 m nuo balkonų ir lodžijų aikštelių paviršiaus be įrengtos grindų dangos.

Kalba:	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
LT	GP19-358-PP-AR	13	16	0

4. HIGIENA

Statant statinį, jame sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas.

Statybos metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeldami grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus.

5. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA

Statinys statomas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogo) rizikos.

6. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS STATYBVIETĖJE REIKALAVIMAI

Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Kai statinį rekonstruojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose.

Vykdamas statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisyklių statybvietėje DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346.

7. STATYBVIETĖS ĮRENGIMAS

Statybvietės teritorija turi būti aptverta, įrengti įvažiavimo į teritoriją vartai ir varteliai pėstiesiems. Į statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Ant statybvietės tvoros privalo būti iškabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, projektuotoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje privalo būti wc ir praustuvai.

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti uždengti praėjimai arba į pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo.

8. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA

Visi projektavimo darbai vykdomi sklypo ribose, nepatenkant į aplinkinių sklypų teritoriją. Projektiniai sprendiniai reikšmingo poveikio gamtinėms – rekreacinėms teritorijoms bei jų naudojimo režimui neturės.

Vykdamas statybos darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami.

Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų. Vykdamas darbus būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių atstovais.

Sezoniškumas turi didelę įtaką statybos darbams. Šaltuoju metų sezonų draudžiama modernizuoti šildymo sistemą, keisti, įrengti šilumos trasas ir karšto vandens vamzdynus.

Dauguma statybos darbų bus atliekama rankomis arba mažosios mechanizacijos pagalba. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti apribotas

Kalba:	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
LT	GP19-358-PP-AR	14	16	0

mechanizmų ir įrankių skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Didelį triukšmą skleidžiantys mechanizmai ir įrankiai turi būti pakeisti kitais arba numatant jiems triukšmo slopintuvus.

9. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Vykdamas statybos darbus numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip numato LR aplinkos ministro patvirtintos „Atliekų tvarkymo taisyklės“.

„84. ...Statybinės atliekos, susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitose uždaroje talpyklose iki jų perdavimo atliekų tvarkytojui ar atliekų perdirbėjui.“

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindimas, įrenginių ar priklausinių statybai;
- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į perdirbimo gamyklas;
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartas.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždaroje talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.

Iškastas gruntas panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui. Atliekamas gruntas išvežamas į miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą.

Statybos produktai iš kurių pastatytas namas, jo priklausiniai, namo inžinerinės sistemos ir sklypo inžineriniai tinklai turi atitikti HN 16:2003, HN 36:2002; HN 105:2004.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio **projekto vadovu** ir atitinkamomis institucijomis.

10. BENDROSIOS PASTABOS

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, statomas pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po statybų negali pablogėti pastato ar teritorijos elementų eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslingą atlikti objekto apžiūrą ir įvertinti pilnai visus planuojamus darbus.

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos nevertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ar natūralių netekčių.

Kalba:	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
LT	GP19-358-PP-AR	15	16	0

Pastato statyboms naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus.

Visas apdailos medžiagas, jų spalvas ir faktūras parenka projekto architektas, darbų vykdymo stadijoje. Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikančias konstrukcijas ir nepažeidžiantys jų mechaninio stiprumo bei stabilumo, užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, bet nesudarko statinio estetinio vaizdo.

Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.


Projektinių sprendinių atitiktis projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, esminiems statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. Techninis projektas parengtas ir jo sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

Visi projektavimo darbai vykdomi sklypo ribose (kad. nr. 0101/0004:1141), nepatenkant į aplinkinių sklypų teritoriją. Projektiniai sprendiniai reikšmingo poveikio gamtinėms – rekreacinėms teritorijoms bei jų naudojimo režimui neturės.

*Projektą keisti leidžiama tik gavus autoriaus sutikimą.
Projekto pakeitimai turi būti suderinti nustatyta tvarka.*

Kalba:	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
		LT	GP19-358-PP-AR	16

SITUACIJOS PLANAS



1 pav. Situacijos schema




2 pav. Situacijos schema

Kalba:	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
		LT	GP19-358-PP-AR	17

**PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU
PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS**


Eil. Nr.	Dokumento šifras	Dokumento pavadinimas
		LR įstatymai
1.	1996 03 19, Nr.I-1240	LR Statybos įstatymas
2.	2013 07 02, Nr. XII-459	Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas
3.	2015 09 24, Nr. I-1120	Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
4.	2015-12-03, Nr. I-446	Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
5.	2014 01 23, Nr.VIII-787	LR Atliekų tvarkymo įstatymas
		Įsakymai
1.	2006-05-17, Nr. D1-72	LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“
2.	2007-04-02, Nr. D1-24	LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“
3.	2012-09-19, Nr. 343	LR vyriausybės nutarimas „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“
		Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai
1.	STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
2.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys.
3.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas.
4.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
5.	STR 1.02.01:2017	Statybos atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
6.	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
7.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
8.	STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
9.	STR 2.01.01-06:1999-2008	Esminiai statinio reikalavimai
10.	STR 2.01.02:2016	Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
11.	STR 2.01.06:2009	Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
12.	STR 2.01.07:2003	Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo
13.	STR 2.02.01:2004	Gyvenamieji pastatai
14.	STR 2.02.09:2005	Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai
15.	STR 2.03.01:2001	Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
16.	STR 2.05.02:2008	Statinių konstrukcijos. Stogai.
17.	STR 2.05.03:2003	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
18.	STR 2.05.04:2003	Poveikiai ir apkrovos
19.	STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

Kval. patv. dok. Nr.					Statinio projekto pavadinimas		
					Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas		
39287	PV	A. Ivanova		2020	Dokumento pavadinimas		Laida
	Arch.	A. Ivanova		2020	NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS		0
Kalba: LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: UAB „Statmuo“, įm.k. 304442549				Dokumento žymuo		Lapas
					GP19-358-PP-NDS		Lapy
							1
							2

20.	STR 2.05.09:2005	Mūrinių konstrukcijų projektavimas
21.	STR 2.05.13:2004	Statinių konstrukcijos grindys
22.	STR 2.05.20:2006	Langai ir išorinės jėgimo durys
23.	STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
24.	STR 2.07.01:2003	Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.
25.	STR 2.09.02:2005	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.
26.	STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
27.	STR 2.03.01:2001	Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
		Higieninės normos, standartai, rekomendacijos, taisyklės
	ST121895674.100:2012	Statybos taisyklės „Žemės ir statybvietės įrengimo darbai“
	ST 121895674.06:2009	Statybos taisyklės „Apdailos darbai“
	HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje
	HN 42:2009	Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas.
	HN 36:2009	Draudžiamos ir ribojamos medžiagos
	LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.
	RSN 156-94	Respublikinės statybos normos „Statybinė klimatologija“
		Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
		Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės
		Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2010-12-07 PAGD įsakymas Nr. 1-338
		Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės
		Savaroniška taikomi statybos techniniai dokumentai
		Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės
		Lietuvos standartai
		Techniniai liudijimai

PASTABA. Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šios PP dalies išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip.

Kalba: LT	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	GP19-358-PP-NDS	2	2	0




NAGRINĖJAMA TERITORIJA

1. VAIZDAS Į NAGRINĖJAMĄ SKLYPĄ



Analizuojama teritorija

2. DAUGIABUČIAI MOKSLININKŲ GATVĖJE



3. DAUGIABUČIAI BAJORŲ KELIO GATVĖJE



4. BAJORŲ K. 6 SKLYPE ESANTIS KOMERCINĖS PASKIRTIES PASTATAS




5. DAUGIABUČIAI BAJORŲ KELIO GATVĖJE




Kval. patv. dok. Nr.				Žirgų g. 19, Antezeriai, Vilnius r. Tel.: +370 671 95367 El. paštas: globalus.projektavimas@gmail.com	Statinio pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas	
39287	PV	Aleksandra Ivanova		2020	Brėžinio pavadinimas:	Laida
BK 018699	Arch.	Aleksandra Ivanova		2020	Nagrinėjamos teritorijos analizė	0
Kalba: LT	Statytojo (užsakovo) pavadinimas: UAB "Statmuo"				Dokumento žymuo: GP20-358-PP-BR-SP-01	
					Lapas	Lapų
					1	1

Stambaus mastelio topografinis planas derinimo su inžineriniais tinklais eksploatuojančiomis organizacijomis. Data: 2020-01-30. Suteiktas unikalus Nr.: 13:20:977.



Objekto vieta



Daugiabutis gyvenamasis namas		
Automobilių parkavimo vietų skaičius (telpa)	68	60
Sklypo plotas	3398.00	
Pastato antžeminės dalies bendrasis plotas	3904.88	
Pastato požeminės dalies bendrasis plotas	1380.34	
Pastato antžeminės dalies užstatymo plotas	1477	
Sklypo užstatymo tankumas	0.43	0.60
Sklypo užstatymo intensyvumas	1.15	1.20
Pastato aukštis	16.50	16.5
Želdynų plotas, m ²	1181.60	
50 Želdynų plotas, % - D - 11	34.77	


SUTARTINIAI ŽENKLAI	
1	DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
02	AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ
03	VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ
04	POILSIO ZONA VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS
05	SPORTO AIKŠTELĖ PAAUGLIAMS (aptverta ažūriumi aptvaru)
06	BUITINIŲ ATLIEKŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖ
07	DVIRAČIŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖ
— —	SKLYPO RIBA
— — —	UŽSTATYMO RIBA PAGAL DETALŪJĮ PLANĄ
— — — —	NUMATOMA UŽSTATYMO RIBA
↔	ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ
▲	ĮĖJIMAS Į NAMĄ
— — —	SERVITUTAS
●	NUMATOMI ŽELDINIAI
■	BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
■	BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
■	VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS DANGA
■	VEJA
☐	AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOS
⊗	PERKIALIAMI MEDŽIAI
■	ANTŽEMINIS UŽSTATYMAS (2-5 aukštai)
■	ANTŽEMINIS UŽSTATYMAS (1 aukštas)
— — —	POŽEMINIO UŽSTATYMO KONTŪRAS

STATINIO APRAŠYMAS	
Aukštis	Penkių aukštų daugiabutis gyvenamasis namas
Konstrukcijos	Pamatai: poliniai
	Sienos: blokelių mūro
	Stogas: sutapdintas
Fasado apdaila	Tinkas, akmenų masės plokštės
Tvora	Ažūrinė, be cokolio, konstrukcijos neturi peržengti sklypo ribos

Kval. patv. dok. Nr.	50 D-14	50-D-15	GLOBALUS PROJEKTAVIMAS		Žirgu g. 19, Antezeriai, Vilnius r. Tel.: +370 671 95367 El. paštas: globalus.projektavimas@gmail.com
39287	PV	Aleksandra Ivanova	2021		
39288	PDV	Aleksandra Ivanova	2021		
Kalba:	LT	Statytojo (užsakovo) pavadinimas:		UAB "Statmuo"	

Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas		
Brėžinio pavadinimas:	Sklypo planas M 1:500	Laida: 0
Dokumento žymuo:	GP20-358-PP-BR-SP-02	Lapas: 1, Lapų: 1

Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas, m²
R.1	Požeminis parkingas	1290
R.2	Tambūras	9.53
R.3	Pagalbinė patalpa	5.62
R.4	Tambūras	9.26
R.5	Valytojos patalpa	2.84
R.6	Sandėliukas	2.67
R.7	Sandėliukas	2.73
R.8	Sandėliukas	2.73
R.9	Sandėliukas	2.67
R.10	Techninė patalpa	12.79
R.11	Techninė patalpa	10.92
R.12	Sandėliukas	2.84
R.13	Sandėliukas	2.67
R.14	Sandėliukas	3.11
R.15	Sandėliukas	7.84
R.16	Sandėliukas	3.03
R.17	Sandėliukas	3.03
R.18	Sandėliukas	3.03
R.19	Sandėliukas	3.03
IŠ VISO:		1380.34



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Mūrinė siena su apšiltinimu
- Mūrinės sienos
- Žmogaus su negalia apsisukimo spindulys (1,5 m)

- Pastabos:
- Stogas turi tenkinti broof(t1) reikalavimus.
 - Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti techninio projekto stadijoje.
 - Matmenys tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. Matmenys nurodyti milimetrais.

- Elektromobiliams skirta vieta
- Antžeminės pastato dalies kontūras

Kval. patv. dok. Nr.	GLOBALUS PROJEKTAVIMAS		Statybos pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas	
Aliešalo Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Pasirašas	Data
39287	PV	Aleksandra Ivanova		2021
A1213	PDV	Joana Janulevičienė		2021
	arch.	Aleksandra Ivanova		2021
Kalba: LT	Statybos (užsakovo) pavadinimas: UAB "Statmuo"			Skaitmeninis žymuo: GP20-358-PP-SA-BR-01
				0
				1

Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas, m²
1.1	Tambūras	9.53
1.2	Techninė patalpa	5.63
1.3	Tambūras	9.26
1.4	Elektros skydinė	11.47
1.5	Valytojos patalpa	2.84
1.6	Silumos punktas	12.79
1.7	Vandens apskaitos mazgas	5.70
1.8	Techninė patalpa	4.66
1.9	Komercinė patalpa Nr. 1	22.76
1.10	WC	3.18
1.11	Komercinė patalpa Nr. 2	27.10
1.12	WC	3.18
1.13	Komercinė patalpa Nr. 3	32.88
1.14	WC	3.18
1.15	Komercinė patalpa Nr. 4	100.73
1.16	WC moterims	4.37
1.17	WC vyrams	2.92
1.18	WC ŽN	6.37
1.19	Koridorius	7.85
1.20	Darbuotojų buitinės patalpos	36.22
1.21	Sandėliavimo patalpa	96.12
1.22	Tambūras	20.22
IŠ VISO:		428.96



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Mūrinė siena su apšiltinimu
- Mūrinės sienos
- Žmogaus su negalia apsisukimo spindulys (1,5 m)

Pastabos:

- Stogas turi tenkinti broof(t1) reikalavimus.
- Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti techninio projekto stadijoje.
- Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. Matmenys nurodyti milimetrais.

Elektromobiliams skirta vieta

2-5 aukštų pastato dalies kontūras

Kval. patv. dok. Nr.	GLOBALUS PROJEKTAVIMAS			Statinio pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas	
Atstoto Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parasas	Data	Brikinio pavadinimas:
39287	PV	Aleksandra Ivanova		2021	Laida
A1213	PDV	Joana Janulevičienė		2021	Pirmo aukšto planas M1:100
		arch. Aleksandra Ivanova		2021	0
Kalba: LT	Statybos (užsakovo) pavadinimas: UAB "Statmuo"			Dokumentų žymuo: GP20-358-PP-SA-BR-02	
				Lapų	Lapų
				1	1



1 LAIPTINĖ		
Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas, m²
BUTAS 1		
1	Koridorius	5.38
2	WC / vonia	4.59
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	17.58
	Gyvenamasis kambarys	27.55
BUTAS 2		
1	Koridorius	4.68
2	WC / vonia	4.85
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	26.92
4	Gyvenamasis kambarys	11.18
	Drabužinė	47.63
BUTAS 3		
1	Koridorius	9.43
2	WC / vonia	4.95
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	22.94
4	Gyvenamasis kambarys	11.89
5	Drabužinė	11.44
	Koridorius	60.65
BUTAS 4		
1	Koridorius	3.78
2	WC / vonia	4.64
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	25.51
4	Gyvenamasis kambarys	9.52
5	Gyvenamasis kambarys	13.13
6	Drabužinė	4.07
7	Drabužinė	3.49
8	Koridorius	3.31
	Koridorius	67.65
BUTAS 5		
1	Koridorius	6.64
2	WC / vonia	5.14
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	18.37
4	Gyvenamasis kambarys	12.32
	Gyvenamasis kambarys	42.47
BUTAS 6		
1	Koridorius	10.04
2	WC / vonia	5.08
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	17.64
4	Gyvenamasis kambarys	10.20
5	Gyvenamasis kambarys	10.00
	Gyvenamasis kambarys	52.96
BUTAS 7		
1	Koridorius	4.94
2	WC / vonia	6.04
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	30.77
4	Gyvenamasis kambarys	12.29
	Gyvenamasis kambarys	54.04
4.1	Koridorius	30.50
4.2	Sandėliukas	3.87
4.3	Sandėliukas	3.87
4.4	Sandėliukas	2.25
	Sandėliukas	40.49
	Butų plotas:	352.95
	IŠ VISO:	393.44

2 LAIPTINĖ		
Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas, m²
BUTAS 1		
1	Koridorius	4.35
2	WC / vonia	4.89
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	21.02
4	Gyvenamasis kambarys	9.97
	Gyvenamasis kambarys	40.23
BUTAS 2		
1	Koridorius	9.37
2	WC / vonia	5.87
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	23.89
4	Gyvenamasis kambarys	10.42
5	Gyvenamasis kambarys	10.26
	Gyvenamasis kambarys	59.61
BUTAS 3		
1	Koridorius	3.76
2	WC / vonia	5.03
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	26.43
4	Gyvenamasis kambarys	8.87
5	Gyvenamasis kambarys	10.98
	Gyvenamasis kambarys	54.97
BUTAS 4		
1	Koridorius	4.35
2	WC / vonia	4.86
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	22.81
4	Gyvenamasis kambarys	11.24
	Gyvenamasis kambarys	43.26
BUTAS 5		
1	Koridorius	4.37
2	WC / vonia	4.96
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	22.47
4	Gyvenamasis kambarys	11.24
	Gyvenamasis kambarys	42.94
BUTAS 6		
1	Koridorius	4.70
2	WC / vonia	5.19
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	22.96
4	Gyvenamasis kambarys	14.13
5	Drabužinė	6.56
	Gyvenamasis kambarys	53.54
BUTAS 7		
1	Koridorius	4.68
2	WC / vonia	4.85
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	25.20
4	Gyvenamasis kambarys	9.75
	Gyvenamasis kambarys	44.48
BUTAS 8		
1	Koridorius	13.55
2	WC / vonia	5.30
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	21.81
4	Gyvenamasis kambarys	10.74
5	Gyvenamasis kambarys	14.04
6	Gyvenamasis kambarys	16.97
7	Drabužinė	4.26
	Gyvenamasis kambarys	86.67
4.1	Koridorius	41.88
4.2	Sandėliukas	1.61
4.3	Sandėliukas	1.61
4.4	Sandėliukas	4.74
	Sandėliukas	49.84
	Butų plotas:	425.70
	IŠ VISO:	475.54

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Mūrinė siena su apšiltinimu
- Mūrinės sienos
- Žmogaus su negalia apsisukimo spindulys (1,5 m)

Pastabos:

- Stogas turi tenkinti broof(t1) reikalavimus.
- Detalizaciją darbo eiliškumą tikslinti techninio projekto stadijoje.
- Matmenys tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. Matmenys nurodyti milimetrais.

Kval. pav. dok. Nr.	GLOBALUS PROJEKTAVIMAS	Statybos pavadinimas:	Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorių kel. 8, Vilniuje, statybos projektas	
Asistento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data
39287	PV	Aleksandra Ivanova		2021
A1213	PDV	Joana Janulevičienė		2021
	arch.	Aleksandra Ivanova		2021
Kalba:	LT	Statybos (užsakovų) pavadinimas:	UAB "Statmuo"	
		Statybos pavadinimas:	Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorių kel. 8, Vilniuje, statybos projektas	
		Bežėnėnis pavadinimas:	Antro aukšto planas M1:100	
		Skaitmeninis žymėjimas:	Lapų	Lapų
			1	1



1 LAIPTINĖ		
Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas, m²
BUTAS 1		
1	Koridorius	5.38
2	WC / vonia	4.59
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	17.58
	Gyvenamasis kambarys	27.55
BUTAS 2		
1	Koridorius	4.68
2	WC / vonia	4.85
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	26.92
4	Gyvenamasis kambarys	11.18
	Drabužinė	47.63
BUTAS 3		
1	Koridorius	9.43
2	WC / vonia	4.95
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	22.94
4	Gyvenamasis kambarys	11.89
5	Drabužinė	11.44
	Koridorius	60.65
BUTAS 4		
1	Koridorius	3.78
2	WC / vonia	4.94
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	25.51
4	Gyvenamasis kambarys	9.52
5	Gyvenamasis kambarys	13.13
6	Drabužinė	4.07
7	Drabužinė	3.49
8	Koridorius	3.31
	Koridorius	67.65
BUTAS 5		
1	Koridorius	6.64
2	WC / vonia	5.14
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	18.37
4	Gyvenamasis kambarys	12.32
	Koridorius	42.47
BUTAS 6		
1	Koridorius	10.04
2	WC / vonia	5.08
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	17.64
4	Gyvenamasis kambarys	10.20
5	Gyvenamasis kambarys	10.00
	Koridorius	52.96
BUTAS 7		
1	Koridorius	4.94
2	WC / vonia	6.04
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	30.77
4	Gyvenamasis kambarys	12.29
	Koridorius	54.04
4.1	Koridorius	30.50
4.2	Sandėliukas	3.87
4.3	Sandėliukas	3.87
4.4	Sandėliukas	2.25
	Koridorius	40.49
	Butų plotas:	352.95
	IŠ VISO:	393.44

2 LAIPTINĖ		
Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas, m²
BUTAS 1		
1	Koridorius	4.35
2	WC / vonia	4.89
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	21.02
4	Gyvenamasis kambarys	9.97
	Koridorius	40.23
BUTAS 2		
1	Koridorius	9.37
2	WC / vonia	5.67
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	23.89
4	Gyvenamasis kambarys	10.42
5	Gyvenamasis kambarys	10.26
	Koridorius	59.61
BUTAS 3		
1	Koridorius	3.76
2	WC / vonia	5.03
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	26.43
4	Gyvenamasis kambarys	8.87
5	Gyvenamasis kambarys	10.89
	Koridorius	54.97
BUTAS 4		
1	Koridorius	4.35
2	WC / vonia	4.86
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	22.81
4	Gyvenamasis kambarys	11.24
	Koridorius	43.26
BUTAS 5		
1	Koridorius	4.37
2	WC / vonia	4.86
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	22.47
4	Gyvenamasis kambarys	11.24
	Koridorius	42.94
BUTAS 6		
1	Koridorius	4.70
2	WC / vonia	5.19
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	22.96
4	Gyvenamasis kambarys	14.13
5	Drabužinė	6.56
	Koridorius	53.54
BUTAS 7		
1	Koridorius	4.68
2	WC / vonia	4.85
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	25.20
4	Gyvenamasis kambarys	9.75
	Koridorius	44.48
BUTAS 8		
1	Koridorius	13.55
2	WC / vonia	5.30
3	Virtuvė / svetainė / valgomoji	21.81
4	Gyvenamasis kambarys	10.74
5	Gyvenamasis kambarys	14.04
6	Gyvenamasis kambarys	16.97
7	Drabužinė	4.26
	Koridorius	86.67
4.1	Koridorius	41.88
4.2	Sandėliukas	1.61
4.3	Sandėliukas	4.74
4.4	Sandėliukas	49.84
	Butų plotas:	425.70
	IŠ VISO:	475.54


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Mūrinė siena su apšiltinimu
- Mūrinės sienos
- Žmogaus su negalia apsisukimo spindulys (1,5 m)

Pastabas:

- Stogas turi tenkinti broof(t1) reikalavimus.
- Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti techninio projekto stadijoje.
- Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. Matmenys nurodyti milimetrais.

Kval. patv. dok. Nr.	GLOBALUS PROJEKTAVIMAS	Žilgų g. 19, Anražiai, Vilnius r. Tel.: +370 671 90867 El. paštas: globalus.projektavimas@gmail.com	Statinio pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas
Atstoto Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parasas
39287	PV	Aleksandra Ivanova	2021
A1213	PDV	Joana Janulevičienė	2021
	arch.	Aleksandra Ivanova	2021
Kalba: LT	Statybos (išrašo) pavadinimas: UAB "Statmuo"	Statybos pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas	Tipinio aukšto planas M1:100
	Skaitmeninis žymėjimas: GP20-358-PP-SA-BR-04	Skaitmeninis žymėjimas: GP20-358-PP-SA-BR-04	Lapų: 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Mūrinė siena su apšiltinimu
- Mūrinės sienos

PASTABOS:




1. Įrengiamas sutapdintas stogas su parapetu, virš kurio įrengiama dviejų sluoksnių bituminė danga.
2. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais paviršiais, pastarieji turi būti padengti hidroizoliacine danga nuo stogo viršaus aukštyne ne mažiau kaip 300 mm.
3. Hidroizoliacinės dangos kraštas vertikaliame paviršiuje turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo.
4. Įrengiamos įlajos. Formuojami stogo nuolydžiai turi būti įrengiami taip, kad lietaus vanduo subėgtų į įlajas.
5. 60-80 m² stogo plote turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas stogo dangos vėdinimo kaminėlis.
6. Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,0%. parapeto aukštis turi būti ne mažesnis negu 600 mm nuo stogo dangos.
7. Stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
8. Detalizaciją, darbo eiliškumą tikslinti techninio projekto metu.
9. Matmenys nurodyti milimetrais.
10. Angų avariniam vandens persiliejimui detalizaciją tikslinti darbo projekto metu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- STOGO DANGOS VĒDINIMO KAMINĖLIAI
- ĮLAJA
- ĮRENGIAMA NAUJA STOGO DANGA
- APSAUGINĖ TVORELĒ ANT STOGO (AUKŠTIS KARTU SU STOGO PARAPETU - NE MAŽIAU KAIP 1200 MM NUO STOGO DANGOS)

Kval. patv. dok. Nr.	GLOBALUS PROJEKTAVIMAS			Sistmo pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas	
39287	Pareigos	Vardas, pavardė	Paralasis	Data	Bridžio pavadinimas
A1213	PV	Aleksandra Ivanova		2021	Stogo planas M1:100
	PDV	Joana Januleviciene		2021	0
	arch.	Aleksandra Ivanova		2021	
Kalba: LT	UAB "Statmuo"			Dokumento žymuo: GP20-358-PP-SA-BR-05	Lapas: 1
					Lapų: 1



Įrengiama "žalioji siena" [~80 m²]



SUTARTINIAI ŽENKLAI

	AKMENS MASĖS PLOKŠTĖS - BALTA SPALVA		LANGAI - PLASTIKINIAI - TAMSIAI PILKA SPALVA
	PLONASLUOKSNIS DEKORATYVINIS TINKAS - TAMSIAI PILKA SPALVA		AKMENS MASĖS PLOKŠTĖS - TAMSIAI ŠAMANŲ SPALVA
	AKMENS MASĖS PLOKŠTĖS - PILKA SPALVA		



Kval. patv. dok. Nr.	GLOBALUS PROJEKTAVIMAS			Statinio pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas	
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	Briūno pavadinimas:
39287	PV	Aleksandra Ivanova		2021	Fasadas M1:100
A1213	PDV	Joana Janulevičienė		2021	Spalvinis sprendimas
	arch.	Aleksandra Ivanova		2021	
Kalba: LT	Statybos įstatymų pavadinimas: UAB "Statmuo"			Statybos žymuo: GP20-358-PP-SA-BR-06	
				Lapas	Lapų
				1	1




SUTARTINIAI ŽENKLAI


	AKMENS MASĖS PLOKŠTĖS - BALTA SPALVA		LANGAI - PLASTIKINIAI - TAMSIAI PILKA SPALVA
	PLŪNASLUOKSNIS DEKORATYVINIS TINKAS - TAMSIAI PILKA SPALVA		AKMENS MASĖS PLOKŠTĖS - TAMSIAI SAMANŲ SPALVA
	AKMENS MASĖS PLOKŠTĖS - PILKA SPALVA		


Kval. patv. dok. Nr.	GLOBALUS PROJEKTAVIMAS			Statinio pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas		
Aliešio Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	Brežinio pavadinimas	
39287	PV	Aleksandra Ivanova		2021	Fasadai M1:100	
A1213	PDV	Joana Janulevičienė		2021	Spalvinis sprendimas	
		arch. Aleksandra Ivanova		2021		
Kalba: LT	Statybos (suteikimo) pavadinimas: UAB "Statmuo"			Statybos (suteikimo) pavadinimas: GP20-358-PP-SA-BR-07		
					Lapas	Lapų
					1	1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

 Mūrinė siena su apšiltinimu

 Mūrinės sienos

Kval. patv. dok. Nr.	 Žirgų g. 19, Antezėriai, Vilniaus r. Tel.: +370 671 95367 El. paštas: globalus.projektavimas@gmail.com				Statinio pavadinimas:		
	Daugiabučio gyvenamojo namo Bajorų kel. 8, Vilniuje, statybos projektas						
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	Data	Brežinio pavadinimas:		Laida
39287	PV	Aleksandra Ivanova		2021	Pjūvis A-A M1:100		0
A1213	PDV	Joana Janulevičienė		2021			
		arch. Aleksandra Ivanova		2021			
Kalba: LT	Statytojo (užsakovo) pavadinimas:				Dokumento žymuo:		Lapas
	UAB "Statmuo"				GP20-358-PP-SA-BR-08		Lapų
						1	1







