

Jonavos g. 3, Kaunas Nr. (375) IKI LITUANICA parduotuvės remonto darbai pk-PT-SS-22-0025 1 Etapas

Info	
Versija 1	Publikavimo data 2022-05-10 08:36
Nuoroda https://my.mercell.com/permalink/179009215.aspx	Pateikimo terminas 2022-05-17 21:00
Skelbimo tipas Pirkimai	Pakeitimo data 2022-05-10 08:17
Mokėjimo sąlygos Given in inquiry document	Atplėšimo data 2022-05-17 21:00
	Paraleliniai pasiūlymai Ne
	Galimi pasiūlymų variantai No
	Pristatymo sąlygos Netaikoma
	Pristatymo adresas Lietuva

Pirkėjas
Įmonė Palink UAB
Adresas Lentvario g. 33
Pašto indeksas/Miestas LT-02241 Vilnius Lietuva

Apibūdinimas
<p>UAB "Palink" skelbia pirkimų konkursą Jonavos g.3, Kaunas Nr. (375) IKI LITUANICA parduotuvės remonto darbai ir kviečia teikti pasiūlymus. Kainos turi būti pateiktos Eur be PVM. Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta: Jonavos g.3, Kaunas Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022-05-17 per el.pirkimų platformą „Merzell“. Kilus klausimams dėl pirkimo objekto kreiptis į (statybų projektų vadovą Giedrių Žiaubrę) tel.: +370 67656947, el.paštas: Giedrius.Ziaubrė@iki.lt Kilus techniniams platformos „Merzell“ klausimams, kreiptis tel. +370 655 82875, el.paštas: gice@mercell.com</p> <p>OBJKTAS: NR. 375 IKI LITUANICA ADRESAS: Jonavos g. 3, Kaunas UŽDUOTIS REMONTO DARBAMS 2022-05-06 Remontui skirtas laikas 2022-08-22 iki 2022-09-14</p> <p>UŽDUOTIS REMONTO DARBAMS (Soft remontas) Pagal pateiktus technologinius brėžinius ir įvadų planus, „IKI Statybos standartą“, Reklamos projektą, statybos taisykles ir kitus LR galiojančius teisės aktus atlikti „IKI LITUANICA“, adresu Jonavos g. 3, Kaunas parduotuvės remonto ir įrengimo darbus (toliau - Darbai). Darbų metu objekte ir šalia jo nuolat privalo būti palaikoma švara. Esami įrenginiai, gaminiai bei inžinerinės sistemos Darbų metu turi būti saugomi nuo sugadinimo, dulkių ir kitų veiksnių galinčių jiems pakenkti ir/ar sumažinti jų vertę ir užbaigus darbus turi būti atstatyti į pirminę padėtį. Teikiant pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti visus tarpinius darbus, būtinus užduotyje numatytų darbų atlikimui pilna apimtimi. Tarpiniai darbai neįvertinti Rangovo pasiūlyme, tačiau būtini galutinio, užduotyje numatyto rezultato įgyvendinimui, nebus laikytini papildomais darbais ir už juos nebus papildomai apmokama. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi pateikti suprojektuotus ŠVOK,VN technologinius planus, taip pat pateikti ir suderinti subrangovų sąrašą, pateikti detalizuotą darbų</p>

grafiką, pildyti statybos darbų žurnalus ir prisiduoti darbus techniniai priežiūrai taip pat atsakingam PALINK statybos projektų vadovui, užtikrinti švarą visos rekonstrukcijos metu.

Teikiant pasiūlymą Tiekėjas turi įsivertinti visas pridėtines ir papildomas išlaidas (sodra, statybvietės išlaidos, papildomos išlaidos medžiagoms, mechanizmams ir darbo užmokesčiui, paaukštinimo priemonės, patalpų valymas, draudimas ir t.t.). Rangovas turi įsivertinti darbus savaitgaliais, esant darbų nesuderinamumui tarpusavyje ir naktimis.

Pabaigus vykdyti darbus, patalpos užsakovui turi būti perduotos pilnai išvalytos. Saugotinos inžinerinės sistemos ir įranga išvalyta ir išbandyta, pateikti išbandymo aktai.

Griovimo - ardymo darbai

1. Pagal pateiktą pertvarų planą ardomas pertvaros („Sandwich“ tipo pertvaras ardo šalčio rangovas, nevertinti).
2. Salės, sandėlio, gamybinėse ir pagalbinėse pat. nuardomos prastos kokybės pakabinamų lubų plokštės.
3. Demontuojama nenaudojama prekybinė ir metalinė įranga, kasos, stelažai.
4. Durų demontavimas (žiūrėti technologiją).
5. Apdailinių plytelių nuo sienų ir kolonų demontavimas.
6. Nenaudojamos inžinerinės įrangos demontavimas, utilizavimas (šviestuvai, kondicionieriai, audio ir video sistemų laidai bei konstrukcijos, sanitariniai prietaisai ir pan.).
7. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas.

Lauko darbai

1. Rampos zonos sutvarkymas (žymėjimas; vartų angokraščių aprėminimas)
2. Evakuacinių durų keitimas (iš salės į vidinį kiemą);
3. Rampos vartų keitimas 1 vnt;
4. Išlyginamasis rampos tiltelis (keitimas)

APDAILIOS DARBAI

Grindys

1. Prekybos salėje ir gamybinėse patalpose klijuojamos plytelės tik ten, kur bus naujai patiesti tinklai, naujai įrengtos patalpos (pasikeitus technologijai) ir keičiamos prastos kokybės plytelės.
2. II a. grindys klijuojamos PVC danga (201;202;20;204;205;206;207;208;209;214;215.)
3. Prie plautuvių ir šlapiose patalpose įrengti trapus (pagal technologiją). Grindys formuojamos su minimaliu 1% nuolydžiu į trapus vandeniui surinkti. Visose dėgnose patalpų zonose prieš klijuojant plyteles įrengiama teptinė hidroizoliacija.
4. Šaldytuvuose sandėlio ir gamybinėse patalpose įrengiama akmens masės plytelių danga. Plytelės „Casalgrande Panda Bianco“ (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“).
5. Minusinės kameros pagrindo įrengimas.

Sienos

1. Pagal pateiktą planą pertvaros įrengiamos iš gipso kartono plokščių, montuojant 75mm pločio profilius ir po du sluoksnius gipso kartono plokščių iš abiejų pusių. Tarpai tarp profilių užpildomi 70 mm akmens vata.
2. Naujas „Sandwich“ tipo pertvaras įrengia šalčio Rangovas, nevertinti.
3. Salės sienos dažomos NCS S 1500-N (Becker paletė). Kolonų apdaila: nuo grindų iki 1,2 m aukščio aptaisomos akmens masės plytelėmis GRIGIO EGEO. Spalva - šviesiai pilka matmenys 15x60 cm, 9.5 mm (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“). Plytelės klijuojamos su prasislinkimu 20/40. Siūlės tarp plytelių 1.5- 2.00 mm. Glaistas Atlas „Artis“ (arba analogas). Spalva -Atlas 035. Nuo 1,2 m aukščio iki lubų dažoma sienų spalva. Plytelių kampų sujungimui naudoti aliuminio “L” tipo profilius.
4. Kasos patalpos Nr. 202 atitvaros turi būti armuotos armatūriniu tinklu 100x100 d=10mm.
5. Administracinių, gamybinių, sandėlio patalpų sienos dažomos pagal poreikį, įvertinus kiekvienos patalpos sienų būklę.

Lubos

1. Salės pakabinamų „Armstrong“ lubų plokščių keitimas (prastos kokybės), voratinklių, dulkių valymas.
2. Administracinėse, poilsio, persirengimo ir serverinės patalpose pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos (keičiamos tik prastos kokybės plokštės)
3. Drėgnose patalpose (WC, dušuose, valytojos ir gamybinėse patalpose) įrengiamos drėgmei atsparios pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos (keičiamos tik prastos kokybės plokštės).
4. Kitų patalpų lubos dažomos pagal poreikį (įvertinus esamus defektus).

KITI DARBAI

1. Esamų durų remontas, suregulavimas.
2. Durys į kasininkės patalpą turi būti ne žemesnės, nei WK3 saugumo klasės, turi turėti dvi spygas su rakinimo cilindrais ir akute.
3. Durys įrengiamos sienoje iš sandėlių zonos į prekybos salę - dviverės 1 vnt. ir vienverės 1 vnt., švytuoklinės, smūginės durys “DIOPLAST D” su plastiko juostų apsauga, tiekėją derinti su atsakingu UAB „Palink“ darbuotoju. Durų plokštė - 15 mm HDPE kietas plastikas - 4 mm PTEG medžiagos integruotas langas, durų rėmas (stakta) - miltelinio dažymo profilinis vamzdis, HDPE prieš smūginės, apsauginės juostos durų varčiai, hermetizacija su specialiu silikonu, spyruoklinis mazgas - galvanizuotas (Fridavo) 175 mm 1vnt., spalva - šviesai pilka.
4. Tinklo pertvaros įrengimas su durimis.
5. Dažytų (Geltona, juoda) atmušėjų sandėlio zonoje įrengimas.
6. Užbaigus remonto darbus patalpos užsakovui turi būti perduotos švarios ir tvarkingos; įsivertinti postatybinį valymą.
7. Atlikti sandėlio žymėjimą (turi būti dažoma dažais), pagal sandėlio standartą.
8. Įrengiama PVC užuolaida pagal technologiją
9. Sudaryti sąlygas šaldymo įrangos įnešimui. Didžiausio priesienio išmatavimai su įpakavimu 3750x1190x2260(h)mm.
10. Naujo keltuvo įrengimas sandėlyje rampos zonoje.

11. Sandėlio rampos zonos sienų ir kampų apsauga.
12. Rangovas pridodamas darbus parengia ir pateikia atliktų darbų aktus, pateikia informaciją USB laikmenoje (popierinis variantas išlieka 3vnt). Projektai, technologinės kortelės, išpildomoji dokumentacija, paslėptų inžinierinių tinklų dokumentacija, fotofiksacija paslėptu darbų, Medžiagų/įrenginių sertifikatai, įrenginių naudojimosi instrukcijos, apmokymo aktai, skanuotas darbų žurnalas (jeigu dalyvauja techninė priežiūra), rangovo atstovo kontaktas į ką kreiptis garantiniu laikotarpiu ir subrangovų sąrašas su kontaktais, draudimai.

INŽINERIAI DARBAI

Elektros darbai:

1. Pagal pateiktą įvadų planą prekybos salėje ir pagalbinėse patalpose įrengti naujus elektros tinklus. Pakloti reikalingo nominalo kabelius, pajungti technologinę įrangą. Pasikeitus pajungiamos įrangos galingumui pakeisti automatinį jungiklius.
 2. Pasikeitus technologijai perkelti dalį esamų prekybos salės LED šviestuvų pagal naują technologiją. Šviestuvai pagal esamą paskirtį turi apšviesti analogiškas zonas pasikeitusioje prekybos salėje. Visose pagalbinėse patalpose keičiami seni šviestuvai į naujus LED. Papildomai reikalingus naujus šviestuvus perka ir pateikia užsakovas.
 3. LED šviestuvų pajungimui lieka esami elektros tinklai. Prekybos salės apšvietimo valdymas lieka esamas.
 4. Vidaus apšvietimui įrengiamas atskiras elektros skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
 5. Įrengti pagalbinių patalpų apšvietimo automatinį valdymą:
 - Visose pagalbinėse patalpose/rampoje apšvietimas valdomas būvio judesio jungikliais. Būvio judesio jungiklius pateikia užsakovas.
 - Šaldymo kameroje apšvietimo valdymas nuo durų kontakto. Apšvietimą ir valdymą įrengia šaldymo dalies rangovai.
 - Administracijos darbo patalpose, mėsos paruošimo patalpoje apšvietimas valdomas jungikliais (žr. IKI statybos standartą).
 6. IKI parduotuvės lauko apšvietimas lieka esamas, papildomai įrengti:
 - 6 prožektorius vidiniame kieme ant dviejų parduotuvės sienų vidinio kiemo parkingui apšviesti.
 - 2 prožektorius virš įėjimo iš kiemo pusės.
 - Pagal reklamos projektą atvesti kabelius IKI reklamos stendams. Tinkami esami kabeliai lieka esami.
 - IKI kubo, IKI logotipo ir IKI reklamos šviestuvams įrengiamas atskiras skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
 - Įėjimo stogelių, šviesdėžių, fasado šviestuvams, parkingo, rampos ir kitiems IKI šviestuvams įrengiamas atskiras skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
 - Numatyti rampos vartų ir rampos durų šviestuvų įrengimą (pagal apšvietimo planą).
 7. Prekybos salės 101 elektros įrenginių jungiklių ir rozečių rėmelių spalva pagal IKI statybos standartą.
 8. Lauke įrengti dyzelinio generatoriaus (DG) pajungimo skydą (žr. IKI statybos standartą).
 9. Atlikti įvadinio elektros skydo rekonstrukciją atskiriant IKI parduotuvės vartotojus, įrengiant reikalingo nominalo apsaugos prietaisus, įrengiant apskaitas, prijungiant DG skydą. Tinkamo nominalo apsaugos prietaisai lieka esami.
 10. Įvadiniame elektros paskirstymo skyde įrengti trijų padėčių perjungiklį „Elektros tinklų įvadas - 0 - Dyzelinis generatorius“. Nuo DG pajungiami šie vartotojai: technologinis šaldymas, apšvietimas, kita parduotuvės kritinė įranga (kasos, serverinė, administracija, šaldytuvai salos, svarstyklės). Gali būti keičiamas įvadinis skydo kirtiklis į tinkamą DG pajungti.
 11. Parduotuvės įvadui lieka esamas elektros apskaitos skaitliukas su nuotoliniu nuskaitymu.
 12. Technologiniams šaldymui lieka esamas elektros apskaitos skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
 13. Elektros skaitikliai su Modbus RS485 sąsaja.
 14. Darbo stalų ir ant jų statomų kilnojamų elektros įrengimų pajungimui išvedami atskiri įžeminimo pajungimo taškai. Gamybinėse patalpose, kuriose naudojami kilnojantieji el. įrengimai (mėsmales, sulčiaspaudės, mikseriai ir kt.) yra statomi ant metalinių darbo stalų, o taip pat metalinės plautuvės, darbataliai turi būti patikimai įžeminti (žr. IKI Statybos standartą).
 15. Visi prietaisai turintys virš 1 kW galią būtinai turi turėti rozetę su mechaniniu atjungimu.
 16. Įžeminimo tinklus įrengia el. instaliacijos montuotojai, o stalus - baldų montuotojai.
 17. Užbaigus darbus pateikti elektrotechnikos techninį darbo projektą, atitikties deklaracijas, varžų matavimo protokolus, išpildomasias schemas ir suklijuoti elektros schemas paskirstymo skyduose.
- Monitoringas (pajungimas prie BMS):
18. Lieka esama monitoringo sistema.
- ŠVOK:
1. Prekybos salės 101 vėdinimo įrenginys ir vėdinimo sistema lieka.
 2. Numatyti vėdinimo sistemos valymą prekybos salėje ir pagalbinėse patalpose.
 3. Pakeisti ventiliatorius ištraukimo sistemose iš sanitarinių patalpų.
 4. Pasikeitus išplanavimui prijungti prie esamo vėdinimo pagalbinės patalpas (administracijos patalpos, valytojos patalpa, persirengimo patalpos, paruošimo patalpos ir kt.).
 5. Įrengti ištraukimo sistemą iš orkaitės gaubto (žr. IKI Statybos standartą).
 6. Įrengti priverstinę vėdinimo vėsinimo sistemą kompresorinėje (2 ventiliatoriai oro tiekimui ir šalinimui, termostatas, apsauginės grotelės). Vėdinimo poreikis - >10 kartų per valandą nuo patalpos tūrio. Numatyti rankinį vėdinimo sistemos paleidimą avarijos atveju, kai reikia išvėdinti šaldymo agentą patalpoje.
 7. Prekybos pastato šildymui/vėsinimui įrengti:
 - 10.1) Oro užuolaidą elektrinę prie įėjimo iš kiemo pusės. Pultelis su nuotoliniu valdymu per Modbus RS485.
 - 10.2) Vertikalią oro užuolaidą elektrinę prie rampos vartų. Pultelis su nuotoliniu valdymu per Modbus RS485.
 - 10.3) Numatyti šildymo radiatorių perkėlimą pasikeitus išplanavimui.
 - 10.4) Prekybos salės 101 pagrindinės erdvės šildymui/vėsinimui įrengti vėsinimo/šildymo blokus: 2 kasetiniai blokai (galia po 14-16 kW). Vienas įrengiamas ties kasomis virš prekių lentynų, antras - vaisių ir daržovių skyriuje.
 - 10.5) Administracijos patalpose 204, 206, 207 įrengti 3 sieninius blokus (galia 2 kW).
 - 10.6) Administracijos patalpoje 202, 205 įrengti 2 sieninius blokus (galia 3 kW).
 - 10.7) Apsaugos patalpoje 201 įrengti esamą vieną sieninį bloką (galia ~3 kW).
 - 10.8) Valytojos patalpoje įrengti el. gyvatuką arba kombinuotą gyvatuką.

VN:

1. Atlikti nuotekų vamzdyno diagnostiką.
2. Vandentiekio ir nuotekų vamzdžių magistralės lieka esamos, privedimas pagal planą (atskiriant nuotekas: plautuvės; šaldymo vitrinos, priesieniai). Parduotuvės nuotekų tinklai įrengiami atskiriant buitines, gamybinės ir kondensato-atitirpstančio vandens nuotekas (žr. IKI statybos standartą). Nuotekų vamzdynuose turi būti įrengtos pravalos.
3. Įrengti naujus prietaisus pagal IKI Statybos standarto reikalavimus.
4. Baigus darbus visus nuotekų vamzdynus išplauti hidrodinaminiu būdu.
5. Išplauti riebalų gaudyklę.
6. GČ perkėlimas 1vnt.

Dokumentai		
Dokumento pavadinimas	Dydis	Pakeitimo data
I Etapas.zip	19,61 MB	2022-05-10 07:31
info about company.xlsx	27 KB	2022-05-10 07:32

Produktai				
Kategorija	Aprašymas	Pristatymo data	Kiekis	Vienetas
Jonavos g. 3, Kaunas Nr. (375) IKI LITUANICA parduotuvės remonto darbai	Statybos darbai		1,00	
Jonavos g. 3, Kaunas Nr. (375) IKI LITUANICA parduotuvės remonto darbai	Vandentiekis, kanalizacija;		1,00	
Jonavos g. 3, Kaunas Nr. (375) IKI LITUANICA parduotuvės remonto darbai	ŠVOK		1,00	
Jonavos g. 3, Kaunas Nr. (375) IKI LITUANICA parduotuvės remonto darbai	Elektrotechnikos darbai		1,00	
Jonavos g. 3, Kaunas Nr. (375) IKI LITUANICA parduotuvės remonto darbai	Silpnos srovės		1,00	
Jonavos g. 3, Kaunas Nr. (375) IKI LITUANICA parduotuvės remonto darbai	PVA		1,00	

Reikalavimai		
Lygis	Aprašymas	Tik informacijai
1	Informacija/Information	Ne

	<p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus nėra dalyvavę UAB Palink skelbtuose konkursuose, privalo pateikti priedą " Pagrindinė informacija apie įmonę".</p> <p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus dalyvavo UAB "Palink" skelbtuose konkursuose ir teikė priedą „Pagrindinė informacija apie įmonę“, pakartotinai jo teikti neprivalo.</p> <p>Tender participants for the first time must submit the Appendix to Tender Documents "Main Information on the Company" along with the Tender Application, according to attachment.</p> <p>If tender participants during the current year was submit Tender Documents "Main Information on the Company" , it is not required to re- submit.</p>	
2	Kitos sąlygos/Other conditions	Ne
	<p>1. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos pirkimo objekto vykdymo išlaidos ir kad Konkurso dalyvis prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas paraišką ir laikydamasis techninės specifikacijos sąlygų, įskaičiuavo į Paraiškos kainą.</p> <p>2. Konkurso dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Visos sumos konkurso dokumentuose turi būti nurodytos Eurais (Eur) be PVM.</p> <p>3. Tikimasi, kad Konkurso dalyvis pateiks geriausią kainą pačioje pirmoje Paraiškoje, nes vėliau konkurso metu gali nebebūti galimybės koreguoti ar papildyti Paraišką.</p> <p>4. Konkurso dalyvis teikdamas Paraišką dalyvauti pirkimo konkurse patvirtina, kad perskaitė ir suprato konkurso sąlygas, standartines UAB Palink sutarčių nuostatas, dokumentaciją bei su jomis sutinka, patvirtina, kad Konkurso dalyvio pateikta informacija apie įmonę, kainos skaičiavimus ir kita informacija, pateikta konkurso Paraiškoje, yra teisinga. Konkurso dalyvis, dalyvaudamas šiame konkurse, sutinka laikytis konkurso dokumentacijoje pateiktų reikalavimų ir užtikrinti gautos iš UAB „Palink“ informacijos konfidencialumą. Pageidaujant susipažinti su UAB Palink standartinėmis sutarčių nuostatomis, prašome kreiptis: Statybų projektų vadovas Giedrius Žiaubrė tel.: +370 67656947, el.paštas: Giedrius.Ziaubre@iki.lt</p> <p>5. Konkurso dalyvis yra informuotas, jog šio kvietimo pateikimas nėra ir negali būti laikomas UAB „Palink“ įsipareigojimu sudaryti sutartį dėl pirkimo objekto. UAB „Palink“ nėra ir nebus laikoma atsakinga už bet kokias išlaidas, kurias konkurso dalyvis patiria teikdamas Paraišką/rengdamasis teikti paslaugas/prekes, sudarančias pirkimo objektą.</p> <p>6. UAB Palink neįsipareigoja pirkti iš Konkurso laimėtojo tam tikrą Prekių kiekį per tam tikrą laikotarpį ir nepateikia jokių garantijų dėl tam tikro Prekių kiekio nupirkimo.</p> <p>7. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką užtikrina ir patvirtina, jog pateikiama Paraiška dalyvauti Konkurse galioja ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo UAB Palink kreipimosi įsipareigoja sudaryti sutartį konkurso dokumentacijoje bei pateiktoje Paraiškoje nurodytomis sąlygomis. Pateikdamas Paraišką Konkurso dalyvis patvirtina, jog Paraiškoje pateiktas pasiūlymas galioja visą Konkursuojamo periodo trukmę, nurodytą šiame dokumente.</p> <p>8. UAB „Palink“ apie konkurso rezultatus informuoja konkursą laimėjusius konkurso dalyvius.</p> <p>9. Jeigu Konkurso laimėtojas per Konkurso sąlygose nurodytą terminą nesutinka sudaryti su UAB Palink sutarties dėl pirkimo objekto pardavimo arba sudarius sutartį dėl pirkimo objekto atsisako tiekti/netiekia pirkimo objekto per Konkursuojamo periodo trukmę, UAB Palink turi teisę reikalauti, o Konkurso laimėtojas įsipareigoja sumokėti baudą lygią 10% pateikto pasiūlymo vertės.</p>	
3	INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ	Ne

	<p>Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „PALINK“, kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. info@iki.lt. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 5 260 17 00 arba el. paštu asmensduomenys@iki.lt.</p> <p>Jūsų paraiškoje, pateikiamoje per el.pirkimų valdymo įrankį Mercell (toliau - Paraiška), nurodytus asmens duomenis (kontaktnio asmens vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el.pašto adresą, darbuotojo kvalifikacijos atestato(-ų) numerį, darbuotojo draudimo polisų informaciją, banko sąskaitos numerį, PVM mokėtojo kodą) saugosime bei tvarkysime Paraiškos apdoravimo ir administravimo tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant atrinkti organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoją ir sudaryti su juo sutartį dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo.</p> <p>1. Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją? Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai. Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už prekių/paslaugų/darbų pirkimų konkursų organizavimą, duomenų apsaugos pareigūnas. Tam, kad Paraišką galėtume apdoroti efektyviai ir saugiai, naudojame specialias informacines sistemas. Šių sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų Informacinių technologijų departamentas, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti. Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidencialumo įsipareigojimų. Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiais kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.</p> <p>2. Kiek laiko saugome Jūsų informaciją? Jeigu pateikiate Paraišką, tačiau Jūs neišrenkamas mūsų organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoju ir sutartis su Jumis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo nesudaroma, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi 10 metų nuo duomenų įvedimo datos. Jei sutartis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo bus sudaryta su Jumis, tuomet Jūsų duomenys bus saugomi visą šios sutarties galiojimo ir bendradarbiavimo laikotarpį, taip pat senaties terminą po bendradarbiavimo ar sutarties pabaigos.</p> <p>3. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis? Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir pateikdami mums naują Anketą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: asmensduomenys@iki.lt. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.</p> <p>4. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo? Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.</p>	
4	Prekių/paslaugų perdavimo forma terminas ir pristatymo sąlygos	Ne
	Visi statybos darbai (toliau darbai) turi būti pradėti ir baigti pagal suderintas lokales sąmatas (priedas Nr. 1), suderintą projektinę medžiagą (priedas Nr. 2), suderintą grafiką (priedas Nr. 3) ir priduoti Užsakovui objekte Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta: Jonavos g.3, Kaunas	
5	Reikalavimai dėl prekių/paslaugų priėmimo-perdavimo (įdiegimo)	Ne
	Rangovas įsipareigoja organizuoti atliktų Darbų pridavimą, o Užsakovas priimti kokybiškai atliktus Darbus ir užtikrinti savalaikį statybos darbų finansavimą.	
6	Kokybės kontrolė	Ne
	Visi Darbai turi atitikti LR galiojančius teisės aktus ir "IKI įrengimo standartą".	
7	Dokumentacija, instrukcijos	Ne
	Rangovas Užsakovui privalo pateikti visą vykdomąją dokumentaciją. Iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instrukuoti Užsakovą (ir/ar jo nurodytus asmenis) ir/arba išmokyti jį Darbų metu įrengtų sistemų, įrangos ir konstrukcijų naudojimosi ir jų aptarnavimo taisyklių bei pateikti Užsakovui atitinkamą dokumentaciją lietuvių kalba trim (3) egzemplioriais. Perduodant ir priimant Darbus, turi būti atlikti visi būtini/reikalingi sumontuotų statybinių konstrukcijų ir/arba techninių sistemų bandymai. Be to, techninės sistemos turi būti išbandytos maksimaliomis darbo sąlygomis.	
8	Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai	Ne
	Suteikti įrangai gamyklinę, bet ne trumpesnę kaip dviejų metų garantiją, atliktiems darbams penkerių metų garantiją; dešimties metų garantiją - paslėptiems patalpų, kuriuose atliekami šioje sutartyje numatyti darbai, elementams. Garantinis laikotarpis prasideda nuo darbų pridavimo Užsakovui pagal perdavimo - priėmimo akta dienos.	
9	Sutarties nevykdymo netesybos	Ne
	Pagal suderintą sutartį	