

**NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA460797**Klientas: **UAB Mano Būstas Šiauliai** Objektas: **Spindulio 10a, Šiauliai**Problema: **Stogo dangą nebeužtikrina kokybiškos statinio naudojimo saugos reikalavimu.**Defekto vieta: **Stogas**Sprendimas: **Būtina pakeisti stogo dangą, sumontuoti naujus lietaus rinktuvus, apskardinti parapetus, sutvarkyti ventiliacinius kaminus.**

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
<b>Darbai</b>		
Bituminės prilydomosios dangos įrengimas (vienas sluoknis) Mida Balt PVS4b	m2	561
Pagrindų paruošimo darbai	m2	414
Parapeto, vent. kaminų skardų demontavimas	m	143
Lietaus kanalizacijos stovo keitimas, demontuojant seną (pagal poreikį)	m	36
Vėdinimo kaminų, parapeto remonto darbai atstatant nutrupėjusias silikatinės plytas	vnt	350
Parapetų skardinimo darbai	m	106
Įlajos keitimas	vnt	2
Ventiliacijos kaminų kepurėlių gaminimas ir sumontavimas	vnt	11
Prieglaudų montavimas	m	54
Alsuklių demontavimas, naujų sumontavimas	vnt	5
Liukų montavimas	vnt	2
Atliekų utilizavimas	kompl.	1

**PASTABA:** 1. Darbų kiekiai preliminarūs, tikslinami vykdant darbus. Bituminės dangos kiekis duotas - reikiamas stogo dangomis uždengiamas plotas, neįskaičiuojant dangų užleidimų, persidengimų ir pan.

2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant darbus.
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

**PRIEDAI:** 1. Stogo foto fiksacija

2. Statinio defektavimo aktas Nr. DA460797

Priedas Nr. 1

