

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ NR. DA456909

2022-02-23

Data

Objektas: Ežero g. 12A, Šiauliai. Balkonų plokščių remontas

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	
1	Balkonų plokščių kraštų apibetonavimo darbai (kiekiai bendras 4 balkonams)			
1.1.	G/b plokštės apskardinimų demontavimas	kompl.	4	
1.2.	G/b plokštės aptrupėjusių vietų valymas mechaniniu būdu	m ²	2,2	
1.3.	G/b plokštės paruošimas betonavimui inkaruojant į esamą plokštę ir nugruntuojant giluminiu gruntu	m ³	0,4	
1.4.	G/b plokštės klojinių įrengimas ir betonavimas	m ³	0,4	
1.5.	G/b plokštės kraštų apskardinimas cinkuota skarda perimetru, su užleidimais, kurie uždengtų g/b plokštės kraštus	m'	20	
2	Balkonų plokščių apatinės dalies remontas (4 pilnai plokštumos, 12 - dalinis pažeistų vietų remontas). Kiekiai pateikti bendrai visiems 16 balkonų remontams			
2.1.	G/b plokštės aptrupėjusių vietų, atsilaupusių dažų ir kitų atplaišų valymas mechaniniu būdu	m ²	48	
2.2.	G/b plokštės gruntavimas giluminiu gruntu	m ²	36	
2.3.	G/b plokštės apatinės dalies pažeistų vietų tinkavimas, apsauginio betoninio sluoksnio atstatymas remontiniu cementiniu mišiniu	m ²	36	
2.4.	Įsivertinti, jog visi darbai aukštyje	kompl.	1	
2.5.	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini norint pasiekti geriausią rezultatą	kompl.	Įsivertina Rangovas	
2.6.	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1	

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui!

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius