

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA509542**Klientas:** **Objektas:** Vasario 16-osios g. 6. Radviliškis**Problema:** Nesandari stogo danga**Defekto vieta:** Stogas**Sprendimas:** Atlikti stogo, lietaus surinkimo sistemos remonto darbus

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Darbai		
Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m ² vertikalios projekcijos), kai pastolių plotis 0,73 m, pastolių aukštis iki 15 m	100 m ²	3,8
Laikinos tvoros ir surenkamų skydų įrengimas ir išardymas	100 m	0,17
Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas	100 m ²	4,5
Statramsčių ir ramsčių iš tašų pakeitimas	m	20
Plėvelinės izoliacijos įrengimas (garo izoliacinė plėvelė)	100 m ²	4,6
Ištisinių grebėstų išardymas	100 m ²	4,5
Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, keičiant stogų dangas (tašelių matmenys 32x50 mm)	100 m	11
Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas, keičiant stogų dangas, kai paklotas praretintas, lentų storis 25 mm	100 m ²	4,5
Šlaitinių stogų gegnių medinių konstrukcijų ardymas (gegnės iš tašų, pusraščių ar rąstų)	100 m	0,2
Šlaitinių stogų pavienių gegnių įrengimas, gaminant elementus objekte (skerspjūvio plotas daugiau 75 cm ² iki 100 cm ²)	100 m	0,2
Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų keitimas (skardos profilių kraigai)	100 m	0,64
Šlaitinių stogų dengimas banguotais beasbesčio šiferio lakštais (1250x1130 mm)	100 m ²	4,5
Šlaitinių stogų vėjalentžių keitimas, gaminant detales, kai vėjalentės lentų	m	40
Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas	m	76
Lentos tvirtinimas prie karnizų latakų uždėjimui	m	76
Cinkuotos skardos pakabinamų stoglovių su nuosvyromis įrengimas	m	76
Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas	m	48
Šlaitinių stogų vėjalentžių įrengimas, kai vėjalentės skardos lenktų profilių	100 m	0,2
Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos montavimas (lietvamzdžių montavimas)	m	48
Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcijų elementų įrengimas, kai konstrukciniai elementai sniego užtvara	100 m	0,7
Šlaitinių stogų dangų prijungimas prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys skardos profilių	100 m	0,1
Šildomųjų krosnių, viryklių kanalų valymas	vnt	16
Vidaus paviršių (kaminų palėpėje) paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais ir dažymas emulsiniais dažais	100 m ²	0,4
Statybinių šiukšlių išvežimas	t	4
Šiferio utilizavimas	t	5,5
Autobokštelis	val	16

Pastabos: 1. Darbų kiekiai preliminarūs, tikslinami vykdant darbus.

2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant darbus.

3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

