

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA506445

2022-10-21

Data

Objektas: Nemuno g. 19, Aukštelkės k, Šiaulių raj. Nuogrindos atstatymas

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Nuogrindos remontas			
1.1	Esamos nuogrindos išardymas išsaugant plyteles	m ²	52
1.2	Esamų gazoninių bortų demontavimas	m ¹	-
	Esamo pasluoksnio tankinimas	m ²	52
1.3	Pagrindų iš skaldos atsijų (fr.0-5) įrengimas (pakėlimui iki 10 cm - 5,2m ³)	m ²	52
1.4	Pagrindų sutankinimas	m ²	52
1.5	Išlyginamojo pasluoksnio iš atsijų (0-3 cm storio - 1,5m ³) įrengimas	m ²	52
1.6	Dangos iš betoninių plytelių įrengimas (pridedant 10% naujų plytelių)	m ²	52
1.7	Augalinio grunto atstatymas (iki 0,5 m pločio - 0,8 m ³)	m ²	20
2.Nuogrindos įrengimas			
2.1	Esamo augalinio sluoksnio išardymas	m ²	4
2.2	Pagrindų iš šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (15 cm)	m ³	0,6
2.3	Išlyginamojo pasluoksnio iš atsijų (0-3 cm storio) įrengimas	m ²	4
2.4.	Dangos iš betoninių plytelių įrengimas (50x50)	m ²	4
3.Bendrieji darbai			
2.1	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,5
2.2	Visi darbai susiję su gyventojų saugumu (namas gyvenamas)	kompl.	1
2.3	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
2.4	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas