

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. V22-1683665-21

**Data:** 2023-03-30

**Užsakovas:** UAB Mano Būstas Vilnius

**Objektas:** Naugarduko g. 15, Vilnius

**Problema:** Reikalingi lietaus nuvedimos sistemos latakų keitimo darbai

**Defektas:** DA440642

**Sprendimas:** Keisti lietaus nuvedimo sistemos kryptinius latakus.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, auto bokštelis arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	3
	<b>Lietaus nuvedimo sistemos keitimas</b>		
3	Apsauginės tvorelės demontavimas, išsaugant gaminius	m	46
4	Kryptinių stogo latakų keitimas	m	46
5	Stogo dangos ardymas, išsaugant medžiagas (latakų keitimui)	m <sup>2</sup>	80
6	Ištisinio medinio pakloto kuris pažeistas drėgmės arba puvimo keitimas, tikslinti pagal faktą	m <sup>2</sup>	46
7	Skardinių laštakių keitimas	m	46
8	Stogo dangos atstatymas, naudojant iki 50 % naujų stogo dangos lakštų	m <sup>2</sup>	80
9	Apsauginės tvorelės montavimas, naudojant esamą tvorelę	m	46

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Artūras Čerepanovas Tel. Nr. 865678658;

(ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Saulius Reva, kont. tel. Nr. 864079976;

**Aktą paruošė: Saulius Reva**





