

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. V23-0059206-2

Data: 2023.03.03

Vadybininkas: Anželika Smalcer

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Architektų g. 36, Vilnius (6 laiptinė)

Problema: Labai blogos būklės įėjimo aikštelė

Defektas: DA526447

Sprendimas: Atlikti pilną įėjimo aikštelės remontą. Keisti surenkamas G/B pakopas

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	2,3
2	Kėlimo įranga (G/B pakopų keitimui)	vnt.	1
	Įėjimo aikštelės remontas		
3	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1
4	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	1
5	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	7,8
6	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	9
7	Aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	8
8	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1
9	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	7,8
10	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	1
11	Surenkamų G/B pakopų keitimas	m	6

Pastaba:

- (i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;
- (ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikiną saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;
- (iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

- (i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Ričardas Januškevičius Tel. Nr. 865526158;
- (ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Arnoldas Jankelevič, kont. tel. Nr. 863009927;

