

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V22-1892581-2

Data: 2022-08-26

Vadybininkas: UAB "Mano Būstas"

Užsakovas: UAB "Mano Būstas Sostinė"

Objektas: V. Vaitkaus g. 1, Vilnius

Problema: Reikalingi balkono remonto darbai

Defektas: DA494741

Sprendimas: Atlikti remonto darbus pagal TI sprendimą: "Nurinkti ištrupėjusius plokštės sluoksnius, atstatyti remontiniais mišiniais. Įrengti naują karnizo apskardinimą. Tvarkyti atitvarą (iš vidaus), padengiant antikoroziniu gruntu, nutinkuoti paviršius armavimo mišiniais su tinkleliu, dažyti."

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Lokalus balkono remontas		
3	Dalinis išlyginamojo sluoksnio nukalimas (atskiros vietos)	m2	3
4	Laštakio keitimas	m	6,4
5	Hidroizoliacijos įrengimas (juosta naujo laštakio zonoje)	m	6,4
6	Betono sluoksnio atstatymas surišant su likusiu betono sluoksniu, įskaitant klojinių montavimą ir demontavimą	m2	3
7	Aptvaro remontas, metalinio rėmo valymas nuo korozijos ir senų dažų iki metalo, gruntavimas antikoroziniu gruntu, dažymas antikoroziniais dažais	m2	2,3
8	Aptvaro G/B dalies remontas, senų dažų skutimas, atskirų betono vietų remontas remontiniais mišiniais, armavimas su tinkleliu, gruntavimas, dažymas	m2	6,6

Tai lokalus remontas, rekomenduojama atlikti pilną balkono remontą.

Pastaba:

Pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs.

Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje.

Aktą paruošė: Saulius Reva





