

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0209442-2

Data: 2023-06-14

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: S. Žukausko g. 35, Vilnius

Problema: Reikalingi parkingo perdangos hidroizoliacijos remonto darbai

Defektas: DA543493

Sprendimas: Demontuoti trinkelės iki laiptinės durų išsaugant. Atkasti iki pagrindo gruntą. Tikrinti hidroizoliaciją. Įrengti naują hidroizoliaciją. Atkasti švieslangį. Prie atskirų įėjimų taip pat demontuoti trinkelės iki hidroizoliacijos. Atstatyti šilumos izoliaciją, armuoti, klijuoti plyteles, suformuoti nuolydžius. Nuo esamų lietvamzdžių nuvesti vandenį latakais su grotelėmis. Atstatyti sluoksnius.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Hidroizoliacijos remontas		
2	Visų statybinių sluoksnių demontavimas iki hidroizoliacijos sluoksnio	m2	150
3	Esamos hidroizoliacijos paruošimas papildomo sluoksnio įrengimui	m2	150
4	Hidroizoliacijos įrengimas 1 sl.	m2	150
5	Hidroizoliacijos prijungimas prie vertikalių paviršių	m	33
6	Visų statybinių sluoksnių atstatymas į projektinę padėtį	m2	150
7	ACO tipo latakų su grotelėmis įrengimas	m	3,2
8	Užkasto švieslangio atkasimas (rankiniu būdu)	m3	1
	Cokolio remontas		
9	Visų statybinių sluoksnių demontavimas iki pamato	m	33
10	Apšiltinimo sluoksnio atstatymas	m	33
11	Armavimas	m	33
12	Gruntavimas	m	33
13	Plytelių klijavimas, plyteles parenkant pagal esamas	m	33

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslūs darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Artūras Čerepanovas Tel. Nr. 865678658;

(ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Saulius Reva, kont. tel. Nr. 864079976;

Aktą paruošė: Saulius Reva

























