

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA551360

2023-06-20

Data

Objektas: Gegužių g. 80, Šiauliai. Blokų padengimas termokeraminiais dažais, balkonų atitvaros - dažais

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
	1. Siūlių remontas		
1.1	Tarp balkonų briaunos užtaisymas remontiniu skiediniu (išdaužius atskilusias betono dalis ir nugruntavus)	vnt	8
1.2	Atšokusių apdailos keraminių plytelių (nuo balkono atitvarų ir išorės sienų) nudaužymas, nudaužytų ir nubyrėjusių vietų remontas (gruntavimas, tinkavimas cementiniu skiediniu – įdubimų užtaisymas)	m ²	~2,5
	2. Blokų padengimas termokeramine danga		
2.1	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų, balkonų atitvarų valymas (įskaitant atsilupusios esamos dangos nuėmimą) mechaniniu būdu, plovimas ir gruntavimas giluminiu gruntu	m ²	1974
2.2	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų, cokolio (padengtų skaldytais akmenukais) papildomas impregnavimas termokeramine danga (užtaisomi giluminiai tarpai purškiant su spaudimu) cokolis ir 1 aukštas	m ²	460
2.3	Tarpblokinių namų lauko išorinių sienų padengimas termokeramine danga (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai - gali skirtis max per 2 spalvos kodus) (raudona ir pilka)	m ²	1648
2.4	Cokolio g/b plokščių padengtų akmenimis, dažymas tamsiai pilka spalva	m ²	208
2.5	Balkonų atitvarų dažymas fasadiniai dažais	m ²	118
	3. Bendrieji darbai		
3.1	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,20
3.2	Parapeto skardos (neišsaugotų vietų remontas) nuolydžių atstatymas, po siūlių ir fasado remonto		
3.3	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas	kompl.	1
3.4	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
3.5	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Parapeto skardos (neišsaugotų vietų remontas) nuolydžių atstatymas, po siūlių ir fasado remonto
3. Dažų, termokeraminės dangos spalva privalo atitikti esamą - renkama pagal esamą fasado spalvą (visos briaunos - pilka, atitvaros ir sienos padengtos plytelėmis, taip laiptinės blokai „plytine“ spalva) g/b lauko blokai ir 1 a akmenų siena - pilka spalva, cokolis tamsiai pilka spalva.
4. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
5. Plytelėm padengti blokai - 282 m², balkono atitvaros padengtos plytelėm 118m².
6. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

