

**KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA530116**

2023-03-10

Data

Objektas: Beržės g. 13, Ilguočių k., Radviliškio raj. Nuo stogo bėga vanduo (stogas) virš 8 buto

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
<b>1. Stogo remontas</b>			
1.1	Stogo iš banguotų šiferio lapų išardymas	m <sup>2</sup> /kg	72/690
1.2	Kaminų ( t.sk. ventiliacijos) apskardinimo demontavimas	m	3,68
1.3	Grebėstų išardymas ir naujų impregnuotų grebėstų sumontavimas	m <sup>2</sup>	72
1.4	Difuzinės plėvelės įrengimas	m	74
1.5	Apatinio laštakio montavimas	m	8.5
1.6	Beasbestinės šiferio (pilka) dangos įrengimas	m <sup>2</sup>	72
1.7	Kaminų apskardinimas	m <sup>2</sup>	3,2
1.8	Vėjalėnčių montavimas	m	18
1.9	Prieglaudų prie ventiliacijos kanalų montavimas	m	3
<b>2. Bendrieji darbai</b>			
2.1	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,7
2.2	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas	kompl.	1
2.3	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
2.4	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

