

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ NR. DA507825

2023-07-31

Data

Objektas: Ežero g. 8, Šiauliai. Stogo dangos keitimas, konstrukcijų remontas.

| Eil. Nr. | Darbu ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
|----------|---|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | „Pūslių“ remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant, prilydant karštu būdu) sudarant nuolydžius | m ² | 350 |
| 2 | Stogo pagrindų paruošimas, nuolydžių įrengimas, pagrindų džiovinimas | m ² | 490 |
| 3 | Vėdinimo šachtų netinkamo mūro, betono, plytelių demontavimas atliekas nukeliant žemyn | m ³ | 15 |
| 4 | Parapeto netinkamo betono, mūro demontavimas atliekas nukeliant žemyn | m ³ | 7 |
| 5 | Vėdinimo šachtų mūrijimas silikatinėmis standartinėmis plytomis paaukštinant | m ³ | 4 |
| 6 | Atliekų, šašų, samanų ir pan. valymas nuo bituminės dangos, nukeliant atliekas žemyn | m ² | 840 |
| 7 | Ventiliacijos šachtų apskardinimas iš cinkuotos skardos (stogeliai dvišlaičiai, tvirti, su užkabinimais ant laikiklių be varžtų/kniedžių) ant naujų plieninių cinkuotų (storis ≥4,0 mm) laikiklių | m | 89 |
| 8 | Ventiliacijos šachtų angų uždengimas metaliniu cinkuotu tinkliuku nuo paukščių | m | 89 |
| 9 | Parapeto, piliastrų apskardinimo laikiklių iš naujų plieninio cinkuoto (storis ≥4,0 mm) metalo įrengimas (žingsnis ne daugiau kaip 0,5 m) | m | 154 |
| 10 | Parapetų, piliastrų apskardinimo iš cinkuotos skardos įrengimas užkabinant ant laikiklių | m | 154 |
| 11 | Užlipimo liuko paaukštinimas ir pačio liuko keitimas (800*600 mm) su apšiltinimu (gamyklinis, pilno komplekto), su spyna ir kopėčių prailginimu (perdažyti, pritvirtinti) | Kompl. | 1 |
| 12 | Apatinio (pirmo) sluoksnio prilydomosios bituminės stogo dangos (MIDA) įrengimas (b≥3,0 mm) | m ² | 840 |
| 13 | Viršutinio (antro) sluoksnio prilydomosios bituminės stogo dangos (MIDA) įrengimas (b≥4,0 mm) | m ² | 840 |
| 14 | Atsikvėpimo kaminėlių įrengimas aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė | Vnt. | 14 |
| 15 | Vertikalių paviršių (parapetų, ventiliacijos šachtų, turbinos) aptaisymas 2 sluoksniais prilydomosios dangos | m | 326 |
| 16 | Plokščių stogų įlajų (D>100 mm, su varžtinėmis jungtimis, sumontuota apsauga nuo stambių atliekų, gamyklinio) įrengimas pakeičiant per perdangą | Kompl. | 4 |
| 17 | Plokščių stogų įlajų aptaisymas prilydomąja bitumine stogo danga | Kompl. | 4 |
| 18 | Buitinių nuotekų alsuoklių įrengimas | Kompl. | 7 |
| 19 | Statybinių šiukšlių išvežimas utilizuojant 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 37 |
| 20 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 37 |
| 21 | Kiti darbai, kurie reikalingi norint pasiekti geriausio rezultato, įskaitant ir pagalbines priemones (pvz.: kėlimo įranga). Įsivertina rangovas. | Kompl. | 1 |

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Kiekiai pateikti grynajam kiekiui (netto);
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius

