

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR. V23-0000774-3

Data: 2022-01-09

Klientų atstovas: UAB Mano Būstas

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Architektų g. 98, Vilnius, 1-15 bt.

Problema: Reikalingi sutapdinto stogo remonto darbai

Defektas: DA434182

Sprendimas: Atlikti stogo remonto darbus pagal TI sprendimą: "Atlikti stogo dangos paprastąjį remontą, dengiant 1sl., dangos, naujų lankstinių įrengimas. Prieš tai paruošti pagrindus išpjauti išdžiovinti pūsles."

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Stogo remontas		
2	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu	m2	70
3	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	225
4	Plokščių stogų įlajų keitimas, nauja įlaja turi būti su užspaudžiamu žiedu, aptaisymas prilydoma stogo danga	vnt.	1
5	Atskiruose stogo vietose nuolydžių formavimas	m2	50
6	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas	m2	225
7	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisymas ritinine danga	vnt.	5
8	Plokščių stogų kanalizacijos vamzdžių alsuoklių įrengimas, prailginimas, viršutinės dalies keitimas, stogo dangos ir vamzdžio sankirtos sandarinimas	vnt.	3
9	Antenų ar elektros stulpų atotampų kilpų sandarinimas	vnt.	4
10	Parapetų aptaisymas vieno sluoksnio bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos	m2	60
11	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	18
	Kaminų remontas		
12	Ventiliacinių kaminų stogelių apskardinimas	m2	4,5
	Parapetų keitimas		
13	Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys iki 0,9 m pločio)	m	51

**Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:
rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius Ričardas
Januškevičius Tel. Nr. 865526158
kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius Saulius Reva Tel. Nr. 864079976**

**Pastaba: Pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs.
Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų
saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje.**

Aktą paruošė: Saulius Reva





