

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma
Skyrius		Pasiruošimas		
1	Pastoliai	DDD	m ²	
	Pastolių montavimas	481000	m ²	1
	Pastolių demontavimas	481111	m ²	1
	Pastolių nuoma	481111	m ² /mėn	1,5
Iš viso už skyrių		Pasiruošimas		
Skyrius		Ardymas, pasiruošimas		
2	Stogo skardinės dangos išardymas	DDDD	m ²	
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm. val.	0,4
	Mechanizmai	481000	maš. val.	0,15
3	Stogo grebėstų išardymas	DDDD	m ²	
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm. val.	0,15
	Mechanizmai	481000	maš. val.	0,05
4	Stogo apskardinių išardymas	DDDD	m	
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm. val.	0,2
	Mechanizmai	481000	maš. val.	0,1
5	Statybinių šiukšlių surinkimas, išnešimas iš patalpų, pakrovimas į konteinerius	DDDD	m ³	
	Darbo jėga su vidutine kategorija ***	110020***	žm. val.	1
6	Statybinių šiukšlių išvežimas konteineriais, sąvartyno mokestis (suverstinis tūris)	R23-65	m ³	
	Šiukšlių išvežimas	450001	m ³	1
Iš viso už skyrių		Ardymas, pasiruošimas		
Skyrius		Stogas		
7	Medinių konstrukcijų nutepimas antiseptiku	N10-205-2	m ²	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,00	10200	m ²	1
	Antiseptikas medienai	210098	kg	0,2
8	Medinių paviršių padengimas ugniai atspariais dažais	N10-210-7	m ²	
	Darbo jėga	10450	m ²	1
	Ugniai atsparus gruntas (medinėms konstrukcijoms)	230416	kg	0,1
	Dažai Pyromors	230417	kg	0,2
9	Stogo šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant mineralinės vatos plokštes, 150 mm storio	N12P-0402-1	m ²	
	Darbo jėga	10300	m ²	1
	Mineralinė vata minkšta universali	570193	m ³	0,15
10	Vėjo izoliacija difuzine plėvele	N9P-0406-2	m ²	
	Darbo jėga	10250	m ²	1
	Difuzinė plėvelė	220730	m ²	1,15
11	Išilginių grebėstų 50x50mm įrengimas	N10-230	m ³	
	Darbo jėga	10350	m ³	1
	Taškai (tašeliai)	136RPM	m ³	1,05
	Vinys	120325	kg	5,3
12	Škersinių grebėstų 25x100mm įrengimas (50% panaudojant senų)	N10-230	m ³	
	Darbo jėga	10350	m ³	1
	Taškai (tašeliai)	136RPM	m ³	0,55
	Vinys	120325	kg	5,3

13	Šlaitinių stogų dengimas skarda	N12P-0608-1	m2	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	m2	1
	Skarda valcuota	90087	m2	1,1
	Priedai, tarpinės	111111	m2	1
	Sraigčiai skardai	120034	vnt	20
14	Skardinių vidinių sąlajų įrengimas	N12P-0701-1	m	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	m	1
	Skardos lenkti profiliai	92774	m	1,09
	Savisriegiai sraigčiai metalui	120323	vnt.	6,6



Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma
15	Kraigų įrengimas, kai kraigai skardos profilių	N12P-0701-1	m	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	m	1
	Skardos lenkti kraigo profiliai	92774	m	1,09
	Savisriegiai sraigčiai metalui	120323	vnt.	6,6
	Tamprūs tarpikliai	250350	m	2,02
16	Šlaitiniu stogu laštakiu įrengimas	DDD	m	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	m	1
	Laštakiai	92775	m	1,09
	Medsraigčiai įvairūs	120063	kg	0,01
17	Pakabinamų latakų įrengimas	N12-144-4	m	
	Darbo jėga	10400	m	1
	Latakai	194RPM	m	1,05
	Tvirtinimo laikikliai, jungtys	195RPM	vnt.	2
18	Lietvamzdžių įrengimas	N12-144-1	m	
	Darbo jėga	10400	m	1
	Tvirtinimai	193RPM	vnt.	2
	Lietvamzdžiai	192RPM	m	1,05
19	Apsauginė tvorelė su sniegu užtvara	N12P-0716-2	m	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	m	1
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,078
	Apsauginė tvorelė su siego užtvara	572398	m	1
20	Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas, kai vėjalentės skardos lenktų profilių	N12P-0706-3	m	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	m	1
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,04
	Skardos lenkti vėjalenčių profiliai	92775	m	1,09
	Medsraigčiai įvairūs	120063	kg	0,01

21	Stogo jungties su kaminu apskardinimas	N12P-0701-1	m	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	m	1
	Skardos lenkti profiliai	92774	m	1,09
	Savisriegiai sraigtai metalui	120323	vnt.	6,6
	Hermetikas	111111	vnt	0,2
22	Stogo jungties su siena apskardinimas	N12P-0701-1	m	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	m	1
	Skardos lenkti profiliai	92774	m	1,09
	Savisriegiai sraigtai metalui	120323	vnt.	6,6
	Hermetikas	111111	vnt	0,2
23	Parapetų apskardinimas	DDD	m	
	Darbo jėga	11002	m	1
	Bruseliai	111111	m3	0,00156
	Ankeriai	111111	vnt	4
	Medsraigčiai	111111	vnt	10
	Skarda	111111	m2	0,85
	Tvirtinimai	111111	m	2