

Data: 2023 08 31

Objektas: Sutekūnų 17B g. Sutekūnai

Problema: Laiptinė nepatenkinamos būklės

Sprendimas: Atlikti laiptinės remonto darbus.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
1	Mobilių aliuminio pastolių įrengimas ir išardymas, nuoma	m2	18
2	Pastato atskirų dalių uždengimas polietilenine plėvele	m2	94
3	Šiukšlių konteinerio nuoma	m3	3
	Lubų remontas		
4	Anksčiau dažytų lubų kreidininiais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių, glaistymas cementiniais glaistais, gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu, dažymas du kartus emulsiniais dažais.	m2	80
5	Atšokusio lubų tinko nuėmimas, gruntavimas, remontas cemento kalkių skiediniu.	m2	1
	Sienų remontas		
6	Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, pertrynimas, nuplaunant paviršių	m2	132
7	Atšokusio sienų tinko nuėmimas, gruntavimas, remontas cemento kalkių skiediniu, armuojant sintetiniu tinkleliu	m2	2
8	Sienų paviršių gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais du kartus, dažymas du kartus.	m2	132
	Metalinių paviršių dažymas		
9	Vidaus turėklų trūkstamų medinių/plastikinių porankių montavimas, paruošimas dažymui ir dažymas	m	22
10	Metalinių elektros skydelių dažymas	m2	6
	Papildomi darbai		
11	Laiptatakių remontas skirtingose vietose	m2	2
12	Laiptų pakopų ir laiptinių aikštelių remontas ,dažymas.	m2	46
13	Poremontinis laiptinės valymas, dulkių valymas.	m2	90

Pastaba: Darbų kiekiai tikslinami remonto metu.

