



Archyvinė byla Nr.1

Statytojas: **PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Projekto pavadinimas: **MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4,
PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS
PROJEKTAS**

Statybos vieta: **Palanga, Virbališkės tak. 4**

Statybos rūšis: **Kapitalinis remontas**

Statinio kategorija: **Ypatingasis**

Projekto Nr.: **23.02.34-PP**

Statinio projekto etapas: **PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**

Projektuotojas: **UAB „Progresyvūs Projektai“**

Direktorė: **D.Zubavičienė** 

Projekto vadovas: **PV G.Zubavičius**
Kvalifikacijos atestato Nr. 27865 

TURINYS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Lapų skaičius	Lapo Nr.
1.	Turinys	1	1
2.	Aiškinamasis raštas	2	2-3
	Brėžiniai		
3.	Esami fasadai M 1:200	1	4
4.	Fasadų demontavimo darbų planas M 1:200	1	5
5.	Aukštų demontavimo drabų planai M 1:150	3	6-8
6.	Projektuojami fasadai M 1:200	1	9
7.	Projektuojamų darbų ir pertvarų planai M 1:150	4	10-13
8.	Stogo planas M 1:150	1	14
9.	Cokolio detalė M 1:10	1	15
10.	Nuogrindos įrengimo detalė M 1:10	1	16
11.	Sienos detalės M 1:10	4	17-20
12.	Laikančių elementų įrengimo principinės detalės M 1:5	1	21
13.	Angokraščių įrengimo detalės M 1:5	2	22-23
14.	Stogo detalės M 1:10	6	24-29
15.	Principinės lauko durų įrengimo detalės M 1:5	1	30
16.	Grindų įrengimo detalės M 1:10	1	31
17.	Vidaus pertvarų įrengimo detalės M 1:5, M 1:10	3	32-34
18.	Principinės lubų apdailos įrengimo detalės M 1:5	1	35
19.	Principinis tarpaukštinės perdangos įrengimo mazgas	1	36
20.	Vėliavos laikiklio įrengimo detalė M 1:10	1	37
21.	Infiltracinio šulinėlio įrengimo mazgas M 1:10	1	38
22.	Balkonų įrengimo detalės M 1:10	2	39-40
23.	UAB „Progresyvūs projektai“ išrašas	1	41
24.	Kvalifikacijos atestato kopija	1	42


PROJEKTINIS PASIŪLYMAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1. Projekto pavadinimas ir adresas. Mokslo paskirties pastato Virbališkės tak. 4, Palangoje, kapitalinio remonto projektiniai pasiūlymai.



1 pav. Situacijos schema

- 1.2. Užsakovas/Statytojas.** Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga, LT-00153.
- 1.3. Projekto pagrindinis projektuotojas ir adresas.** UAB „Progresyvūs projektai“, į.k. 300045183, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda. Projekto vadovas: G. Zubavičius kvalifikacijos atestato Nr. 27865.
- 1.4. Statybos rūšis.** Statinio kapitalinis remontas (vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“).
- 1.5. Projekto rūšis (stadija).** Techninio projekto projektinis pasiūlymas.
- 1.6. Tikslas:** Pateikti galimą mokslo paskirties pastato Virbališkės tak. 4, Palangoje, patalpų perplanavimo ir kapitalinio remonto sprendinių bei pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektinį pasiūlymą pagal Statytojo pateiktą techninę užduotį.
- 1.7. Pastato paskirtis.** Mokslo paskirties pastatai (7.11 vadovaujantis STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas").
- 1.8. Pastato energinio naudingumo klasė.** Esama pastato energinio naudingumo klasė – nenustatyta. Planuojama pasiekti pastato energinio naudingumo klasė – C.
- 1.9. Statinio kategorija.** Ypatingasis statinys (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas").
- 1.10. Paveldosaugos reikalavimai.** Remontuojamas pastatas nėra kultūros paveldo objektas ir nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas.

0	2023-07	Projektinių pasiūlymų patvirtinimui		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS (JEI TAIKOMA)		
		PROGRESYVŪS PROJEKTAI www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt		
ATESTATO NR.	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	PROJEKTAS
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
	ARCH.	I. ANDRUŠKIENĖ		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
				01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS
				AIŠKINAMASIS RAŠTAS
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS			LAPAS
LT	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	23.02.34-PP-AR		LAPŲ
				1 2

- 1.11. Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas.** Statytojo pateikta statinio projektavimo techninė užduotis, žemės sklypo ir pastato nuosavybės dokumentai, topografinė nuotrauka, statybos įstatymas, statybos techniniai ir organizaciniai reglamentai, higienos normos ir kiti galiojantys norminiai dokumentai, LR Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai.
- 1.12. Statinio priskiriamumas prie visuomenei svarbių statinių sąrašo.** Remontuojamas mokslo paskirties pastatas yra priskiriamas prie visuomenei svarbių statinių sąrašo sutinkamai su STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedu.
- 1.13. Trumpas remontuojamo pastato apibūdinimas.** Remontuojamas 3 aukštų mokslo paskirties pastatas, pastatytas 1984 m. Pastato bendras plotas: 2321.94 m². Pastato sienos – plytų mūras. Pamatai juostiniai iš surenkamųjų pamatų blokų. Aplink pastatą įrengta šaligatvio danga iš betoninių trinkelio. Stogas sutapdintas dengtas rulonine bitumine prilydomąja danga su vidiniu lietaus vandens nuvedimu. Visų patalpų langai PVC konstrukcijos. Esamos lauko durys – plastikinės. Įėjimo į rūšį durys – metalinės.

PROJEK TINŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI

SKLYPO PLANAS:







- 1.14. Susisiekimo sistema ir automobilių parkavimas.** Įvažiavimas į sklypą esamas – iš Kretingos gatvės. Automobilių stovėjimas numatomas esamoje automobilių stovėjimo aikštelėje sklypo ribose, pietinėje pusėje.
- 1.15. Inžineriniai tinklai.** Projektiniais sprendiniais inžineriniai tinklai atnaujinami tik pastato viduje. Lauko tinklai lieka esami – nekeičiami.
- 1.16. Sklypo plano sprendiniai.** Sklypo užstatymo tankis ir intensyvumas nekeičiami. Šiuo projektu taip pat siūlomas dangų aplink remontuojamą pastatą sutvarkymas ir įrengimas: dalies esamų dangų demontavimas, naujų takų iš betoninių plytelių/trinkelio įrengimas. Taip pat atsodinami statybų metu pažeisti želdiniai

STATINIO ARCHITEKTŪRA

- 1.1. Statinio planiniai sprendimai.** Remontuojamas (modernizuojamas) mokslo paskirties pastatas yra adresu Virbališkės tak. 4, Palangoje Pastato viduje demontuojama dalis vidinių pertvarų, dalis esamų patalpų perplanuojamos. Praplatinama dalis esamų praėjimų. Pirmame ir antrame aukštuose numatomi san.mazgai pritaikyti žmonėms su negalia. Keičiama dalis pirmo aukšto ir visos antro-trečio aukšto vidinės patalpų durys. Vidaus durys numatomos platinti, kad visos patalpos būtų prieinamos žmonėms su negalia. Projektu numatoma įrengti patalpų grindų, sienų ir lubų apdaila.
- 1.2. Fasadų apdaila.** Pastato išorės sienos šiltinamos ventiliuojama pastato šiltinimo sistema – mineraline vata (sluoksnio storis ~17 cm) ir priešvėjinė vata (sluoksnio storis ~3 cm) ir įrengiama fibrocementinių plokščių ir aliuminio kompozito fasadų apdaila. Pagrindinė siūloma pastato fasado spalva – šviesiai balkšva ir pilkšva. Cokolis apšiltintas ir rengiamu projektu papildomai nešiltinami, esama situacija nekeičiama. Apšiltinamas pastato stogas polistireniniu putplasčiu ir priešvėjinė vata. Įrengiama nauja ruloninė bituminė prilydomoji stogo danga. Atnaujinama vidinė lietaus vandens nuvedimo sistema, įrengiamos naujos įlajos. Keičiami seni vienos kameros PVC konstrukcijos langai naujai PVC konstrukcijų rėmų langais su 2 kamerų stiklo paketais. Keičiamos pagrindinio įėjimo iš šiaurinės pastato pusės lauko durys ir sutvarkoma įėjimo aikštelės.
- 1.3. Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai.** Fasadais apdailinami fibrocementinėmis plokštėmis ir aliuminio kompozito plokštėmis dėl ekonominių sumetimų ir todėl, kad pastatas stovi greta modernios architektūros esamo Palangos baseino pastato. Išorinės sienos apšiltinamos mineraline vata ir priešvėjinė vata dėl gerų šilumos izoliacijos savybių.

Pastato aukštingumas rengiamu projektu didinamas minimaliai, tik per apšiltinimo medžiagos sluoksnio storį. Pastato tūrinė išvaizda nekeičiama. Pastato užstatymo plotas didėja tik per apšiltinimo sluoksnio storį.

Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
23.02.34-PP-AR	2	2	0









SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žyma	Pavadinimas
	Esama mūro siena
	Cokolio tinkas

PASTABOS:

1. Altitudės pažymėtos metrais (preliminarios).
2. Matmenys pateikti centimetrais (orientaciniai).
3. Ašys pateiktos kaip orientacinės.

0	2023-06	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ų S		P R O J E K T A I	
	 www.pprojektai.lt J.Zauserveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parasas	
27865	PV	G.ZUBAVIČIUS		
A947	PDV	D.ZUBAVIČIENĖ	BRĖŽINYS	
	ARCH.	I. ANDRUŠKIENĖ	ESAMI FASADAI M 1:200	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS		BRĖŽINIO INDEKSAS	
	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		23.02.34-TDP-SA- 2101	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1




- PASTABOS:
1. Išmatavimai pateikti preliminarūs. Matmenys pateikti centimetrais, altitudės - metrais. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
 2. Demontuojama koridoriaus tarp mokyklos ir observatorijos bokšto skardinė išorinė sienų apdaila.
 3. Demontuojami ant fasadų esantys elementai trukdantys fasadų apšiltinimui.
 4. Demontuojamos palangės, balkonų, parapeto,ėjimo stogelių ir kiti fasado apskardinimai.
 5. Atitraukiami ties fasadais esantys inžineriniai tinklai per apšiltinimo sluoksnį.
 6. Nuimami inžinerinių tinklų ženkliniai, pastato numerio ir gatvės lentelės bei kiti elementai trukdantys apšiltinimo darbams.
 7. Demontuojamos ant fasado esančios vėdinimo angų grotelės.
 8. Demontuojamos šiaurinėje pusėje esančios pagrindinėsėjimo lauko durys.
 9. Demontuojami esami seni prastos būklės vienos kameros PVC konstrukcijos langai.
 10. Demontuojama esama skardinė stogelių virš pirmo aukšto danga.
 11. Demontuojama observatorijos bokšto stogo danga.
 12. Demontuojamas observatorijos bokšto aikštelės apsauginis turėklas.
 13. Smulkūs demontavimo darbai nepateikti. Pilnam ir užbaigiam darbų atlikimui Rangovas atlieka visus demontavimo darbus, kurie neaprašyti, bet būtini numatytiems projekte darbams atlikti.
 14. Demontavimo darbus žiūrėti kartu su AR, TS ir likusia projekto dalimi.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Žyma	Pavadinimas
	Demontuojami elementai
	Esama mūro siena

0	2023-06	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S		P R O J E K T A I		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS BRĖŽINYS FASADŲ DEMONTAVIMO DARBAI M 1:200	
	www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt					
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas			
	27865	PV	G.ZUBAVIČIUS			
A947	PDV	D.ZUBAVIČIENĖ		LAIDA 0		
	ARCH.	I. ANDRUŠKIENĖ				
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS			BRĖŽINIO INDEKSAS	LAPAS	LAPŲ
LT	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			23.02.34-TDP-SA- 2102	1	1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žyma	Pavadinimas
	Demontuojami elementai
	Demontuojamų elementų žymėjimas
	Demontuojamos esamos dangos
	Esamos sienos ir pertvaros

- Pastabos:**
- Ašys pateiktos kaip orientacinės.
 - Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais.
 - Brėžinys skirtas tik griovimo ir demontavimo darbų pažymėjimui.
 - Pastato perimetru demontuojama esama betoninių trinkelių ir plytelių šaligatvio danga.
 - Demontuojamos pagrindinės šiaurinėje pusėje esančios įėjimo ir tambūro durys.
 - Demontuojama dalis vidinių pertvarų.
 - Demontuojama dalis vidinių durų. Demontuojamų durų angos platinamos pritaikant ŽN.
 - Demontavus duris, kurių vietoje įsirengs naujos durys statybinė anga turi atitikti reikiamus matmenis. Pertvarose, kur įrengiamos arba platinamos angos, įrengiamos naujos sėramos.
 - Esamų I-mo aukšto patalpų perplanavimas ir pritaikymas ŽN šiuo projektu nesprendžiamas. I-mo aukšto patalpų pritaikymas ŽN užsakovo sprendžiamas atskiru projektu, pagal atskirą finansavimą.
 - Demontuojami esami seni prastos būklės vienos kameros PVC konstrukcijos langai.
 - Rangovas privalo įsivertinti, kad visose patalpose (išskyrus pirmo aukšto klasių ir salės patalpas) bus ardoma esama grindų apdaila, sienų apdaila (plytelės, tapetai ir kt.). Taip pat, demontuojamos esamos prietaisų uždengimo grotelės, durelės ir kt.
 - Demontuojamos dalis pirmo aukšto ir visos antro ir trečio aukšto vidaus durys.
 - Demontavimo darbų planus žiūrėti kartu su AR ir likusia projekto dalimi.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ų S P R O J E K T A I			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
	www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS		
	Parašas			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
				01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS		
27865	PV	G.ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS		LAIDA
A947	PDV	D.ZUBAVIČIENĖ		PIRMO AUKŠTO DEMONTAVIMO DARBŲ PLANAS M 1:150		0
	ARCH.	I. ANDRUŠKIENĖ				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS			BRĖŽINIO INDEKSAS		LAPAS
	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			23.02.34-TDP-SA-2501		LAPŲ
						1
						3


ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:150



- PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
 2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
 3. Sutartinius žymėjimus žr. brėžinyje Nr. SA-2501 antrame lape.

0	2021-12	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS					
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S		P R O J E K T A I		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS		
	www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt						
	Pareigos	Vardas, Pavardė		Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
27865	PV	G.ZUBAVIČIUS			01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS		
A947	PDV	D.ZUBAVIČIENĖ			BRĖŽINYS	LAIDA 0	
	ARCH.	I. ANDRUŠKIENĖ			ANTRO AUKŠTO DEMONTAVIMO DARBŲ PLANAS M 1:150		
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS				BRĖŽINIO INDEKSAS	LAPAS	LAPŲ
LT	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				23.02.34-TDP-SA- 2501	2	3

TREČIO AUKŠTO PLANAS M 1:150





PASTABOS:
1. Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs).
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Sutartinius žymėjimus žr. brėžinyje Nr. SA-2501 antrame lape.

0	2021-12	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S		P R O J E K T A I	
	 www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS
27865	PV	G.ZUBAVIČIUS		LAIDA 0
A947	PDV	D.ZUBAVIČIENĖ		
	ARCH.	I. ANDRUŠKIENĖ		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SA-2501	
			LAPAS 3	LAPŲ 3




0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS		
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
27865	PV	G.ZUBAVIČIUS		01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
A947	PDV	D.ZUBAVIČIENĖ		BRĖŽINYS SPALVINIS SPRENDIMAS NR. 9	LAIDA 0
	ARCH.	I. ANDRUŠKIENĖ			
KALBOS TRUMP. LT	UŽSAKOVAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TP-SA-2100	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1



1. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
2. Išmatavimai (preliminarūs) duoti cm ir altitudė - m.
3. Esami elektros ir ryšių laidai apsaugomi uždengiant metaliniais apsauginiais profiliais ir paslepiami apšiltinimo sluoksnyje.
4. Kokolis yra apšiltintas, todėl rengiamu projektu nebešiltinamas, esama situacija nekeičiama. Esama cokolio apdaila atnaujinama perdažant.
5. Fasadaai apdailinami fibrocementinėmis plokštėmis ir aliuminio kompozito plokštėmis.
6. Plokštės impregnuojamos antigranifiniais dažais.
7. Fasadinių plokščių kodai parinkti pagal Swisspearl Patina spalvų paletę.
8. Rangovas pateikia apdailos medžiagas ir atlieka bandomuosius dažymus spalvos parinkimui. Spalvinių sprendimų mėginiai turi būti suderinami su projekto autoriumi.
9. Keičiami langai projektuojami PVC konstrukcijos. Keičiamų langų rėmų spalva iš išorės ir vidaus - baltos spalvos.
10. Lauko palangės projektuojamos iš cinkunto metalo.
11. Vėdinimo kaminių stogelių projektuojami iš cinkunto metalo, dengto poliesteriu.
12. Balkono ir observatorijos aikštelės perdangos sutvarkomos. Perdangų šonai ir apačia apdailinami dekoratyviniu tinku.
13. Balkono grindims sutvarkius esamą dangą įrengiama skaidri hidroizoliacinė danga.
14. Observatorijos bokšto apžvalgos aikštelės grindims formuojami nuolydžiai, grindys sutvarkomos ir įrengiama skaidri hidroizoliacinė danga.
15. Observatorijos apžvalgos aikštelė įrengiama naujas apsauginis tureklas.
16. Keičiamas pagrindinio įėjimo lauko durys nauja aliuminio konstrukcijos vitrina su durimis. Vitrina ir durys rengiamos su saugaus stiklo paketa. Durims įrengiamos atmušos, pritraukėjai ir fiksatoriai.
17. Pagrindinio įėjimo aikštelė sutvarkoma. Įėjimo aikštelė įrengiama iš betoninių trinkelų. Aikštelė įrengiama naujos batų valymo grotelės.
18. Esami įėjimo aikštelės ir balkono tureklai sutvarkomi, nuvalomi ir perdažomi.
19. Pastato stogas apšiltinamas ir įrengiama 2 s. ruloninė prilydomoji stogo dangos pagal SD-1 detalę. Įrengiama nauja vidinė lietaus vandens nuvedimo sistema.
20. Pastato stogeliai virš pirmo aukšto langų ir durų apšiltinami. Stogeliams ir observatorijos bokštui įrengiama nauja valcuotu lakštu stogo danga.
21. Įrengiamas cinkunto dažyto metalo pastato stogo aptvėrimas su sniego gaudytuvu, h≥0.6 m.
22. Gaminų spalva gali būti tikslinama statybos priežiūros metu, atsižvelgiant į visų fasado apdailos medžiagų spalvinių suderinamumą.
23. Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti suderinami su projekto autoriumi.
24. Smulkūs fasado elementai brėžinyje nepavaizduoti.
25. Apdailos atsparumo smūgiams kategorijų zonų išdėstymas pateiktas techninėse specifikacijose ir aikšnamajame rašte.
26. Esamų langų ir durų varstymas neparodytas, varstymas parodytas tik keičiamų langų ir durų.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	www.pprojektai.lt J.Zauvervino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOSJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS	
	Pareigos		Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
	27865	PV	G.ZUBAVIČIUS		01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS
	A947	PDV	D.ZUBAVIČIENĖ		BRĖŽINYS PROJEKTUOJAMI FASADAI M 1:200
	ARCH.	I. ANDRUŠKIENĖ			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS			BRĖŽINIO INDEKSAS	
	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			23.02.34-TP-SA- 2103	
				LAPAS	LAPŲ
			1	1	

PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:150



I A PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²
01-1	Tambūras	6.68
1-2	Holas	91.37
1-3	Koridorius	11.25
1-4	Kabinetas	42.91
1-5	Kabinetas	44.98
1-6	Kabinetas	42.64
1-7	San. mazgas	1.29
1-8	San. mazgas	1.42
1-9	Koridorius	3.78
1-10	Tambūras	99.02
1-13	Kabinetas	48.87
1-14	Kabinetas	41.76
1-15	Kabinetas	31.55
1-16	Foto laboratorija	9.22
1-17	Koridorius	11.26
1-18	Foto laboratorija	10.00
1-19	Sandėlis	13.75
1-20	Salė	67.31
01-21	Prausykla	20.43
1-23	San. mazgas	1.39
1-24	San. mazgas	1.39
1-26	San. mazgas	1.16
1-27	San. mazgas	1.16
01-29	WC ŽN	4.86
01-30	Pagalb. pat.	10.24
1-31	Rūbinė	13.87
1-32	Tambūras	2.35
1-33	Koridorius	9.05


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žyma	Pavadinimas
	Esamos konstrukcijos
	Projektuojamos gipso kartono pertvaros pagal detalę VP-1
	Projektuojamos sienos ir užmūrijamos angos pagal detalę VP-2
	Projektuojamas sienų apšiltinimas mineraline vata d=170 mm, priešviejine vata d=30 mm, pagal SP-1 detalę
	Projektuojamas sienų apšiltinimas mineraline vata d=50 mm, priešviejine vata d=30 mm, pagal SP-1 detalę
	Projektuojamas sienų apšiltinimas mineraline vata d=170 mm, priešviejine vata d=30 mm, pagal SP-2 detalę
	Akmens masės plytelių grindų danga, 59,7x59,7 cm
	Vinilinė homogeninė grindų danga
	Plytelių apdailos įrengimas iki durų viršutinio angokraščio
	Įrengiama valcuotų lakštų stogo danga
	Esama betoninių trinkelų danga
	Atstatoma pažeista šaligatvio danga (DD-1) (naujomis betoninėmis trinkelėmis)
	Įrengiama įėjimo aikštelė iš betoninių trinkelų
	Esama veja
	Nuoroda į nuogrindos įrengimo detalę
	Nuoroda į sienos šiltinimo detalę
	Nuoroda į vidaus pertvarų įrengimo detales
	Keičiamų lauko durų žymėjimas
	Keičiamos vitrinos su durimis žymėjimas
	Keičiamų vidaus durų žymėjimas
	Įėjimas į pastatą
	Grindų aukščio altitudė

- PASTABOS:**
- Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
 - Visus matmenis darbų metu būtina tikslinti vietoje.
 - Sienų apšiltinamo detales žr. brėžinyje Nr. SK-2403, 2404.
 - Esami elektros ir ryšių laidai apsaugomi uždengiant metaliniais apsauginiais profiliais ir paslepiami apšiltinimo sluoksnyje.
 - PVC konstrukcijos langai su dviejų kamerų stiklo paketu paliekami esami, nekeičiami. Seni, vienos kameros PVC konstrukcijos stiklinimai keičiami naujais dviejų kamerų stiklinimais. Langai įrengiami esamų langų vietose.
 - Langams iš išorės įrengiamos cinkuotos skardos lauko palangės.
 - Keičiamiems langams įrengiama vidaus angokraščių apdaila ir iš vidaus numatomas laminuoto medžio drožlių plokščių arba PVC palangės. Palangių tipas derinamas su užsakovu.
 - Nekeičiamų langų konstrukcijų nesandarumai su mūru užpildomi užpurškiant montazhinėmis poliuretano putomis.
 - Brėžinys skirtas projektuojamų remonto darbų ir gaminių pažymėjimui.
 - Prieš užsakant patalpų apdailos medžiagas, sprendiniai suderinami su Užsakovu.
 - Sienų spalvų parinkimui atliekami kiekvienos spalvos 3 bandomieji dažymai ne mažesnio kaip 1x1 m ploto.
 - Koridoriaus siena ties įėjimu į liftą iki lubų apdailinama akmens masės plytelėmis.
 - Sienų ir grindų plytelių atspalviai parenkami tik atlikus bandomuosius dažymus ir pateikus plytelių pavyzdžius - suderinus visus sienų ir grindų atspalvius tarpusavyje.
 - Grindys įrengiamos pagal GD-1/GD-2 detales. Apdaila įrengiama pagal grindų apdailos brėžinį.
 - Vinilinė grindų danga užleidžiama ant sienų iki 15 cm sanitariniais sumetimais vietoje grindjuosčių. Patalpose, kuriose įrengiama plytelių grindų danga, grindjuostės įrengiamos iš tokių pačių akmens masės plytelių.
 - Skirtingų grindų dangų sujungimo vietose (pvc/plytelės) turi būti įrengiami paslėpto tvirtinimo aliuminiai užbaigimo profiliai, pritaikyti konkrečioms grindų dangoms. Profilio aukštis parenkamas pagal dangos storį. Skirtingų dangų sandūra durų angose turi būti įrengiama po durų varčią.
 - Grindys įrengiamos pagal grindų įrengimo detales. Apdaila įrengiama pagal grindų apdailos brėžinį.
 - Įrengiamos naujos g/k pertvaros pagal VP-1 detalę, mūro sienos pagal VP-2 detalę.
 - Esamų I-mo aukšto patalpų perplanavimas ir pritaikymas ŽN šiuo projektu nesprendžiamas. I-mo aukšto patalpų pritaikymas ŽN užsakovo sprendžiamas atskiru projektu, pagal atskirą finansavimą.
 - Durų angos tikslinamos pagal apsirinktus konkrečius durų gaminius.
 - Demontavus vidaus duris visų angų angokraščiuose nudažuojamas tinkas arba angokraščiai esant būtinybei apipjaunami tiek, kad statybinė anga atitiktų brėžinyje nurodytus matmenis. Pertvarose, kur angos platinamos įrengiamos naujos sąramos.
 - Inžinerinės komunikacijos iš išorės aptaisomos pagal AT-1 detalę.
 - Ties pagrindinėmis durimis tambūro sąskaita įrengiamas naujas liftas pritaikytas ŽN, siekiant užtikrinti ŽN pateikimą į II-ą aukštą. ŽN pateikimas į III-ą aukštą nesprendžiamas užsakovo pageidavimu.
 - Medžiagų pavyzdžiai, prieš užsakant medžiagas ir darbų pradžią, turi būti suderinami su projekto autoriumi.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S			P R O J E K T A I		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS
	www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt					
	Pareigos	Vardas, Pavardė		Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
27865	PV	G.ZUBAVIČIUS			BRĖŽINYS PIRMO AUKŠTO PROJEKTUOJAMŲ DARBŲ IR PERTVARŲ PLANAS M 1:150	
A947	PDV	D.ZUBAVIČIENĖ				
	ARCH.	I. ANDRUŠKIENĖ				
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS				BRĖŽINIO INDEKSAS	
LT	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				23.02.34-TDP-SA-2502	
					LAPAS	LAPŲ
					1	3

ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:150




II A PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²
2-1	Holas	13.80
2-2	Holas	135.11
2-3	Koridorius	37.43
2-4	Kabinetas	30.47
2-5	Sandėlis	5.03
2-6	Kabinetas	30.51
2-7	Sandėlis	4.08
2-7a	Sandėlis	1.21
2-8	Pagalb. pat.	15.94
2-9	Sandėlis	5.58
2-10	Kabinetas	30.21
2-11	Sandėlis	5.46
2-12	Antrasolė	6.07
2-13	Koridorius	37.07
2-14	Kabinetas	30.22
2-15	Mokytojų kambarys	7.46
2-16	Raštinė	9.45
2-17	WC ŽN	6.80
2-17	Kabinetas	49.02
2-18	Kabinetas	49.03

- Pastabos:**
- Ašys pateiktos kaip orientacinės.
 - Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais.
 - Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus žr. brėž. Nr. SA-2502 pirmame lape.

0	2021-12	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
27865	PV	G.ZUBAVIČIUS		01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
A947	PDV	D.ZUBAVIČIENĖ		BRĖŽINYS	
	ARCH.	I. ANDRUŠKIENĖ		ANTRO AUKŠTO PROJEKTUOJAMŲ DARBŲ IR PERTVARŲ PLANAS M 1:150	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS			BRĖŽINIO INDEKSAS	
	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			23.02.34-TP-SA- 2502	
				LAPAS	
				LAPŲ	
				0	
				2	
				3	

ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:150




II A PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m²
2-1	Holas	13.80
2-2	Holas	135.11
2-3	Koridorius	37.43
2-4	Kabinetas	30.47
2-5	Sandėlis	5.03
2-6	Kabinetas	30.51
2-7	Sandėlis	4.08
2-7a	Sandėlis	1.21
2-8	Pagalb. pat.	15.94
2-9	Sandėlis	5.58
2-10	Kabinetas	30.21
2-11	Sandėlis	5.46
2-12	Antrasolė	6.07
2-13	Koridorius	37.07
2-14	Kabinetas	30.22
2-15	Mokytojų kambarys	7.46
2-16	Raštinė	9.45
2-17	WC ŽN	6.80
2-17	Kabinetas	49.02
2-18	Kabinetas	49.03

- Pastabos:**
- Ašys pateiktos kaip orientacinės.
 - Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais.
 - Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus žr. brėž. Nr. SA-2502 pirmame lape.

0	2021-12	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S			P R O J E K T A I	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS
	www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt				
	Pareigos	Vardas, Pavardė		Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS
27865	PV	G.ZUBAVIČIUS			BRĖŽINYS ANTRO AUKŠTO PROJEKTUOJAMŲ DARBŲ IR PERTVARŲ PLANAS M 1:150
A947	PDV	D.ZUBAVIČIENĖ			
	ARCH.	I. ANDRUŠKIENĖ			
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS				BRĖŽINIO INDEKSAS
LT	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				23.02.34-TP-SA- 2502
					LAPAS
					LAPŲ
					2
					3

TREČIO AUKŠTO PLANAS M 1:150




III A PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
3-1	Holas	72.18
3-2	Holas	50.87
3-3	Koridorius	26.07
3-4	San. mazgas	5.85
3-5	San. mazgas	1.40
3-6	Kabinetas	17.76
3-7	Kabinetas	12.74
3-8	Kabinetas	37.41
3-9	Sandėlis	1.42
3-10	Koridorius	2.31
3-11	Kabinetas	46.95
3-12	Sandėlis	1.17
3-13	Sandėlis	4.91
3-14	Koridorius	40.67
3-15	Kabinetas	35.88
3-16	Kabinetas	12.36

III A PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
3-17	Kabinetas	10.08
3-18	Virtuvė	9.63
3-19	Kabinetas	12.35
3-20	Kabinetas	35.35
3-21	Koridorius	41.13
3-22	Sandėlis	5.03
3-23	Sandėlis	1.38
3-24	Kabinetas	47.09
3-25	Sandėlis	8.19
3-26	Sandėlis	1.39
3-27	Kabinetas	29.67
3-28	Kabinetas	12.43
3-29	Kabinetas	17.76
3-30	Koridorius	2.17
3-31	San. mazgas	5.85
3-32	San. mazgas	1.40


- Pastabos:**
- Ašys pateiktos kaip orientacinės.
 - Matmenys nurodyti centimetrais, altitudės - metrais.
 - Bendras pastabas ir sutartinius žymėjimus žr. brėž. Nr. SA-2502 pirmame lape.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS		
	www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt					
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS		
27865	PV	G.ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS TREČIO AUKŠTO PROJEKTUOJAMŲ DARBŲ IR PERTVARŲ PLANAS M 1:150	LAIDA 0	
A947	PDV	D.ZUBAVIČIENĖ				
	ARCH.	I. ANDRUŠKIENĖ				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SA-2502	LAPAS 3	LAPŲ 3


STOGO PLANAS M 1:150



BOKŠTO AIKŠTELĖS PLANAS M 1:150



BOKŠTO STOGO PLANAS M 1:150



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Žyma	Pavadinimas
	Projektuojamas sienų apšiltinimas mineraline vata d=170 mm, priešviejine vata d=30 mm, pagal SP-2 detalę
	Apskardintų parapetų įrengimas pagal PD-1 detalę
	Projektuojama ruloninė stogo danga
	Vėdinimo šachtų žymėjimas plane
	Nuolydžio plane žymėjimas
	Keičiamų įlajų žymėjimas plane
SD-1	Nuoroda į stogo įrengimo detalę
PD-1	Nuoroda į parapetų šiltinimo detalę
ST-1	Įrengiamos stogo apsauginės tvorelės įrengimą
SP-1	Nuoroda į sienos šiltinimo detalę
⊕VK	Įrengiamų stogo ventiliacijos kaminėlių žymėjimas

PASTABOS:

- Matmenys duoti centimetrais (preliminarūs). Ašys pateiktos kaip orientacinės.
- Stogo, kitų stogelių ir parapeto įrengimo detales žr. brėžinyje Nr. SK-2406.
- Esamos įlajos keičiamos naujomis. Stogo nuolydis į įlają $\geq 1.4^\circ$ (2.5%).
- Stogui įrengiama dviejų sluoksnių ruloninė prilydoma bituminė stogo danga.
- Parapetai apšiltinami ir apskardinami.
- Išvalomi ir dezinfekuojami vėdinimo kanalai.
- Ventiliacijos kanalai pagal poreikį paaukštinami iki 60 cm virš apšiltinto stogo dangos.
- Vėdinimo kaminų aukštis turi tenkinti STR 2.02.01:2004 257.11.1 p. reikalavimus.
- Stogo mazgai turi tenkinti Broof stogo konstrukcijai keliamus reikalavimus.
- Medžiagų pavyzdžiai prieš darbų pradžią derinami su projekto autoriumi.
- Stogo dangos vėdinimui įrengiami ventiliacijos kaminėliai, ne mažiau kaip 1 kiekvienam 60-80m²
- Įrengiamas kirtimas per stogą inžinerinių komunikacijų pravedimui.
- Įrengimo vietos derinamos su techninės priežiūros inžinieriumi.
- Brėžiniuose laidai ir kiti smulkūs stogo įrengimai neparazymėti.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S		P R O J E K T A I		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS	
	 www.pprojektai.lt J.Zauervainio g. 5-7, LT-92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt					
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
27865	PV	G.ZUBAVIČIUS			BRĖŽINYS STOGO, BOKŠTO AIKŠTELĖS IR BOKŠTO STOGO PLANAI M 1:150	
A947	PDV	D.ZUBAVIČIENĖ				LAIDA
	ARCH.	I. ANDRUŠKIENĖ				0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SA-2301		LAPAS 1	
					LAPŲ 1	

PRINCIPINĖ COKOLIO DETALĖ CD-1 M 1:10




PASTABOS:


1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Cokolis šiltinamas ekstrudiniu polistireniniu putplasčiu iki -1.2 nuo žemės paviršiaus.
3. Įrengus fasadų apšiltinimą, visu pastato perimetru įrengiama nuogrinda ir šaligatvio danga.
4. Esamas cokolio apšiltinimas su apdaila išsaugomas, nekeičiamas.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS	
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		COKOLIO DETALĖ M 1:10	
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ		0	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS			BRĖŽINIO INDEKSAS	LAPAS
LT	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			23.02.34-TDP-SK-2401	LAPŲ
				1	1

NUOGRINDOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-1 M 1:10



DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ DD-2 M 1:10




PASTABOS:


1. Išmatavimai duoti centimetrais.
2. Nuogrinda įrengiama aukščiau vyraujančio žemės paviršiaus nemažiau kaip 20 mm, užtikrinant lietaus nubėgimą nuo pastato.
3. Danga įrengiama užtikrinant lietaus vandens nubėgimą nuo pastato.
4. Projektuojamų ir esamų dangų aukščiai susijungimo vietose turi sutapti.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS		
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS	LAIDA
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ		NUOGRINDOS ĮRENGIMO DETALĖ M 1:10	0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS			BRĖŽINIO INDEKSAS	LAPAS
LT	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			23.02.34-TDP-SK-2402	LAPŲ
					1
					1

SIENOS DETALĖ SP-1 M 1:10




PJŪVIS 1-1 M 1:10



Sienos sluoksniai	Simbolis		Medžiagos šilumos laidumo koeficientas λ_{ds} (W/mK)	Sluoksnio šiluminė varža R, m^2K/W
Esama siena (įtraukus R_{se} , R_{si} ir R_q varžas)	R_1	-	-	0.79
Šilumos izoliacija, mineralinė vata, $\lambda_D=0.034$ W/mK	R_2	0.17	0.035	4.85
Priešvėjinė mineralinė vata, $\lambda_D=0.033$ W/mK	R_3	0.03	0.034	0.88
Visuminė šiluminė varža	R_t	-	-	6.52
Šilumos nuostoliai per šilumos izoliacijos tvirtinimo elementus	ΔU	-	-	0.039
Šilumos perdavimo koeficientas	U	-	-	0.20

IŠORINIO KAMPO HORIZONTALUS PJŪVIS M 1:10



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Esamos konstrukcijos

PASTABOS:


- Išmatavimai duoti milimetrais.
- Fasado apdaila pateikta fasadų brėžiniuose brėž. Nr. SA-2103.
- Prieš įrengiant apšiltinimo sluoksnį sienos nuvalomos, sutvarkomi sienų įtrūkimai, sienos padengiamos fungicidais, išlyginami nelygumai ir paruošiamos šilumos izoliacijos klijavimui.
- Visų priešvėjinės izoliacijos plokščių siūlės suklijuojamos specialia sandarinimo juosta.
- Mineralinės vatos šilumos izoliacija prie sienos tvirtinama smeigėmis 5 vnt/ m^2 . Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigės Ejot DH arba analogiškos, kurių taškinis šilumos perdavimo koeficientas $\leq 0,0001$ W/K.
- Šilumos izoliacijos tvirtinimo smeigės tinkuojamai sistemai - Ejot H1 eco arba analogiškos, kurių taškinis šilumos perdavimo koeficientas $\leq 0,001$ W/K.
- Apdailos tvirtinimas neparodytas (arba parodytas schematiškai). Apdailos tvirtinimą atlikti vadovaujantis TS "Ventiliuojamo fasado įrengimas".

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS					
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS			
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS			
	27865	PV	G. ZUBAVIČIUS				
	12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS	BRĖŽINYS			
		ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ	SIENOS DETALĖS, M 1:10			
			0				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS		LAPAS	LAPŲ
				23.02.34-TDP-SK-2403		1	4

SIENOS DETALĖ SP-2 M 1:10




PJŪVIS 1-1 M 1:10




* - Atstumas tarp karkasų parodytas schematiškai. Karkaso įrengimą atlikti vadovaujantis TS "Ventiliuojamo fasado įrengimas"

Sienos sluoksniai	Simbolis	Sluoksnio storis d, m	Medžiagos šilumos laidumo koeficientas λ_{ds} , (W/mK)	Sluoksnio šiluminė varža R, m^2K/W
Esama siena (įtraukus R_{se} , R_{si} ir R_q varžas)	R_1	-	-	0.79
Šilumos izoliacija, mineralinė vata, $\lambda_D=0.034$ W/mK	R_2	0.17	0.035	4.85
Priešvėjinė mineralinė vata, $\lambda_D=0.033$ W/mK	R_3	0.03	0.034	0.88
Visuminė šiluminė varža	R_t	-	-	6.52
Šilumos nuostoliai per fasado tvirinimo elementus	ΔU	-	-	0.042
Šilumos perdavimo koeficientas	U	-	-	0.20

IŠORINIO KAMPO HORIZONTALUS PJŪVIS M 1:10



VIDINIO KAMPO HORIZONTALUS PJŪVIS M 1:10



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

- Matmenys pateikiami milimetrais.
- Bendras pastabas žr. brėžinyje Nr. SK-2403 pirmame lape.


0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.		P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS		
		www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt				
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS		
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS		
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ		SIENOS DETALĖS, M 1:10		
				0		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS	LAPAS	LAPŲ
				23.02.34-TDP-SK-2403	2	4

SIENŲ DETALĖS SP-3 M 1:10



Atitvaros sluoksniai		Sluoksniu storis d, m	Medžiagos šilumos laidumo koeficientas λ_{ds} , (W/mK)	Sluoksniu šiluminė varža R, m²K/W
Esama siena(įtraukus R_{se} , R_{si} ir R_q varžas)	R_1	-	-	0.79
Fenolio putų plokštė, $\lambda_D=0.020$ W/mK	R_2	0.06	0.022	2.73
Visuminė šiluminė varža	R_t	-	-	3.52
Šilumos nuostoliai per šilumos izoliacijos tvirinimo elementus	ΔU	-	-	0.005
Šilumos perdavimo koeficientas	U	-	-	0.29


SP-1 IR SP-3 IŠORINIO KAMPO SUSIJUNGIMO DETALĖ M 1:10




- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
 Esamos konstrukcijos
- PASTABOS:
1. Matmenys pateikiami milimetrais.
2. Bendras pastabas žr. brėžinyje Nr. SK-2403 pirmame lape.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS		
		Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
	27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS SIENOS DETALĖS, M 1:10	
	12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS			
		ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SK-2403	LAPAS 3	LAPŲ 4

SIENŲ DETALĖ SP-4 M 1:10



PJŪVIS 1-1 M 1:10



Sienos sluoksniai	Simbolis	Sluoksnio storis d, m	Medžiagos šilumos laidumo koeficientas λ_{ds} , (W/mK)	Sluoksnio šiluminė varža R, m^2K/W
Esama siena (įtraukus R_{se} , R_{si} ir R_q varžas)	R_1	-	-	0.79
Šilumos izoliacija - mineralinė vata $\lambda_D=0.034$ W/mK	R_2	0.17	0.035	4.85
Priešvėjinė mineralinė vata, $\lambda_D=0.033$ W/mK	R_4	0.03	0.034	0.88
Visuminė šiluminė varža	R_t	-	-	6.53
Šilumos nuostoliai per šilumos izoliacijos tvirinimo elementus	ΔU	-	-	0.039
Šilumos perdavimo koeficientas	U	-	-	0.20

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Esamos konstrukcijos

PASTABOS:


- Matmenys pateikiami milimetrais.
- Bendras pastabas žr. brėžinyje Nr. SK-2403 pirmame lape.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
	www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ		SIENOS DETALĖS, M 1:10
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS
				23.02.34-TDP-SK-2403
				LAPAS
				LAPŲ
				4
				4

VENTILIUOJAMO FASADO LAIKANČIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMO
PRINCIPINĖ DETALĖ M 1:5



FASADO LAIKANČIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMO PRINCIPINĖ DETALĖ M 1:5




- PASTABOS:
- Matmenys pateikiami milimetrais.
 - Bendras pastabas žr. brėžinyje Nr. SK-2403.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


 Esamos konstrukcijos

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS	
	www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	BRĖŽINYS LAIKANČIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMO PRINCIPINĖS DETALĖS M 1:5	
	27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		
	12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SK-2404	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1


VIRŠUTINIO LANGŲ ANGOKRAŠČIO ĮRENGIMO DETALĖ M 1:5



APATINIO LANGŲ ANGOKRAŠČIO ĮRENGIMO DETALĖ M 1:5



ŠONINIO ANGŲ ANGOKRAŠČIO ĮRENGIMO DETALĖ M 1:5




PASTABOS:


1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Visos medžiagos ir spalvos derinamos su užsakovu ir projekto autoriumi. Vidaus angokraščių apdailą ir medžiagiškumą rangovas prieš pradėdamas darbus susiderina su pastato administratoriumi.
3. Fasadų šiltinimui naudoti ne žemesnės kaip D-s2, d1 degumo klasės produktus, angokraščiai padengiami ne plonesniu kaip 10 mm storiu ne žemesnės kaip A1 degumo klasės tinko sluoksniu arba naudoti sertifikuotą šiltinimo sistemą ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės.
4. Apšiltinus angokraščius apatiniame angokraštyje iš lauko visiems langams įrengiamos naujos skardinės palangės, iš vidaus - keičiamiems langams įrengiamos drėgmei atsparios, laminuotos medžio drožlių palangės arba PVC palangės (suderinus su užsakovu).
5. Palangės įrengiamos ant montažinių putų arba klijų sluoksnio. Klijų tipas derinamas su techninės priežiūros inžinieriumi.
6. Brėžinyje pateiktas principinis lango įrengimo ir tvirtinimo mazgas, kuris taikomas tik naujai keičiamiems langams. Keičiami langai nurodyti fasadų brėžiniuose. Esami langai iš išorės, kur trūksta, užsandarinami montažinėmis putomis.
7. Minimalus angokraščio apšiltinimo sluoksnio storis - 30/50 mm, esant nepakankamui lango rėmo pločiui lango angokraščiai nupjaustomi deimantiniu pjūkle, mūras po nupjaustymo nutinkuojamas. Apšiltinimo sluoksnio storiai nurodyti detalėse.
8. Pakeitus langus iš vidaus įrengiama apdaila: įrengiami angokraščiai, glaistoma ir dažoma.
9. Pjūvis pateiktas brėžinio paskutiniame lape.
10. Langų tvirtinimas parodytas schematiškai, atliekamas pagal langų gamintojų ir montuotojų pasitvirtintą įrengimo technologiją.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S V Ū S P R O J E K T A I  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS		
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS		
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS ANGOKRAŠČIŲ ĮRENGIMO DETALĖS M 1:5		LAIDA
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS				0
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SK-2405		LAPAS
						LAPŲ
				1	4	


PJŪVIS "A-A" M 1:2



ANGOKRAŠČIŲ KAMPŲ ARMAVIMAS



PJŪVIS "B-B" M 1:2





PASTABOS:

1. Pastabas žiūrėti brėžinio SK-2405, pirmame lape.


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

 Esamos konstrukcijos

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4,	
				PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS	
				PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS	LAIDA
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ		ANGOKRAŠČIŲ ĮRENGIMO	0
				DETALĖS M 1:5	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS	LAPAS
				23.02.34-TDP-SK-2405	LAPŲ
				4	4



Atitvaros sluoksniai	Simbolis	Sluoksnio storis d, m	Medžiagos šilumos laidumo koeficientas λ_{ds} , (W/m ² K)	Sluoksnio šiluminė varža R, m ² K/W
Esamas denginys (įtraukus R_{se} , R_{si} ir R_q varžas)	R_1	-	-	1,18
Polistireninis putplastis kurio gniuždomasis įtempis ≥ 100 kPa, $\lambda_D=0.035$ W/mK	R_2	0.20	0.037	5,41
Mineralinė vata kurios gniuždomasis įtempis ≥ 80 kPa, $\lambda_D=0.038$ W/mK, $\delta=20$ mm	R_3	0,02	0.040	0,50
Visuminė šiluminė varža	R_t	-	-	7,09
Šilumos nuostoliai per šilumos izoliacijos tvirtinimo elementus	ΔU	-	-	0,015
Šilumos perdavimo koeficientas	$U+\Delta U$	-	-	0.16



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

- Matmenys duoti milimetrais.
- Stogas konstrukcija turi atitikti B_{roof} stogų klasei keliamus reikalavimus.
- Prieš įrengiant apšiltinimą ir naują hidroizoliaciją, nuvalomos esamos stogo dangos pūslės, pašalinami nelygumai.
- Kaminų nelygumai, siūlės ir ištrupėjimai prieš apšiltinant užtaisomi tinkuojant arba užglaistant.
- Garų pašalinimas iš stogo konstrukcijos įrengiamas per parapetus ir ventilacijos kaminėlius.
- Vėdinimo kanalai paaukštinamai iki 600 mm nuo apšiltinto stogo dangos.
- Tvirtinimo smeigės, sutapdinto stogo ruloninei dangai, įrengiamos ne rečiau kaip kas 600 mm, o šilumos izoliacijos plokštes tvirtinti ne mažiau kaip dviem smeigėmis į 1 m².
- Šilumos izoliacija ir ruloninė danga ne mažiau kaip 1,5 m pločio pakraščiu juosta nuo parapeto, kraigo ir kitų angų bei kitų padidintos rizikos vietų turi būti sutvirtinta papildomai, tvirtinimo smeigės sutapdinto stogo ruloninei dangai įrengiamos kas 450 mm, o šilumos izoliacijos plokštes tvirtinamos ne mažiau kaip trimis smeigėmis į 1 m², smeigės išdėstant tolygiai.
- Kampų zonose tvirtinimo smeigės sutapdinto stogo ruloninei dangai įrengiamos kas 300 mm, o šilumos izoliacijos plokštes tvirtinamos ne mažiau kaip keturiomis smeigėmis į 1 m², smeigės išdėstant tolygiai.
- Šilumos izoliacijos ir ruloninės dangos tvirtinimui naudoti smeigės, kurių ištraukimo jėga ne mažesnė, kaip 0.4 kN.
2. Nuolydį formuojantis sluoksnis iki 20 mm įrengiamas iš smėlio ar keramzito, virš 20 mm nuolydį formuojančio sluoksnio įrengiamas apšiltinimas iš kietos vatos ir polistireninio putplasčio.
- Vėdinimo šachtų įrengimui nurodytos medžiagos gali būti keičiamos į analogiškų parametrų, profilių medžiagas ar elementus.
- Fibrocementinė plokštė iš visų pusių nutepama 2 kartus teptine hidroizoliacija.
- Ant stogo įrengiama cinkuoto dažyto metalo apsauginė tvorelė ≥ 60 cm matuojant nuo stogo dangos.
- Inžinerinių komunikacijų kirtimas per denginį įrengiamas virš laiptinės, šalia komunikacinių šachtų. Įrengimo vieta tikslinama darbų eigoje su Techninės priežiūros inžinieriumi.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
	27865	PV	G. ZUBAVIČIUS	BRĖŽINYS STOGO DETALĖS M 1:10	
	12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SK-2406	
				LAPAS	LAPŲ
				1	6

APSAUGINĒS TVORELĒS
VAIZDAS IŠ PRIEKIO
M 1:10



Kvadratinis profilis 25x25x2 mm

$\delta=3\text{ mm}$

$\delta=2\text{ mm}$


Tvirtinimo elementai

 Esamos konstrukcijos


1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Bendras pastabas žr. brėž. SK-2406 1-ame lape.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071_info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS		
		Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS STOGO DETALĖS M 1:10	LAIDA	
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS			0	
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SK-2406	LAPAS	LAPŲ
					2	6

PRINCIPINIO KOMUNIKACIJŲ KIRTIMO PER STOGĄ ĮRENGIMO MAZGAS M 1:5



VENTILIACIJOS KAMINĖLIO ĮRENGIMO DETALĖ M 1:10



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


 Esamos konstrukcijos

PASTABOS:


- Išmatavimai duoti milimetrais.
- Bendras pastabas žr. brėž. SK-2406 1-ame lape.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
	 www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ		STOGO DETALĖS M 1:10
				LAIDA
				0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS
				23.02.34-TDP-SK-2406
				LAPAS
				3
				LAPŲ
				6

PRINCIPINIS ANTENOS ANT STOGO ĮRENGIMO MAZGAS M 1:5



ALSUOKLIO ĮRENGIMO MAZGAS M 1:10



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

- Išmatavimai duoti milimetrais.
- Bendras pastabas žr. brėž. SK-2406 1-ame lape.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS					
Kval. dokumento Nr.		PROGRESYVŪS PROJEKTAI		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS			
		www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt					
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS			
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS STOGO DETALĖS M 1:10			
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS					
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ					
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS		LAPAS	LAPŲ
				23.02.34-TDP-SK-2406		4	6

Valcuota skarda

Grebēstas

Iššilginis grebēstas 50x100 mm

Sandarinimo juosta

Difuzinē medžio plaušo plokštė, $\delta=22$ mm, $\lambda_D=0.048$ W/mK

Medinis tašas termoizoliacijos rengimui 50x50 mm

Medinis tašas stogo konstrukcijų paauskstinimui 250x50 mm

Esamos gegnės

Garo izoliacija

$\lambda_D=0.033$ W/mK

~ 300

50 22 50

170

80 20

392

Mineralinė vata, $\delta=270$ mm, $\lambda_D=0.030$ W/mK

PJUVIS "1-1" M 1:10

Valcuota skarda
Grebēstas
Iššīļģinis grebēstas 50x100 mm
Sandarinģimo juosta
Difuzģnģ medģio plaušo plokģstģ,
 $\delta=22\text{ mm}$, $\lambda_D=0.048\text{ W/mK}$
Medģnis taģas termoizolģcijas ģrengģmģi 50x50 mm
Medģnis taģas stogģ konstrukcijģ paaukģģtinģmģi 250x50 mm
Esamos gegnģs
Garģ izolģlģcija
M12 smģģģģ

Mineralģnģ vata, $\delta=270\text{ mm}$,
 $\lambda_D=0.033\text{ W/mK}$

50
50
22
170
80
20
392

Stogo sluoksniai	Simbolis	Sluoksnio storis d, m	Medžiagos šilumos laidumo koeficientas λ_{ds} , (W/mK)	Sluoksnio šiluminė varža R, m ² K/W
Difuzinė medžio plaušo plokštė $\lambda_D=0,048\text{W/mK}$	R _l	0,022	0,05	0,44
Mineralinė vata, $\lambda_D=0.033\text{ W/mK}$	R ₂	0,32	-	6,43
Visuminė šiluminė varža (įtraukus R _{se} , R _{si} bei R _q varžas)	R _t	-	-	7,01
Šilumos perdavimo koeficientas	U	-	-	0,15

 Esamos konstrukcijos

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Bendras pastabas žr. brėž. SK-2406 1-ame lape.

Diagram illustrating the construction details of a roof structure, showing the transition from the interior space to the exterior slope and the connection to the wall.

Labels and Components:

- Elastingas hermetikas
- Savigręžis su sandaria tarpine
- Priešvėjinė izoliacija
- Hidroizoliacija/ klijai
- OSB plokštė $\delta=22$ mm
- Plokštės galas ištepamas hidroizoliacija
- Individualus skardos lankstinys
- Laikiklis
- SD-2
- Esamas
- Papildoma difuzinė plevė
- Tinkelis - apsauga nuo lapų
- Lietlovis


Dimensions and Angles:

- 8°
- 40


The diagram shows a cross-section of a roof assembly. The interior space is on the right, and the exterior slope is on the left. The roof structure consists of a concrete slab, a layer of insulation (SD-2), a waterproofing layer (hydroisoliacija), and a structural layer (OSB plokštė). The roof is finished with a metal cladding (skardos lankstinys) and a ridge cap (laikiklis). The diagram also shows the connection of the roof to the wall, including a drainage system (lietlovis) and a protective mesh (tinkelis).

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS STOGO DETALĖS M 1:10
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ		0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SK-2406
				LAPAS 5
				LAPŲ 6

**STOGO SU VENTILIUOJAMO FASADO
SIENA SUJUNGIMO MAZGAS M 1:10**



MAZGAS A - METALO JUOSTOS ĮRENGIMAS



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


 Esamos konstrukcijos

PASTABOS:


1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Bendras pastabas žr. brėž. SK-2406 1-ame lape.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS	LAIDA
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ		STOGO DETALĖS M 1:10	0
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS			BRĖŽINIO INDEKSAS	LAPAS
LT	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			23.02.34-TDP-SK-2406	LAPŲ
					6
					6

PRINCIPINĖ LAUKO DURŲ ĮRENGIMO DETALĖ M 1:5



PRINCIPINIS ĮĖJIMO DURŲ ĮRENGIMO MAZGAS M 1:5



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


 Esamos konstrukcijos

PASTABOS:


1. Principiniame lauko durų įrengimo mazge durys pavaizduotos schematiškai.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4,	
	www.pprojektai.lt			PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS	
	J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda			PROJEKTAS	
	Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt				
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS	
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ		PRINCIPINĖS LAUKO DURŲ ĮRENGIMO	
				DETALĖS M 1:5	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS			BRĖŽINIO INDEKSAS	LAPAS
LT	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			23.02.34-TDP-SK-2407	LAPŲ
				1	1

GRINDŲ DETALĖ GD-1 M1:10



GRINDŲ DETALĖ GD-2 M1:10



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

 Esamos konstrukcijos


PASTABOS:

- Matmenys duoti milimetrais, alt - metrais.
- Naujai įrengiamų grindų ± 0.00 tikslinama pagal faktą.
- Grindų detalių kiekius žiūrėti SA dalies apdailos lentelėje.
- Drėgnose patalpose grindų hidroizoliacija ant sienų užleidžiama ne mažiau 40 cm matuojant nuo užbaigto grindų paviršiaus.
- Visos projekte numatytos dangos įrengiamos viename lygyje. Nelygumai dėl skirtingų grindų apdailos storių suvienodinami išlyginamuoju sluoksniu.
- Prieš atliekant naujos grindų apdailos įrengimą, konstrukcijos pagrindas turi būti tinkamai paruoštas, lygus, sutvarkomi esami grindų įtrūkimai. Visi nelygumai ir defektai turi būti pašalinami išlyginamuoju sluoksniu.
- Atsokusios grindų dangos konstrukcijos išdaužomos (pašalinama ir įrengiama nauja grindų danga).

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4,	
	www.pprojektai.lt			PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS	
	J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda			PROJEKTAS	
	Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt				
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS	
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ		GRINDŲ ĮRENGIMO DETALĖS M1:10	
				0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS			BRĖŽINIO INDEKSAS	LAPAS
	PALANGOS MIESTO			23.02.34-TDP-SK-2408	1
	SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				
					1

SIENOS DETALĖ VP-1


M 1:10



Garso izoliacija: R_w - 55 dB

SIENOS DETALĖ VP-2

M1:10



Ugniaatsparumas - EI120


Garso izoliacija: R_w - 49 dB

PASTABOS:


1. Išmatavimai duoti mm.
 2. Pertvarų detalių pozicijos pateiktos pertvarų plane.
 3. Visas įvardintas konkretus medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninių specifikacijų lentelėse, suderinus su projekto autoriumi.
 4. Sienų detalių pozicijas plane žr. arch. dalyje.
 5. Sienų apvadai neparodyti, įrengiami pagal grindų dangą.
 6. Gipskartonio pertvarų įrengimui naudoti sertifikuotą sistemą.
- * Plytų tipas ir plytų išmatavimai parenkami analogiški esamam mūriui.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS		
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS		
	27865	PV	G. ZUBAVIČIUS	BRĖŽINYS VIDAUS PERTVARŲ ĮRENGIMO DETALEŠ, M 1:5, M1:10		
	12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS			
		ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SK-2409	LAPAS 1	LAPŲ 3


PRINCIPINĖ PERTVARŲ APJUNGIMO DETALĖ
M1:5




PRINCIPINĖ ALIUMINIO DURŲ ĮRENGIMO DETALĖ
M1:5



DURŲ ANGOS ĮRENGIMAS IŠ
UA PROFILIŲ



PRINCIPINĖ PERTVAROS ANT GRINDŲ ĮRENGIMO DETALĖ
M1:5



PASTABOS:

1. Altitudės pateiktos metrais.
2. Pertvarų įrengimo mazgai pateikti principiniai, tikslinami pagal pasirinkto gaminio gamintojo įrengimo technologiją.
3. Durų įrengimo mazgai pateikti principiniai, tikslinami pagal pasirinkto gaminio gamintojo įrengimo technologiją.
4. Durų suvestinę lentelę žr. SA dalyje brėž. Nr. SA-2601.
5. Išorinėms gipso kartono pertvaroms naudoti glaistymo cinkuoto metalo kampą 32x32.
6. Gipso kartono plokštės glaistomos ir dažomos, san.mazguose klijuojamos akmens masės plytelės. Apdailą žiūrėti su apdailos žiniaraščiu.
7. Visas TP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninių specifikacijų lentelėse, suderinus su projekto autoriumi.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


 Esamos konstrukcijos

PASTABOS:


1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Bendras pastabas žr. brėž. SK-2406 1-ame lape.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS VIDAUS PERTVARŲ ĮRENGIMO DETALĖS, M 1:5, M1:10	
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS			
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SK-2409	
				LAPAS 2	LAPŲ 3

PRINCIPINĖ LIETAUS IR FEKALO KANALIZACIJOS STOVŲ APDIRBIMO
GIPSKARTONIO PLOKŠTĖMIS DETALĖ M1:5



RŪSYJE INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ
APDIRBIMO GIPSKATRONIO
PLOKŠTĖMIS MAZGAS AT-1 M1:10



PASTABOS:

1. Altitudės pateiktos metrais.
2. Pertvarų įrengimo mazgai pateikti principiniai, tikslinami pagal pasirinkto gaminio gamintojo įrengimo technologiją.
3. Durų įrengimo mazgai pateikti principiniai, tikslinami pagal pasirinkto gaminio gamintojo įrengimo technologiją.
4. Durų suvestinę lentelę žr. SA dalyje brėž. Nr. SA-2601.
5. Išorinėms gipso kartono pertvaroms naudoti glaistymo cinkuoto metalo kampą 32x32.
6. Gipso kartono plokštės glaistomos ir dažomos, san.mazguose klijuojamos akmens masės plytelės. Apdailą žiūrėti su apdailos žiniaraščiu.
7. Visas TP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninių specifikacijų lentelėse, suderinus su projekto autoriumi.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


 Esamos konstrukcijos

PASTABOS:


1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Bendras pastabas žr. brėž. SK-2406 1-ame lape.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS					
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS			
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS			
	27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS VIDAUS PERTVARŲ ĮRENGIMO DETALĖS, M 1:5, M1:10		
	12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS				
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ					
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SK-2409		LAPAS	LAPŲ
						3	3


PRINCIPINĖ LUBŲ DETALĖ M1:5



PRINCIPINĖ LUBŲ APDAILOS ĮRENGIMO DETALĖ M1:5



PRINCIPINĖ LUBŲ IR SIENOS JUNGIMO DETALĖ M1:5



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


 Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

- Matmenys duoti milimetrais, alt - metrais.
- Naujai įrengiamų lubų kiekis tikslinama pagal faktą.
- Lubų įrengimo kiekius žiūrėti SA dalies apdailos lentelėje.
- Prieš atliekant naujos pakabinamų langų apdailos įrengimą, konstrukcijos pagrindas turi būti tinkamai paruoštas, lygus, sutvarkomi esami įtrūkimai. Visi defektai turi būti pašalinami išlyginamuoju sluoksniu.
- Kur neįrengiamos pakabinamos lubos, ten lubų paviršius nuvalomas, paruošiamas tinkavimui, nelygumų išlyginimui, glaistymui ir dažymui.
- Pakabinamų lubų sujungimo mazgas pateiktas schematiškai. Pakabinamų lubų įrengimą atlikti vadovaujantis TS.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.		P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIS PROJEKTAS		
		www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt				
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS		
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS PRINCIPINĖ LUBŲ APDAILOS ĮRENGIMO DETALĖ M1:5	LAIDA 0	
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SK-2410	LAPAS	LAPŲ
					1	1

PRINCIPINIS TARPAUKŠTINĖS PERDANGOS ĮRENGIMO MAZGAS



PASTABOS:


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Esamos konstrukcijos
- Betonas C20/25


1. Šildymo vamzdinių šachtos ir angų sandarinimas, kertant tarpaukštines konstrukcijas turi tenkinti EI90.
2. Ant perdangą kertančių vamzdžių įrengiamos priešgaisrinės movos.
3. Priešgaisrinės movos ant PVC vamzdžių įrengiamos pagal gamintojo nurodymus.
4. Vamzdžių kirtimas per perdangą įrengiamas gilzėje.
5. Betono klasė C20/25.
6. Preliminarus betono kiekis vienai angai - 0,04 m³. Tikslinti vietoje.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS PRINCIPINIS TARPAUKŠTINĖS PERDANGOS ĮRENGIMO MAZGAS	
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS			
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SK-2411	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1

VĒLIAVOS LAIKIKLIO ĮRENGIMO DETALĖ M 1:10



PJŪVIS 1-1 M 1:10



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti mm.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS		
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS		
	27865	PV	G. ZUBAVIČIUS	BRĖŽINYS VĖLIAVOS LAIKIKLIO ĮRENGIMO DETALĖS M 1:10		
	12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS			
		ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ			
			0			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SK-2412	LAPAS 1	LAPŲ 1

INFILTRACINIO ŠULINĖLIO ĮRENGIMO MAZGAS M 1:10



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


 Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Prieš įrengiant infiltracinį šulinėlį patikrinti gruntinio vandens lygį. Esant aukštam gruntinio vandens lygiui - infiltracinis šulinėlis - neįrengiamas. Vietoje šulinėlio įrengiamas vandens nuvedimas į laiptinės šoną. Infiltracinio šulinėlio įrengimas tikslinamas darbų eigoje.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS				
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS		
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS		
	27865	PV	G. ZUBAVIČIUS	BRĖŽINYS INFILTRACINIO ŠULINĖLIO ĮRENGIMO MAZGAS M 1:10		
	12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS			
		ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ			
			0			
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SK-2413	LAPAS 1	LAPŲ 1

PERDANGOS PLOKŠČIŲ APATINĖS DALIES ŠILTINIMO DETALĖ LBD-1 M 1:10



Atitvaros sluoksniai	Simbolis	Sluoksnio storis d, m	Medžiagos šilumos laidumo koeficientas λ_{ds} , (W/mK)	Sluoksnio šiluminė varža/šilumos perdavimo koeficientas	Matavimo vienetai
Esamas perdenginys	R_1	0.12	2.3	0.05	m^2K/W
Polistireninis putplastis, kurio gniuždomasis įtempis ≥ 70 kPa, $\lambda_D=0,030$ W/m·K	R_2	0.15	0.032	4.68	m^2K/W
Visuminė šiluminė varža (įtraukus R_{se} , R_{si} ir R_q varžas)	R_t	-	-	4.73	m^2K/W
Šilumos nuostoliai per šilumos izoliacijos tvirinimo elementus	ΔU	-	-	0.005	W/m^2K
Šilumos perdavimo koeficientas	$U+\Delta U$	-	-	0.22	W/m^2K

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:




Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti mm.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4, PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
	27865	PV	G. ZUBAVIČIUS	BRĖŽINYS BALKONŲ ĮRENGIMO DETALĖS M 1:5	
	12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		
		ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ		
			LAIDA 0		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			BRĖŽINIO INDEKSAS 23.02.34-TDP-SK-2414	
				LAPAS 1	LAPŲ 3

PERDANGOS APŠILTINIMO DETALĖ M 1:10



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:



Esamos konstrukcijos

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti mm.

0	2023-07	Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.	PROGRESYVŪS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				MOKSLO PASKIRTIES PASTATO VIRBALIŠKĖS TAK. 4,	
				PALANGOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS	
				PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
27865	PV	G. ZUBAVIČIUS		01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS	
12308	PDV	G. ZUBAVIČIUS		BRĖŽINYS	
	ARCH	I. ANDRUŠKIENĖ		BALCONŲ ĮRENGIMO DETALĖS M 1:5	
				LAIDA	
				0	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS			BRĖŽINIO INDEKSAS	LAPAS
LT	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			23.02.34-TDP-SK-2414	LAPŲ
				2	2



REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
TRUMPASIS IŠRAŠAS (IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS)

2015-02-09 14:17:26

Pavadinimas: **UAB "PROGRESYVŪS PROJEKTAI"**
Juridinio asmens kodas: **300045183**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. J. Zauerveino g. 5-6**
Įregistravimo data: **2004-08-03**
Vadovas: **DANUTĖ ZUBAVIČIENĖ, Direktorė**
Kontaktinė informacija:
Telefono numeris: **846216071**
Faksas: **846256568**
Mobilusis telefonas: **868662740**
Elektroninio pašto adresas: **info@pprojektai.lt**
Internetinės svetainės adresas: **www.pprojektai.lt**
Versija: **18 (2015-02-09)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas**

2015-02-09 14:17:26

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Juridinių asmenų registro skyriaus vedėja

AUDRONĖ BUDRIENĖ





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.27865

Gytis Zubavičius

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

22390

Išduotas 2018 m. gruodžio 12 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. lapkričio 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt