

## Darbų kiekių žiniaraštis Vytauto pr 65, Kaunas;

1. Fasado esamo pažeisto tinko sluoksnio nuvalymas ir plovimas aukšto slėgio vandensrove - 515 m<sup>2</sup> ;
2. Esamų įtrūkimų sandarinimas – 29 m;
3. Esamų įtrūkimų sustiprinimas inkaruojančiais – įlaidiniais strypais , kas 30 cm , išfrezuojant iki 50 mm - 68 vnt;
4. Fasado pažeistų plokštumų tinko sluoksnių atstatymo darbai armuojant - 80 m<sup>2</sup> ;
5. Fasado gruntavimas – 515 m<sup>2</sup> ;
6. Fasado dekoratyvinio tinko įrengimas – 515 m<sup>2</sup> ;
7. Balkonų g/b konstrukcijų nuvalymas, esamų metalo konstrukcijų padengimas antikoroziniais dažais - 4 m<sup>2</sup> ;
8. Statybinių šiukšlių utilizavimas – 3 m<sup>3</sup> ;
- 9.