



MB "STATYBŲ IDĖJA"

buveinė: Aušros al. 66a-13, Šiauliai

kodas: 303339699

el.paštas: info@statybuideja.lt

tel. +37067361089

www.statybuideja.lt

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO GILAIČIŲ G. 13, GILAIČIŲ K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV. PASKIRTIES KEITIMO Į KULTŪROS IR PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

STATYTOJAS _____ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, A.K. 111105174

OBJEKTO PAVADINIMAS _____ ADMINISTRACINIS PASTATAS (UNIK. NR. 9197-5022-0012)

STATYBOS ADRESAS _____ GILAIČIŲ G. 12, GILAIČIŲ K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV. (KAD.NR. 9116/0008:0063)

ESAMA PASTATO PASKIRTIS _____ ADMINISTRACINĖ

PAKEISTA PASTATO PASKIRTIS _____ KULTŪROS

PROJEKTO RŪŠIS _____ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

STATINIO KATEGORIJA _____ NEYPATINGASIS STATINYS

PROJEKTO RENGĖJAS _____ MB "STATYBŲ IDĖJA", 303339699

PROJEKTO LAIDA _____ 0

TOMAS	PIRMAS	DALIS	BENDROJI DALIS	BYLOS ŽYMUO	BD-01
METAI	2023	PROJEKTO NR.	230615-01-PP	STADIJA	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PAREIGOS	PARAŠAS	KV. ATESTATAS	VARDAS, PAVARDĖ
PROJEKTO VADOVAS		35212	AURELIJUS DABRIKAS
INŽINIERĖ		0019895	SIGITA LAUMAKIENĖ
DIREKTORIUS			AURELIJUS DABRIKAS
STATYTOJAS			ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

ŠIAULIAI, 2023 M.

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Lapo Nr.
	1	0	Antraštinis lapas	1
230615-01-PP-BD.BSŽ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	2
	2	0	Bendrieji rodikliai	3-4
230615-01-PP-BD.AR-01	5	0	Aiškinamasis raštas	5-9
230615-01-PP-SA.B-1	1	0	Pusrūsio planas M1:100	10
230615-01-PP-SA.B-2	1	0	Pirmo aukšto planas M1:100	11
230615-01-PP-SA.B-3	1	0	Pirmo aukšto planas su remonto darbais M1:100	12
230615-01-PP-SA.B-4	1	0	Antro aukšto planas M1:100	13
230615-01-PP-SA.B-5	1	0	Antro aukšto planas su remonto darbais M1:100	14
230615-01-PP-SA.B-6	1	0	Fasadas A-C, Fasadas 1-5 M1:100	15
230615-01-PP-SA.B-7	1	0	Fasadas 5-1, Fasadas C-A M1:100	16
230615-01-PP-SA.B-8	1	0	Pjūvis 1-1, Pjūvis 2-2, Pjūvis 3-3, Pjūvis 4-4 M1:100	17
230615-01-PP-SA.B-9	1	0	Stogo planas M1:100	18
230615-01-PP-SA.B-10	1	0	Langų žiniaraštis, Durų žiniaraštis	19
230615-01-PP-SA.B-11	1	0	Vizualizacijos	20

0	2023 09		Viešinimui			
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
ATESTATAS	 MB "STATYBŲ IDĖJA" Aušros al.66a-13, Šiauliai LT76233 tel.: +370 673 61089, el.p.: info@statybuideja.lt J.k.:303339699, PVM kodas: LT1000 1167 3814		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO GILAIČIŲ G. 12, GILAIČIŲ K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ IR PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
35212	PV	A. Dabrikas	BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS			
A901	Arch.	R. Budrytė				
0019895	Inž.	S. Laumakienė				
LT	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		230615-01-PP-BSŽ	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
				1	1	0

STATYTOJAS


 Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis

STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“
5 priedas**BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI**

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	8074	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	8,26	
3. sklypo užstatymo tankis	%	6,41	
II SKYRIUS PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).	Esama administracinė paskirtis keičiama į kultūros		
2. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	667,14	
3. Pastato Pagrindinis plotas. *	m ²		
4. Pastato tūris.*	m ³	4221	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	2	Esamas
6. Pastato aukštis. *	m	8,13	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.		
7.1. 1 kambario	vnt.		
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.		
8. Energinio naudingumo klasė		B	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė			
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		III	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai			
III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):			

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1.1. kelio kategorija			
1.2. kelio ilgis*	km		
1.3. kelio juostos plotis	m		
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.		
1.5. eismo juostos plotis	m		
1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis	m		
2. Geležinkeliai:			
2.1. kategorija			
2.2. ilgis*	km		
2.3. apsaugos zonos plotis	m		
3. Gatvės:			
3.1. kategorija			
3.2. ilgis*	km		
3.3. važiuojamosios dalies plotis	m		
3.4. eismo juostų skaičius	m		
3.5. eismo juostos plotis	m		
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)			
V SKYRIUS KITI STATINIAI			

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TURINYS

1.	Priešprojektiniai duomenys	2
1.1.	Bendrieji duomenys	2
1.2.	Klimatinės sąlygos.....	2
1.3.	Duomenys apie žemės sklypą ir esamas patalpas	2
1.4.	Duomenys apie statinį	4
2.	Projektiniai sprendimai	4
2.1.	Sklypo plano sprendiniai	4
2.2.	Architektūriniai planiniai sprendiniai	5
2.3.	Spalviniai sprendimai	5
2.4.	Techninio projekto sprendinių įtaka trečiųjų asmenų interesams	5

0	2023 09		Viešinimui				
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
ATESTATAS	 MB "STATYBŲ IDĖJA" Aušros al.66a-13, Šiauliai LT76233 tel.: +370 673 61089, el.p.: info@statybuidėja.lt k.:303339699, PVM kodas: LT1000 1167 3814		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO GILAIČIŲ G. 12, GILAIČIŲ K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV. PASKIRTIES KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ IR PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI				
35212	PV	A. Dabrikas	AIŠKINAMASIS RAŠTAS				
A901	Arch.	R. Budrytė					
0019895	Inž.	S. Laumakienė					
LT	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		230615-01-PP-BD.AR-01		LAPAS	LAPŲ	LAIDA
					1	5	0

1. Priešprojektiniai duomenys

1.1. Bendrieji duomenys

Projekto rengimo pagrindas. Projektas rengiamas vadovaujantis projektavimo darbų sutartimi, statinio projektavimo užduotimi, Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Statytojas – Šiaulių rajono savivaldybė

Adresas – Gilaičių g. 12, Gilaičių k., Kužių sen., Šiaulių r. sav.

Statinio esama paskirtis – Administracinės paskirties pastatas

Būsima statinio paskirtis – Kultūros paskirties pastatas

Statinio kategorija – neypatingasis statinys.

Projekto rengimo etapas – projektiniai pasiūlymai.

Projekto rengėjas – MB „Statybų idėja“, kodas 303339699, Aušros al. 66A-13, LT-76233 Šiauliai.

1.2. Klimatinės sąlygos

Vėjas – I rajonas, vėjo greičio ataskaitinė $v_{ref}=24$ m/s; $q_{ref}=0,36$ kN/m²;

Sniegas – I rajonas $S_k=1.2$ kN/m².

Maksimalus įšalimo gylis –115 cm;

Vidutinė oro temperatūra – 6,0 C°

Absoliutus oro temperatūros maksimumas 34,3 C°

Absoliutus oro temperatūros minimumas -36,4 C°

Vidutinė oro temperatūra žiemą -7,4C;

Vidutinė oro temperatūra vasarą +17,7C;

Santykinis metinis oro drėgnumas 80%.

1.3. Duomenys apie žemės sklypą ir esamas patalpas

Žemės sklypas. Unikalus Nr. 9116-0001-0080, žemės sklypo kadastro numeris 9116/0008:63.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties

230615-01-PP-BD.AR-01	Lapas	Lapų	Laida
	2	5	0

teritorijos. Žemės sklypo plotas – 0.8074 ha.



1 pav. Statinio sklypo vieta

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:

- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis), plotas 0,331 ha;
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyriaus, dviliktasis skirsnis), plotas 0,0627 ha.
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), plotas 0,077 ha;
- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), plotas 0,0099 ha.

Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją 305 km. m;
- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją 137 km. m;
- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją 51 km. m;

230615-01-PP-BD.AR-01	Lapas	Lapų	Laida
	3	5	0

- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją 56 km. m;
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją 7 kv.m.

Kitos daiktinės teisės:

- Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis);
- Servitutas – teisė įrengti ir aptarnauti komunikacijas, melioracijos įrenginius (tarnaujantis);
- Kelio servitutas (tarnaujantis).

Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai, gatvės. Įvažiavimas į sklypą išlieka esamas, iš vakarinėje pusėje esančio pravažiavimo.

Šalia sklypo esantis užstatymas. Sklypas pietinėje pusėje ribojasi su Gilaičių gatve. Likusios sklypo kraštinės ribojasi su neregistruotais valstybinės žemės nesuformuotais sklypais.

1.4. Duomenys apie statinį

Pastatas 1C2p unikalus Nr. 4400-1147-6949, naudojimo paskirtis – Kultūros. Bendras plotas – 3759,94 kv. m., pagrindinis plotas – 2302,79 kv. m., tūris – 20137 kub. m., užstatytas plotas – 2393 kv. m., statybos metai – 1987 m., statinio kategorija – ypatingasis.

2. Projektiniai sprendimai

2.1. Sklypo plano sprendiniai

Patekimas į sklypą – išlieka esamas.

Reljefas išlaikomas esamas.

Įvažiavimo į sklypą danga nekeičiama.

Automobilių parkavimas paliekamas esamas Gilaičių gatvės ribose, kadangi gatvės parametrai pakankamai dideli ir pastatyti automobiliai eismui netrukdo; viena ŽN parkavimo vieta projektuojama prie pastato.

Apželdinimas paliekamas esamas.

Sklypo aptvėrimas šiame projekte neprojektuojamas.

Lauko aikštelės apšvietimas paliekamas esamas.

230615-01-PP-BD.AR-01	Lapas	Lapų	Laida
	4	5	0

Lietaus paviršinių nuotekų tinklai. Paliekami esami.

2.2. Architektūriniai planiniai sprendiniai

Esama pastato paskirtis keičiama į kultūros. Bendras patalpų plotas po paskirties keitimo ir paprastojo remonto darbų 667,14 kv.m.

Paskirties keitimo metu paprastojo remonto būdu pastato viduje pertvarkomos WC patalpos, pritaikant jas ŽN, griauinama pertvara po laiptais, įrengiamas keltuvas į antrą aukštą, įrengiami laiptai transformeriai prie scenos, antrame aukšte įrengiama apsisukimo aikštelė ŽN, kertamos durys į pagalbinių ūkio patalpas; platinamos durų angos ir keičiamos durys į tenkinančias ŽN poreikius; rūšio patalpose siaurinamas langas, pirmame aukšte atveriamos dvi langų angos; kečiami visi pastato langai, visos lauko durys, mūrijama siena patekimui į rūšį ir ties pagrindiniu įėjimu, demontuojami vieni lauko laiptai ir užmūrijamos vienos durys patekimui į antro aukšto pagalbinių ūkio patalpas iš lauko. Pastato cokolis, sienos ir stogas apšiltinami. Įrengiami taktiliniai paviršiai lauke prie laiptų ir panduso ir viduje prie laiptų. Įrengiama išorinė lietaus nuvedimo nuo stogo sistema su lietloviais ir lietvamzdžiais, įrengiama apsauginė tvorelė ant stogo. Tvarkoma nuogrinda ir lauko laiptai. Kiti remonto darbai neatliekami.

2.3. Spalviniai sprendimai


Pastato fasado apdailai naudojamos žalsvos (RAL 6021 arba artima) ir kreminio atspalvio (RAL 1013 arba artima) fasadinės plokštės. Stogas – prilydoma bituminė danga.

2.4. Techninio projekto sprendinių įtaka trečiųjų asmenų interesams

Projektas parengtas laikantis LR galiojančių statybos normatyvinių dokumentų, atitinka ekologinius, higienos, priešgaisrinius reikalavimus.

Techninio projekto sprendiniai nepažeis trečiųjų asmenų interesų. Projekto sprendiniai nepablogins statinių esamos techninės būklės; nesumažins galimybės naudotis inžineriniais tinklais, patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; išsaugomas ir nepabloginamas natūralus patalpų apšvietimas. Projekto sprendiniai neturės neigiamos įtakos gamtos ir kultūros vertybių, vertingų želdynų, gaisro gesinimo sistemų išsaugojimui; nepadidins oro, vandens, dirvožemio ir gilesnių žemės sluoksnių taršos.


230615-01-PP-BD.AR-01	Lapas	Lapų	Laida
	5	5	0




PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Nr.	Patalpa	Plotas, kv.m
0-1	Koridorius	4,29
0-2	Techninė patalpa	8,36
0-3	Techninė patalpa	4,63
0-4	Techninė patalpa	38,11
0-5	Techninė patalpa	5,71
0-6	Techninė patalpa	4,42
0-7	Techninė patalpa	7,07
0-8	Techninė patalpa	3,55
0-9	Techninė patalpa	6,79
0-10	Techninė patalpa	1,82
0-11	Transformatorinė	3,46
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOPATALPŲ PLOTAS		
PUSRŪSIO AUKŠTĖ:		88,31

- PASTABOS:**
1. PAMATAI IR COKOLIS ŠILTINAMI POLIESTIRENINIŲ PUTPLASČIŲ. IŠORĖS APDAILA - TINKAS ANT ARMAVIMO TINKLELIO.
 2. ATLIKANT STATYBOS - MONTAVIMO DARBUS, PERKANT MEDŽIAGAS, GAMINIUS IR ĮRENGIMUS VADOVAUTIS NORMOMIS IR TAIŠYKLĖMIS, STANDARTAIS IR KITAIŠ NORMINIAIS AKTAIS, KURIE NURODYTI LR APLINKOS MINISTERIJOS APROBUOTOJE "LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIŲ STATYBOS VERSLŲ TVARKANČIŲ AKTŲ IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ RODYKLĖJE".
 3. MEDŽIAGOS, GAMINIAI BEI ĮRENGIMAI TURI BŪTI CERTIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE.
 4. DĖL KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ KONSULTUOTIS SU ATESTUOTU KONSTRUKTORIUMI.
 5. MATMENYS BRĖŽINYJE PATEIKTI MILIMETRAIS.
 6. VISUS PAKEITIMUS RAŠTIŠKAI DERINTI SU ARCHITEKTU. UŽ NESUDERINTUS KEITIMUS ARCHITEKTAS NEATSAKO. VISI DARBAI, KURIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIŠ TINKAMAM PROJEKTUOJAMOJO PASTATO EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, TURI BŪTI PRIVALOMI, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JIE YRA PARODYTI BRĖŽINIUIŠ ARBA APIBŪDINTI ŠIAIME DOKUMENTE, AR NE.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

 UŽMŪRIJAMA DALIS LANGO ANGOS

0	2023 09	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB "STATYBŲ IDĖJA" Aušros al. 66A-13, Šiauliai LT76233 tel.: +370 673 61089; el.p.: info@statybuideja.lt Į.k.: 303339699; PVM kodas: LT1000 1167 3814		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOGILAIČIŲ G. 12, GILAIČIŲ K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ IR PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PROJEKTIINIAI PASĮŪLYMAI	
35212	PV	A. Dabrikas		Dokumento pavadinimas: Pusrūsio planas M1:100	
A 901	SA PDV	R. Budrytė			
0019895	Inž.	S. Laumakienė			
LT	Statytojas: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 230615-01-PP-SA,B-1	
				Lapas	Lapų
				01	01




PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Nr.	Patalpa	Plotas, kv.m
1-1	Tambūras	7,80
1-2	Pagalbinio ūkio patalpa	9,28
1-3	Holas	79,24
1-4	Koridorius	9,71
1-5	WC	8,07
1-6	WC	5,28
1-7	WC	12,21
1-8	Kabinetas	23,36
1-9	Sandėlis	2,95
1-10	Sandėlis	3,37
1-11	Sandėlis	14,74
1-12	Salė	228,08
1-13	Tambūras	3,68
1-14	Pagalbinio ūkio patalpa	2,90

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOPATALPŲ PLOTAS
PIRMAME AUKŠTE: 413,21

PASTABOS:

- IŠORĖS SIENOS ŠILTINAMOS MINERALINE VATA. IŠORĖS APDAILA - FASADINĖS PLOKŠTĖS.
- ATLIEKANT STATYBOS - MONTAVIMO DARBUS, PERKANT MEDŽIAGAS, GAMINIUS IR ĮRENGIMUS VADOVAUTIS NORMOMIS IR TAIŠYKLĖMIS, STANDARTAIS IR KITAIŠ NORMINIAIS AKTAIS, KURIE NURODYTI LR APLINKOS MINISTERIJOS APROBUOTOJE "LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIŲ STATYBOS VERSLĄ TVARKANČIŲ AKTŲ IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ RODYKLĖJE".
- MEDŽIAGOS, GAMINIAI BEI ĮRENGIMAI TURI BŪTI SERTIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE.
- PATALPŲ VĖDINIMAS NATŪRALUS ESAMAS, PER VARSTOMUS LANGUS IR DRUS, ORO ŠALINIMAS VERTIKALIAIS KANALAIS SIENOSE.
- WC PATALPOSE APDAILAI NAUDOJAMA G/K PLOKŠTĖ ATSPARIVANDENUI.
- DĖL KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ KONSULTUOTIS SU ATESTUOTU KONSTRUKTORIUMI.
- MATMENYS BRĖŽINYJE PATEIKTI MILIMETRAIS.
- VISUS PAKĖITIMUS RAŠTIŠKAI DERINTI SU ARCHITEKTU. UŽ NESUDERINTUS KEITIMUS ARCHITEKTAS NEATSAKO. VISI DARBAI, KURIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIŠ TINKAMAM PROJEKTUOJAMOJO PASTATO EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, TURI BŪTI PRIVALOMI, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JIE YRA PARODYTI BRĖŽINIUOSE ARBA APIBŪDINTI ŠIAME DOKUMENTE, AR NE.

0	2023 09	Viešinimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB "STATYBŲ IDĖJA" Aušros al. 66A-13, Šiauliai LT76233 tel.: +370 673 61089; el.p.: info@statybuideja.lt J.k.: 303339699; PVM kodas: LT1000 1167 3814		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOGILAIČIŲ G. 12, GILAIČIŲ K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ IR PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PROJEKTIINIAI PASĮŪLYMAI		
35212	PV	A. Dabrikas		Dokumento pavadinimas: Pirmo aukšto planas M1:100		
A 901	SA PDV	R. Budrytė				
0019895	Inž.	S. Laumakienė				
LT	Statytojas: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 230615-01-PP-SA.B-2	Lapas	Lapų
					01	01



PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Nr.	Patalpa	Plotas, kv.m
1-1	Tambūras	7,80
1-2	Pagalbinio ūkio patalpa	9,28
1-3	Holas	79,24
1-4	Koridorius	9,71
1-5	WC	8,07
1-6	WC	5,28
1-7	WC	12,21
1-8	Kabinetas	23,36
1-9	Sandėlis	2,95
1-10	Sandėlis	3,37
1-11	Sandėlis	14,74
1-12	Salė	228,08
1-13	Tambūras	3,68
1-14	Pagalbinio ūkio patalpa	2,90

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOPATALPŲ PLOTAS
PIRMAME AUKŠTE: 413,21


PASTABOS:

- IŠORĖS SIENOS ŠILTINAMOS MINERALINE VATA. IŠORĖS APDAILA - FASADINĖS PLOKŠTĖS.
- ATLIEKANT STATYBOS - MONTAVIMO DARBUS, PERKANT MEDŽIAGAS, GAMINIUS IR ĮRENGIMUS VADOVAUTIS NORMOMIS IR TAIŠYKLĖMIS, STANDARTAIS IR KITAIŠ NORMINIAIS AKTAIS, KURIE NURODYTI LR APLINKOS MINISTERIJOS APROBUOTOJE "LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIŲ STATYBOS VERSLŲ TVARKANČIŲ AKTŲ IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ RODYKLĖJE".
- MEDŽIAGOS, GAMINIAI BEI ĮRENGIMAI TURI BŪTI CERTIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE.
- PATALPŲ VĖDINIMAS NATŪRALUS ESAMAS, PER VARSTOMUS LANGUS IR DRUS, ORO ŠALINIMAS VERTIKALIAIS KANALAIS SIENOSE.
- WC PATALPOSE APDAILAI NAUDOJAMA G/K PLOKŠTĖ ATSPARIVANDENUI.
- DĖL KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ KONSULTUOTIS SU ATESTUOTU KONSTRUKTORIUMI.
- MATMENYS BRĖŽINYJE PATEIKTI MILIMETRAIS.
- VISUS PAKĖITIMUS RAŠTIŠKAI DERINTI SU ARCHITEKTU. UŽ NESUDERINTUS KEITIMUS ARCHITEKTAS NEATSAKO. VISI DARBAI, KURIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINIAIS TINKAMAM PROJEKTUOJAMOJO PASTATO EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, TURI BŪTI PRIVALOMI, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JIE YRA PARODYTI BRĖŽINIUOSE ARBA APIBŪDINTI ŠIAME DOKUMENTE, AR NE.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- MŪRIJAMA SIENA
- GRIAUNAMOS ANGOS LANGAMS
- PROJEKTUOJAMOS PERTVAROS
- IŠARDOMOS PERTVAROS
- PLATINAMA DURŲ ANGA
- ĮRENGIAMAS KELTUVUS - TRANSFORMERIS

0	2023 09	Viešinimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB "STATYBŲ IDĖJA" Aušros al. 66A-13, Šiauliai LT76233 tel.: +370 673 61089; el.p.: info@statybuideja.lt J.k.: 303339699; PVM kodas: LT1000 1167 3814		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOGILAIČIŲ G. 12, GILAIČIŲ K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ IR PAPRASTOJO REMONTO APRASO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
35212	PV	A. Dabrikas		Dokumento pavadinimas: Pirmo aukšto planas su remonto darbais M1:100		
A 901	SA PDV	R. Budrytė				
0019895	Inž.	S. Laumakienė				
LT	Statytojas:			Dokumento žymuo: 230615-01-PP-SA.B-3	Lapas	Lapy
	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ				01	01




PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Nr.	Patalpa	Plotas, kv.m
2-1	Laiptinė	4,10
2-2	Koridorius	32,60
2-3	Kabinetas	28,61
2-4	Kabinetas	15,80
2-5	Kabinetas	12,17
2-6	Kabinetas	31,73
2-7	Kabinetas	15,33
2-8	Sandėlis	2,42
2-9	WC	0,92
2-10	Koridorius	1,19
2-11	Pagalbinio ūkio patalpa	2,98
2-12	Pagalbinio ūkio patalpa	5,13
2-13	Pagalbinio ūkio patalpa	15,28

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOPATALPŲ PLOTAS
ANTRAME AUKŠTE: 168,26

PASTABOS:

1. IŠORĖS SIENOS ŠILTINAMOS MINERALINE VATA. IŠORĖS APDAILA - FASADINĖS PLOKŠTĖS.
2. ATLIKANT STATYBOS - MONTAVIMO DARBUS, PERKANT MEDŽIAGAS, GAMINIUS IR ĮRENGIMUS VADOVAUTIS NORMOMIS IR TAIŠYKLĖMIS, STANDARTAIS IR KITAIŠ NORMINIAIS AKTAIS, KURIE NURODYTI LR APLINKOS MINISTERIJOS APROBUOTOJE "LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIŲ STATYBOS VERSLĄ TVARKANČIŲ AKTŲ IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ RODYKLĖJE".
3. MEDŽIAGOS, GAMINIAI BEI ĮRENGIMAI TURI BŪTI CERTIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE.
4. PATALPŲ VĖDINIMAS NATŪRALUS ESAMAS, PER VARSTOMUS LANGUS IR DRUS, ORO ŠALINIMAS VERTIKALIAIS KANALAIS SIENOSE.
5. WC PATALPOSE APDAILAI NAUDOJAMA G/K PLOKŠTĖ ATSPARIVANDENUI.
6. DĖL KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ KONSULTUOTIS SU ATSTUOTU KONSTRUKTORIUMI.
7. MATMENYS BRĖŽINYJE PATEIKTI MILIMETRAIS.
8. VISUS PAKEITIMUS RAŠTIŠKAI DERINTI SU ARCHITEKTU. UŽ NESUDERINTUS KEITIMUS ARCHITEKTAS NEATSAKO. VISI DARBAI, KURIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIŠ TINKAMAM PROJEKTUOJAMOJO PASTATO EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, TURI BŪTI PRIVALOMI, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JIE YRA PARODYTI BRĖŽINIUOSE ARBA APIBŪDINTI ŠIAME DOKUMENTE, AR NE.

0	2023 09	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB "STATYBŲ IDĖJA" Aušros al. 66A-13, Šiauliai LT76233 tel.: +370 673 61089; el.p.: info@statybuideja.lt J.k.: 303339699; PVM kodas: LT1000 1167 3814		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOGILAIČIŲ G. 12, GILAIČIŲ K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ IR PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PROJEKTIINIAI PASĮŪLYMAI	
35212	PV	A. Dabrikas		Dokumento pavadinimas: Antro aukšto planas M1:100	
A 901	SA PDV	R. Budrytė			
0019895	Inž.	S. Laumakienė			
LT	Statytojas: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 230615-01-PP-SA,B-4	
				Lapas	Lapy
				01	01



PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Nr.	Patalpa	Plotas, kv.m
2-1	Laiptinė	4,10
2-2	Koridorius	32,60
2-3	Kabinetas	28,61
2-4	Kabinetas	15,80
2-5	Kabinetas	12,17
2-6	Kabinetas	31,73
2-7	Kabinetas	15,33
2-8	Sandėlis	2,42
2-9	WC	0,92
2-10	Koridorius	1,19
2-11	Pagalbinio ūkio patalpa	2,98
2-12	Pagalbinio ūkio patalpa	5,13
2-13	Pagalbinio ūkio patalpa	15,28

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOPATALPŲ PLOTAS
ANTRAME AUKŠTE: 168,26

PASTABOS:

- IŠORĖS SIENOS ŠILTINAMOS MINERALINE VATA. IŠORĖS APDAILA - FASADINĖS PLOKŠTĖS.
- ATLIEKANT STATYBOS - MONTAVIMO DARBUS, PERKANT MEDŽIAGAS, GAMINIUS IR ĮRENGIMUS VADOVAUTIS NORMOMIS IR TAIŠYKLĖMIS, STANDARTAIS IR KITAIŠ NORMINIAIS AKTAIS, KURIE NURODYTI LR APLINKOS MINISTERIJOS APROBUOTOJE "LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIŲ STATYBOS VERSLĄ TVARKANČIŲ AKTŲ IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ RODYKLĖJE".
- MEDŽIAGOS, GAMINIAI BEI ĮRENGIMAI TURI BŪTI SERTIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE.
- PATALPŲ VĖDINIMAS NATŪRALUS ESAMAS, PER VARSTOMUS LANGUS IR DRUS, ORO ŠALINIMAS VERTIKALIAIS KANALAIS SIENOSE.
- WC PATALPOSE APDAILAI NAUDOJAMA G/K PLOKŠTĖ ATSPARI VANDENUI.
- DĖL KONSTRUKCINIŲ SPRENDIMŲ KONSULTUOTIS SU ATSTUOTU KONSTRUKTORIUMI.
- MATMENYS BRĖŽINYJE PATEIKTI MILIMETRAIS.
- VISUS PAKEITIMUS RAŠTIŠKAI DERINTI SU ARCHITEKTU. UŽ NESUDERINTUS KEITIMUS ARCHITEKTAS NEATSAKO. VISI DARBAI, KURIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIŠ TINKAMAM PROJEKTUOJAMOJO PASTATO EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, TURI BŪTI PRIVALOMI, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JIE YRA PARODYTI BRĖŽINIUOSE ARBA APIBŪDINTI ŠIAME DOKUMENTE, AR NE.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	PROJEKTUOJAMOS PERTVAROS
	IŠARDOMOS PERTVAROS
	UŽMŪRIJAMA DURŲ ANGA
	PLATINAMA ANGA DURIMS



0	2023 09	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB "STATYBŲ IDĖJA" Aušros al. 66A-13, Šiauliai LT76233 tel.: +370 673 61089; el.p.: info@statybuideja.lt J.k.: 303339699; PVM kodas: LT1000 1167 3814		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOGILAIČIŲ G. 12, GILAIČIŲ K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ IR PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PROJEKTIINIAI PASĮŪLYMAI	
35212	PV	A. Dabrikas		Dokumento pavadinimas: Antro aukšto planas su remonto darbais M1:100	
A 901	SA PDV	R. Budrytė			
0019895	Inž.	S. Laumakienė			
LT	Statytojas: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 230615-01-PP-SA,B-5	
				Lapas	Lapy
				01	01



- PROJEKTUOJAMA FASADO APDAILA - FASADINĖS PLOKŠTĖS. SPALVARAL 1013 (ARBA ARTIMA).
- PROJEKTUOJAMA FASADO APDAILA - FASADINĖS PLOKŠTĖS. SPALVARAL 6021 (ARBA ARTIMA).
- PROJEKTUOJAMA COKOLIO APDAILA - TINKAS ANT ARMAVIMO TINKLELIO. SPALVA7016 (ARBA ARTIMA).

- PASTABOS:
- MATMENYS DUOTI MILIMETRAIS, ALTITUDĖS - METRAIS. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
 - LANGAI PLASTIKINIAI, RĖMŲ SPALVABALTA. PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS, ANGOS MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
 - MEDŽIAGŲ KIEKIAI, SPALVOS, FAKTŪROS TIKSLINAMI SU PROJEKTO DARBŲ AUTORIU. IŠORĖS SIENŲ APDAILOS FASADINIŲ PLOKŠČIŲ SPALVA DERINAMA DARBŲ EIGOJE, PAAIŠKĖJUS TIEKĖJUI.
 - PALANGIŲ, LIETLOVIŲ, LIETVAMZDŽIŲ IR APSKARDINIMO SPALVATAMSAI PILKA (RAL 7016 ARBA ARTIMA).
 - STOGO DANGA - PRILYDOMA BITUMINĖ STOGO DANGA, SPALVATAMSAI PILKA (TIKSLŲ SPALVOS KODĄ DERINTI DARBŲ EIGOJE).
 - KONSTUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽR. SK DALIES BRĖŽINIUOSE.


0	2023 09	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB "STATYBŲ IDĖJA" Aušros al. 66A-13, Šiauliai LT76233 tel.: +370 673 61089; el.p.: info@statybuideja.lt J.k.: 303339699; PVM kodas: LT1000 1167 3814		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOGILAIČIŲ G. 12, GILAIČIŲ K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ IR PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PROJEK TINIAI PASIŪLYMAI	
35212	PV	A. Dabrikas		Dokumento pavadinimas: Fasadas A-C, Fasadas 1-5 M1:100	
A 901	SA PDV	R. Budrytė			
0019895	Inž.	S. Laumakienė			
LT	Statytojas: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 230615-01-PP-SA.B-6	
				Lapas	Lapų
				01	01




- PROJEKTUOJAMA FASADO APDAILA - FASADINĖS PLOKŠTĖS. SPALVARAL 1013 (ARBA ARTIMA).
- PROJEKTUOJAMA FASADO APDAILA - FASADINĖS PLOKŠTĖS. SPALVARAL 6021 (ARBA ARTIMA).
- PROJEKTUOJAMA COKOLIO APDAILA - TINKAS ANT ARMAVIMO TINKLELIO. SPALVA7016 (ARBA ARTIMA).

- PASTABOS:
- MATMENYS DUOTI MILIMETRAIS, ALTITUDĖS - METRAIS. MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
 - LANGAI PLASTIKINIAI, RĖMŲ SPALVABALTA. PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS, ANGOS MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE.
 - MEDŽIAGŲ KIEKIAI, SPALVOS, FAKTŪROS TIKSLINAMI SU PROJEKTO DARBŲ AUTORIU. IŠORĖS SIENŲ APDAILOS FASADINIŲ PLOKŠČIŲ SPALVA DERINAMA DARBŲ EIGOJE, PAAIŠKĖJUS TIEKĖJUI.
 - PALANGIŲ, LIETLOVIŲ, LIETVAMZDŽIŲ IR APSKARDINIMO SPALVATAMSAI PILKA (RAL 7016 ARBA ARTIMA).
 - STOGO DANGA - PRILYDOMA BITUMINĖ STOGO DANGA, SPALVATAMSAI PILKA (TIKSLŲ SPALVOS KODĄ DERINTI DARBŲ EIGOJE).
 - KONSTUKCIJŲ SPRENDINIUS ŽR. SK DALIES BRĖŽINIUOSE.

0	2023 09	Viešinimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB "STATYBŲ IDĖJA"		
		Aušros al. 66A-13, Šiauliai LT76233 tel.: +370 673 61089; el.p.: info@statybuideja.lt J.k.: 303339699; PVM kodas: LT1000 1167 3814		
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOGILAIČIŲ G. 12, GILAIČIŲ K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ IR PAPRASTOJO REMONTO APRASO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI				
35212	PV	A. Dabrikas	Dokumento pavadinimas: Fasadas 5-1, Fasadas C-A M1:100	
A 901	SA PDV	R. Budrytė		
0019895	Inž.	S. Laumakienė		
LT	Statytojas:		Dokumento žymuo: 230615-01-PP-SA.B-7	
	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			
				Lapas 01
				Lapų 01

















PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMA IŠORINĖ LIETAUS NUBĖGIMO SISTEMA SU LIETLOVIAIS IR LIETVAMZDŽIAIS. LIETVAMZDŽIO DIAMETRAS - 100 MM. LIETAUS NUOTEKOS NUO STOGŲ NUVEDAMOS ANT ŽEMĖS PAVIRŠIAUS. PAVIRŠINĖS NUOTEKOS TOLYGLIAI PASISKIRSTO ŽEMĖS PAVIRŠIUJE IR TIES APŽELDINTA TERITORIJA INFILTRUOJASI Į ESAMUS GRUNTUS.
2. STOGO SUJUNGIMO VIETOSE SU SIENOMIS IR KITAIŠ VERTIKALIAIS PAVIRŠIAIS PASTARIEJI TURI BŪTI PADENGTI HIDROIZOLIACINE DANGA NE MAŽIAU KAIP 300MM. SUJUNGIMO SU PARAPETAIS VIETOSE, KAI PARAPETO AUKŠTIS ŽEMESNIS NEI 300MM, HIDROIZOLIACINĖ DANGA TURI BŪTI UŽLEISTA ANT PARAPETO VIRŠAUS IR PRITVIRTINTA. HIDROIZOLIACINĖS DANGOS KRAŠTAS TURI BŪTI UŽSANDARINTAS, KAD Į STOGO KONSTRUKCIJAS NEPATEKTŲ VANDUO.
3. PARAPETAITURI BŪTI IŠKILĘ VIRŠ HIDROIZOLIACINĖS DANGOS NE MAŽIAU KAIP 100MM.
4. STOGO NUOLYGIS PARODYTAS PRELIMINARUS, IŠLAIKOMAS ESAMAS, TIK PAKOREGUOJANT JĮ KUR REIKIA. STOGO NUOLYDIS TURI BŪTI NE MAŽIAU NEI 0,7° IR NE DAUGIAU KAIP 7,0°.
5. VENTILIACINIAI KAMINĖLIAI ĮRENGIAMI AUKŠČIAUSIOSE STOGO VIETOSE ARBA ARČIAUSIAI JŲ (1 KAMINĖLIS 50-80 KV.M PLOTUI). ĮRENGIMO VIETAS TIKSLINTI VIETOJE.
6. PASTATOMATMENYS NURODYTI MILIMETRAIS (MM).
7. PAKEITIMUS DERINTI SU PROJEKTUOTOJU.
8. VISOS NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS TURI ATITIKTI GALIOJANČIAS PRIEŠGAISRINES IR SANITARINES HIGIENOS NORMAS.

0	2023 09	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB "STATYBŲ IDĖJA" Aušros al. 66A-13, Šiauliai LT76233 tel.: +370 673 61089; el.p.: info@statybuideja.lt J.k.: 303339699; PVM kodas: LT1000 1167 3814		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOGILAIČIŲ G. 12, GILAIČIŲ K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV., PASKIRTIES KEITIMO KULTŪROS PASKIRTĮ IR PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PROJEKTIINIAI PASIŪLYMAI	
35212	PV	A. Dabrikas		Dokumento pavadinimas: Stogo planas M1:100	
A 901	SA PDV	R. Budrytė			
0019895	Inž.	S. Laumakienė			
LT	Statytojas: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 230615-01-PP-SA,B-9	Lapas 01
					Lapy 01

LANGŲ ŽINIARAŠTIS					
Žym.	Gaminio schema	Angos matmenys (Plotis x Aukštis), mm	Kiekis, vnt	Plotas, m²	Kita informacija
L-1		750x550	6	0,41	1. Langai plastiko rėmo su dviem stiklo paketais, padengti selektyvinėmis dangomis. U ≤ 1,3 W/(m²K), oro laidžio klasė – 4. 2. Langai varstomi su mikroventiliacijos padėtimi. 3. Matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant gaminius. 4. Spalvą derinti su statytoju. 5. Langų montavimą atlikti pagal gamintojo patvirtintas taisykles ir nurodymus. Montuojant naudoti sandarinimo juostas.
L-2		1 800x2 000	1	3,60	1. Langai plastiko rėmo su dviem stiklo paketais, padengti selektyvinėmis dangomis. U ≤ 1,3 W/(m²K), oro laidžio klasė – 4. 2. Langai varstomi su mikroventiliacijos padėtimi. 3. Matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant gaminius. 4. Spalvą derinti su statytoju. 5. Langų montavimą atlikti pagal gamintojo patvirtintas taisykles ir nurodymus. Montuojant naudoti sandarinimo juostas.
L-3		2 600x2 000	8	5,20	1. Langai plastiko rėmo su dviem stiklo paketais, padengti selektyvinėmis dangomis. U ≤ 1,3 W/(m²K), oro laidžio klasė – 4. 2. Langai varstomi su mikroventiliacijos padėtimi. 3. Matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant gaminius. 4. Spalvą derinti su statytoju. 5. Langų montavimą atlikti pagal gamintojo patvirtintas taisykles ir nurodymus. Montuojant naudoti sandarinimo juostas.
L-3		2 600x900	3	2,34	1. Langai plastiko rėmo su dviem stiklo paketais, padengti selektyvinėmis dangomis. U ≤ 1,3 W/(m²K), oro laidžio klasė – 4. 2. Langai varstomi su mikroventiliacijos padėtimi. 3. Matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant gaminius. 4. Spalvą derinti su statytoju. 5. Langų montavimą atlikti pagal gamintojo patvirtintas taisykles ir nurodymus. Montuojant naudoti sandarinimo juostas.
L-5		2 400x4 000	4	9,60	1. Langai plastiko rėmo su dviem stiklo paketais, padengti selektyvinėmis dangomis. U ≤ 1,3 W/(m²K), oro laidžio klasė – 4. 2. Langai varstomi su mikroventiliacijos padėtimi. 3. Matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant gaminius. 4. Spalvą derinti su statytoju. 5. Langų montavimą atlikti pagal gamintojo patvirtintas taisykles ir nurodymus. Montuojant naudoti sandarinimo juostas.
L-6		1 350x2 000	6	2,70	1. Langai plastiko rėmo su dviem stiklo paketais, padengti selektyvinėmis dangomis. U ≤ 1,3 W/(m²K), oro laidžio klasė – 4. 2. Langai varstomi su mikroventiliacijos padėtimi. 3. Matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant gaminius. 4. Spalvą derinti su statytoju. 5. Langų montavimą atlikti pagal gamintojo patvirtintas taisykles ir nurodymus. Montuojant naudoti sandarinimo juostas.

28 109,28 m²

DURŲ ŽINIARAŠTIS						
Žym.	Gaminio schema	Angos matmenys (Plotis x Aukštis), mm	Kiekis, vnt	Plotas, m²	Varčia (R- dešininė, L- kairinė)	Kita informacija
DL-1		1 900x2 700	1	5,13		1. Lauko durys plastiko rėmo su stiklo paketu iš dviejų stiklų, užpildytu inertinėmis dujomis. U ≤ 1,6 W/(m²K), o oro laidžio klasė – 4. 2. Spalvą derinti su statytoju. 3. Matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant gaminius. 4. Durų montavimą atlikti pagal gamintojo patvirtintas taisykles ir nurodymus. Montuojant naudoti sandarinimo juostas.
DL-2		1 000x2 200	1	2,20	R	1. Lauko durys plastiko rėmo su stiklo paketu iš dviejų stiklų, užpildytu inertinėmis dujomis. U ≤ 1,6 W/(m²K), o oro laidžio klasė – 4. 2. Spalvą derinti su statytoju. 3. Matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant gaminius. 4. Durų montavimą atlikti pagal gamintojo patvirtintas taisykles ir nurodymus. Montuojant naudoti sandarinimo juostas.
DL-3		1 350x2 100	1	2,84	R	1. Lauko durys plastiko rėmo su stiklo paketu iš dviejų stiklų, užpildytu inertinėmis dujomis. U ≤ 1,6 W/(m²K), o oro laidžio klasė – 4. 2. Spalvą derinti su statytoju. 3. Matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant gaminius. 4. Durų montavimą atlikti pagal gamintojo patvirtintas taisykles ir nurodymus. Montuojant naudoti sandarinimo juostas.
DL-4		900x2 100	1	1,89	L	1. Lauko durys metalinės. U ≤ 1,6 W/(m²K), o oro laidžio klasė – 4. 2. Spalvą derinti su statytoju. 3. Matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant gaminius. 4. Durų montavimą atlikti pagal gamintojo patvirtintas taisykles ir nurodymus. Montuojant naudoti sandarinimo juostas.
DL-5		900x2 100	1	1,89	L	1. Lauko durys plastiko rėmo su stiklo paketu iš dviejų stiklų, užpildytu inertinėmis dujomis. U ≤ 1,6 W/(m²K), o oro laidžio klasė – 4. 2. Spalvą derinti su statytoju. 3. Matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant gaminius. 4. Durų montavimą atlikti pagal gamintojo patvirtintas taisykles ir nurodymus. Montuojant naudoti sandarinimo juostas.
DV-6		900x2 100	3	1,89	L	1. Vidaus durys iš perforuotos medžio drožlių plokštės. 2. WC durys iš drėgmei atsparios laminuotos medžio drožlių plokštės. 3. Kairinė. 4. Matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant gaminius. 5. Spalvą derinti su statytoju. 6. Durų montavimą atlikti pagal gamintojo patvirtintas taisykles ir nurodymus.
DV-7		900x2 100	9	1,89	R	1. Vidaus durys iš perforuotos medžio drožlių plokštės. 2. WC durys iš drėgmei atsparios laminuotos medžio drožlių plokštės. 3. Dešininė. 4. Matmenis tikslinti vietoje prieš užsakant gaminius. 5. Spalvą derinti su statytoju. 6. Durų montavimą atlikti pagal gamintojo patvirtintas taisykles ir nurodymus.

0	2023 09	Viešinimui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB "STATYBŲ IDĖJA" Aušros al. 66A-13, Šiauliai LT76233 tel.: +370 673 61089; el.p.: info@statybuideja.lt J.k.: 303339699; PVM kodas: LT1000 1167 3814		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOGILAIČIŲ G. 12, GILAIČIŲ K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ IR PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PROJEK TINIAI PASIŪLYMAI			
35212	PV	A. Dabrikas		Dokumento pavadinimas: Durų žiniaraštis, Langų žiniaraštis			
A 901	SA PDV	R. Budrytė					
0019895	Inž.	S. Laumakienė					
LT	Statytojas: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 230615-01-PP-SA.B-10		Lapas	Lapų
						01	01



0	2023 09	Viešinimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB "STATYBŲ IDĖJA" Aušros al. 66A-13, Šiauliai LT76233 tel.: +370 673 61089; el.p.: info@statybuideja.lt J.k.: 303339699; PVM kodas: LT1000 1167 3814		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATOGILAIČIŲ G. 12, GILAIČIŲ K., KUŽIŲ SEN., ŠIAULIŲ RAJ. SAV., PASKIRTIES KEITIMO Į KULTŪROS PASKIRTĮ IR PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PROJEKIGINIAI PASIŪLYMAI	
35212	PV	A. Dabrikas		Dokumento pavadinimas: 3D	
A 901	SA PDV	R. Budrytė			
0019895	Inž.	S. Laumakienė			
LT	Statytojas: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 230615-01-PP-SA.B-11	Lapas 01
					Lapų 01