

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Paraiškos Nr.

Data: 2023.11.15

KA : Malvina Juozaitytė

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Baltijos per. 83 Klaipėda

Problema : Nesandarūs rūsio patalpų langai.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Atliekami darbai bute		
1	Medinių rėmų konstrukcijų , guotų, skydų demontavimas	Vnt.	42
2	Paviršiaus nuvalymas nuo apnašų kur bus įrengiamas langas.	M2	7,4
3	Naujų varstomų langų įrengimas (rėmas baltas su stiklo paketu pvz laminuotu)	Vnt.	42
4	Statybinės šiukšlės	Kg.	150
5	Silikoninis hermetikas atsparus UV spinduliams.	Tiub./vnt.	10
6	Montažinės-sandaravimo putos	Vnt.	5
7			

Pastaba: kiekai skaičiuoti visų langų. Lauko palangės įrenginėti nereikia . Sumontuoti langai tvirtinami į konstrukcija kaip numato gamintojo rekomendacijos. Apipučiama aplink rėmą montažinėmis – sandarinimo putomis. Perteklius putų suspaudžiamas o ne nupjaustomas. Kitu atveju naudoja uždarų sporų putas.

Atlikti darbai priduodami inžinieriui .

Rangovas prieš gamindamas gaminius pasimatuoja papildomai įsivertindamas – patikslinamos angos matmuo.

Pamatuota angos dydis iš vidaus patalpos. Poreikis varstomų langų rūsio patalpose.







