

## KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ NR. DA569795

2023-10-19

Data

Objektas: Aido g. 11, Šiauliai. Išorinių blokų, , angokraščių, balkonų atitvarų, jų šoninių g/b plokščių padengimas termokeramikine danga. Tarpblokinių siūlių remontas.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
<b>1. Siūlės</b>			
1	Tarpplokštinių siūlių valymas mechaniniu būdu, pilnas pagrindų paruošimas. Apsauginių plėvelių/kartono apsiklijavimas.	m'	1156
2	14 mm skersmens skylių gręžimas tarpplokštinėse siūlėse perforatoriumi termoizoliacijos injekcijoms (turi užpildyti pilnai).	m'	1156
3	Tarpplokštinių sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis uždaru porų putomis, kai injektuojama pro išgręžtas kiaurymes.	m'	1156
4	Ištrupėjusių vietų tvarkymas tinkuojant armuojančiu cementiniu mišiniu.	m'	231
5	Drenažinio plastmasinio PE D14 vamzdelių įrengimas sandūrose kondensato pasišalinimui.	m'	1156
6	Tarpplokštinių sandūrų (siūlių) gruntavimas prieš hermetizavimą (tvarkingai, estetiškai, be nuvarvėjimų, be nutaškymų).	m'	1156
7	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų pilnas hermetizavimas hermetiku (atspariu UV spinduliams, elastingumas ~25%). Juostos plotis turi būti vienodas, būtina išlaikyti ir sudaryti tvarkingą estetiką. Hermetiko spalva turi būti artima fasado spalvai.	m'	1156
<b>2. Blokai, angokraščiai, cokolis, balkonų plokštės, jų šonai ir atitvaros</b>			
8	Fasado elementų nuėmimas (tokių kaip namo numeris, vėliavos laikiklis ir t.t.) ir pritvirtinimas atlikus darbus	Kompl.	2
9	Gelžbetoninių blokų lauko išorinių sienų plovimas labai aukšto slėgio vandens srove, įskaitant balkonų vertikalines g/b plokštes	m <sup>2</sup>	1734
10	Atskirų gelžbetoninių išorinių sienų blokų, balkonų, angokraščių, balkonų g/b šonų ir pastato išorinių pažeistų atskirų vietų remontas (ištrupėjusių, atskilusių, ertmių, angų, duobių, įtrūkių ir kt.) remontiniu cementiniu mišiniu	m <sup>2</sup>	347
11	Gelžbetoninių išorinių sienų blokų padengimas termokeramikine danga (spalva turi būti ypač artima esamo fasado spalvai) mažiausiai 2 sluoksniais (imant jog skiedimas ne daugiau kaip 5%).	m <sup>2</sup>	1734
<b>3. Bendrieji</b>			
12	Darbai aukštyje, įrangos/pastolių įsivertinimas	Kompl.	1
13	Kiti darbai, kurie neišvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini norint pasiekti geriausią rezultatą	Kompl.	Nusistato Rangovas
14	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,1
15	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Kiekiai pateikti grynajam kiekiui (netto);
4. Spalvas, modelius, padengimą derinti su atstovu;
5. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkori

