

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA577575

2023-12-08

Data

Objektas: Gegužių g. 54, Šiauliai. Siūlių remontas ir blokų padengimas termokeramika
52 b ir 73 b kiemo dalyje siūlių remontas atliktas, įmonės „Edas“ fasadas (minusuota)

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Siūlių remontas			
1.1	Tarpplokštinių siūlių valymas mechaniniu būdu, pilnas pagrindų paruošimas. Apsauginių plėvelių įrengimas	m ¹	1862
1.2	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų, balkonų atitvarų plovimas labai aukšto slėgio vandens srove ir atskirų vietų (iki 30 %) remontas (angokraščiai, siūlės, blokų kraštai)	m ²	3022
1.3	14 mm, skersmens skylių grėžimas tarpplokštinėse siūlėse perforatoriumi termoizoliacijos injekcijoms	m ¹	1862
1.4	Tarpplokštinių sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis uždaru porų putomis, kai injektuojama per išgręžtas kiaurymes	m ¹	1862
1.5	Drenažinio plastmasinio PE D14 vamzdelių įrengimas sandūrose (kur reikia)	m ¹	1862
1.6	Ištrupėjusių vietų tvarkymas tinkuojant armuojančiu cementiniu mišiniu. (kur reikia)tame skaičiuje tarp balkonų - atitvaros galų	m ¹	450
1.7	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų ir išgręžtų vietų gruntavimas, imant plotį 0,15-0,20 m	m ¹	1862
1.8	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų išgręžtų vietų pilnas hermetizavimas hermetiku (atsparus UV spinduliams, elastingumas ~25%), juostos plotis turi būti vienodas išlaikant estetiką (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai)	m ¹	1862
2. Blokų padengimas termokeramine danga			
2.1	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų valymas (įskaitant atsilupusios esamos dangos nuėmimą) mechaniniu būdu ir gruntavimas giluminiu gruntu	m ²	3022
2.2	Tarpblokinių pastato lauko išorinių sienų, cokolio (skaldytais akmenukais) pirmas padengimas termokeraminia danga (užtaisomi plyšiai) cokolis ir 1 aukštas	m ²	629
2.3	Tarpblokinių namų lauko išorinių sienų padengimas termokeramine danga (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai) (raudona ir pilka)	m ²	2671
2.4	Tame sk. balkonų atitvarų (turėklų), balkonų perdangos briaunų padengimas dažyve (spalva t.b. artima esamo fasado spalvai) (raudona ir pilka)	m ²	351
3. Bendrieji darbai			
3.1	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,20
3.2	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas	kompl.	1
3.3	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
3.4	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Parapeto skardos (neišsaugotų vietų remontas) nuolydžių atstatymas, po siūlių ir fasado remonto
3. Dažyvės - termokeraminės dangos spalva privalo atitikti esamą - renkama pagal esamą fasado spalvą
4. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
5. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

