

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0492794-3

Data: 2023-12-30

Užsakovas: UAB Mano Būstas NPC

Objektas: Liudviko Zamenhofo g. 12, Vilnius

Problema: Reikalingi stogo remonto darbai

Defektas: DA572715

Sprendimas: Paruošti pagrindus įrengti 1 sl. naujos stogo dangos.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	<b>Stogo remontas</b>		
2	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu	m2	70
3	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	450
4	Atskiruose stogo vietose nuolydžių formavimas	m2	20
5	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas	m2	450
6	Parapetų aptaisymas vieno sluoksnio bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos	m2	170
7	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	80
	<b>Parapetų keitimas</b>		
8	Parapetų skardinimų laikinas demontavimas, sumontavimas atgal baigus remonto darbus(pažeistas skardas keičiant naujomis, iki 10 proc.)	m	96

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva















