

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ NR. DA569835

2023-10-19

Objektas: Gedimino g. 3, Radviliškis. Išorinių blokų, angokraščių, balkonų šoninių g/b plokščių, cokolio padengimas termokeramikine danga. Tarpblokinį siūlių remontas.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Siūlės			
1	Tarpplokštinių siūlių valymas mechaniniu būdu, pilnas pagrindų paruošimas. Apsauginių plėvelių/kartono apsiklijavimas.	m'	1518
2	14 mm skersmens skylių gręžimas tarpplokštines siūlėse perforatoriumi termoizoliacijos injekcijoms (turi užpildyti pilnai).	m'	1366
3	Tarpplokštinių sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis uždaru porų putomis, kai injektuojama pro išgręžtas kiaurymes.	m'	1366
4	Ištrupėjusių vietų tvarkymas tinkuojant armuojančiu cementiniu mišiniu.	m'	273
5	Drenažinio plastmasinio PE D14 vamzdelių įrengimas sandūrose kondensato pasišalinimui.	m'	1366
6	Tarpplokštinių sandūrų (siūlių) gruntavimas prieš hermetizavimą (tvarkingai, estetiškai, be nuvarvėjimų, be nutaškymų).	m'	1518
7	Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų pilnas hermetizavimas hermetiku (atspariu UV spinduliams, elastingumas ~25%). Juostos plotis turi būti vienodas, būtina išlaikyti ir sudaryti tvarkingą estetiką. Hermetiko spalva turi būti artima fasado spalvai.	m'	1518
2. Blokai, angokraščiai, cokolis, balkonų plokščių šonai			
8	Fasado elementų nuėmimas (tokių kaip namo numeris, vėliavos laikiklis ir t.t.) ir pritvirtinimas atlikus darbus	Kompl.	4
9	Gelžbetoninių blokų lauko išorinių sienų plovimas labai aukšto slėgio vandens srove, įskaitant balkonų vertikalines g/b plokštes	m ²	1375,8
10	Atskirų gelžbetoninių išorinių sienų blokų, balkonų, angokraščių, balkonų g/b šonų ir pastato išorinių pažeistų atskirų vietų remontas (ištrupėjusių, atskilusių, ertmių, angų, duobių, įtrūkių ir kt.) remontiniu cementiniu mišiniu	m ²	275
11	Gelžbetoninių išorinių sienų blokų padengimas termokeramikine danga (spalva turi būti ypač artima esamo fasado spalvai) mažiausiai 2 sluoksniais (imant jog skiedimas ne daugiau kaip 5%).	m ²	988,4
12	Gelžbetoninių išorinių blokų (cokolio, galinių sienų blokų ir kt.) labai kruopštus padengimas termokeramikine danga (spalva turi būti ypač artima esamo fasado spalvai) mažiausiai 3 sluoksniais (imant jog skiedimas ne daugiau kaip 5%), kai danga akmenukų ar kito grubaus paviršiaus	m ²	387,4
3. Bendrieji			
13	Darbai aukštyje, įrangos/pastolių įsivertinimas	Kompl.	1
14	Kiti darbai, kurie neišvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini norint pasiekti geriausią rezultatą	Kompl.	Nusistato Rangovas
15	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	0,1
16	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Kiekiai pateikti grynajam kiekiui (netto);
4. Spalvas, modelius, padengimą derinti su atstovu;
5. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius

