

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA545834

2023-05-22

Data

Objektas: Energetikų g. 12, Šiauliai. Lauko laiptų ir aikštelių remontas (I, II ir III laiptinių).

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Atskilusių, trupančių vietų pašalinimas, betono sluoksnio nudaužymas demontuojant, pilnas paruošimas iki tvirto pagrindo	m ³	0,5
2	Betoninių konstrukcijų paviršių gruntavimas	m ²	11,4
3	Laikinių takų į laiptines ir į rūsius sumontavimas (pagal poreikį)	Kompl.	3
4	Klojinių monolitinėms konstrukcijoms įrengimas, įrengiant:	m ²	16
	I laipt.: 3 pakopos 11/41 cm ir aikštelė		
	II laipt.: 3 pakopos 11/41 cm ir aikštelė		
	III laipt.: 3 pakopos 11/41 cm ir aikštelė		
5	Drenažinio vamzdžio įrengimas kojų valymo grotelių skysčiams išbėgti	Kompl.	3
6	Monolitinių konstrukcijų armavimas d10 S500 armatūra dviem sluoksniais (akutė 150x150 mm)	t	0,08
7	Laiptų pakopų, aikštelių aprėminimas visu perimetru (įskaitant šonus, priekį, užbaigimus ir kt.) gruntuotais ir du kartus dažytais emaliniais dažais kampuočiais	m'	39
8	Laiptų pakopų, aikštelių ir kitų laiptinės konstrukcijų betonavimas betonu ne žemesniu C25/30 klasės XC2 betonu su nuolydžiu 0,2% į išorinę pusę.	m ³	1
9	I laiptinės tambūro gruntavimas ir betonavimas C25/30 klasės XC2 betonu išlyginant	m ²	2,2
10	Batų valymo grotelių įrengimas iš esamų grotelių	Kompl.	3
11	Laiptų šonų betoninių paviršių gruntavimas prieš tinkavimą	m ²	3
12	Laiptų šonų, kraštų tinkavimas, įterpiant armavimo tinklėlį	m ²	3
13	Laiptų šonų, kraštų tinkavimas struktūriniu fasadiniu (silikoniniu) tinku (d-2,00 mm „samanėlės“ tipo) su įterptu pigmentu. Spalvą derinti su namo atstovais	m ²	3
14	Naujų plieninių turėklų (≥Ø40 mm) su statramsčiais įrengimas (h-1,0 m), pritvirtinant papildomai prie sienos. Turėklų reikia po 2 vnt. vienai laiptinei. Tvirtinimai varžtinėmis jungtimis. Turėklai su horizontaliais vamzdžiais, apsaugantys nuo iškritimo	Kompl.	6
15	Kiti darbai, kurie neišvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini norint pasiekti geriausią rezultatą	Kompl.	Nusistato Rangovas
16	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	1
17	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	3

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Prieš darbų pradžią rangovas kartu su priežiūros inžinieriumi turi apsitarti dėl darbų technologijos, lūkesčių ir susiderinti darbų eigą;
3. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius

