

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ NR. DA516534

2022-12-16

Data

Objektas: Aušros alėja 37, Šiauliai. Stogo dalinis remontas (pavienių vietų).

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Stogo dangos asbestcementinių lakštų (suskilusių, aprtrupėjusių, kitaip mechaniškai pažeistų ir nesandarių) demontavimas nukeliant žemyn	m ²	20
2	Stogo dangos remontas uždengiant lakštais ir pritvirtinant stoginiais varžtais	m ²	20
3	Dūmtraukių ir ventiliacijos šachtų pažeisto mūro demontavimas	m ³	2
4	Dūmtraukių ir ventiliacijos šachtų mūrijimas iš naujų standartinių pilnavidurių silikatinių plytų su mūriui skirtomis siūlėmis	m ³	2,5
5	Dūmtraukių ir ventiliacijos šachtų naujos cinkuotos skardos įrengimas pritvirtinant ir užsandarinant („kepurės“ su užleidimais įrengimas)	m ²	1,9
6	Dūmtraukių, ventiliacijos šachtų ir stogo dangos sujungimo tinkamas sandarus apskardinimas iš cinkuotos skardos	m ²	3,6
7	Papildomas sandariklio-hermetiko užtepimas	m ²	19,6
8	Visi darbai atliekami aukštyje – įrangos įsivertinimas	Kompl.	1
9	Asbestcementinių lakštų, mūro ir kitų atliekų (laužo) utilizavimas išvežant	t	4,3
10	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	Kompl.	Nusistato Rangovas
11	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius

