

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V22-2109464-2

Data: 2023-02-28

Užsakovas: UAB Mano Būstas

Objektas: Kalvarijų g. 272, Vilnius

Problema: Reikalingi parkingo hidroizoliacijos remonto darbai

Defektas: DA522328

Sprendimas: Reikalinga demontuoti perdengimo viršutinius sluoksnius iki hidroizoliacinio sluoksnio, atlikti hidroizoliacinio sluoksnio remonto darbus.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Perdangos hidroizoliacijos remontas		
2	Visų statybinių sluoksnių ardymas iki hidroizoliacijos (išsaugant medžiagas) atstatymas baigus remonto darbus	m2	6,5
3	Ventiliuojamo fasado (apdailos plokštės, apšiltinimo sluoksnis, karkasas) ardymo darbai, atstatymas baigus remonto darbus	m2	4
4	Iėjimo aikštelės lokalus ardymas (plytelių nukalimas, betono pasluoksnio demontavimas ir kiti sluoksniai iki hidroizoliacijos, atstatymas baigus remonto darbus	m2	2,6
5	Cokolio apšiltinimo sluoksnio demontavimas, atstatymas po hidroizoliacijos įrengimo	m2	2,4
6	Esamos hidroizoliacijos paruošimas remonto darbams, valymas, džiovinimas	m2	9
7	Papildomo hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas	m2	6,5
8	Hidroizoliacijos prijungimas prie vertikalių paviršių, dangą fiksuojant užbaigimo profiliu	m2	2,5
9	Batų valymo grotelių demontavimas, sumontavimas atgal baigus remonto darbus	vnt.	1

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Audrius Račys Tel. Nr. 863969576;

(ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Saulius Reva, kont. tel. Nr. 864079976;

Aktą paruošė: Saulius Reva



