

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0280036-3

**Data: 2023-08-07**

**Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius**

**Objektas: A. Rotundo g. 5, Vilnius**

**Problema: Reikalingi terasos remonto darbai**

**Defektas: DA551683**

**Sprendimas: Apskardinti karnizą virš buto. Atlikti terasos remonto darbus.**

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, ar kitos paaukštavimo priemonės	kompl.	1
	<b>Turėklų remontas</b>		
3	Metalinių turėklų laikinas demontavimas	m2	10,5
4	Turėklų tvirtinimo įdėtinių detalių keitimas (naujos turi būti uždarnos, tokios, kad ant jų užsimautu turėklas)	vnt.	11
5	Turėklų valymas nuo korozijos, gruntavimas antikoroziniu gruntu, dažymas antikoroziniais dažais	m2	7,7
6	Turėklų montavimas	m2	7,7
	<b>Terasos remontas</b>		
7	Visų statybinių sluoksnių pašalinimas imtinai ir esamą hidroizoliaciją	m2	30
8	Apšiltinimo sluoksnio keitimas (tikslinti pagal faktą)	m2	16
9	Nuolydžių formavimas	m2	30
10	Laštakių montavimas	m	11
11	Ritininės hidroizoliacijos įrengimas 2 sluoksniai	m2	30
12	Ritininės hidroizoliacijos prijungimas prie vertikalių paviršių 2 sl.	m	11,4
13	Stogo dangos ventiliacinių kaminėlių keitimas	vnt.	2
14	Drenažinio pakloto įrengimas	m2	30
15	Grindų betonavimas armuojant	m2	30
16	WPC surenkamų plytelių įrengimas	m2	30
17	Terasinių lentų ant aliuminio karkaso įrengimas (tuomet nereikia betonuoti eksploatuojamo betono pasluoksnio)	m2	30
18	2 cm storio akmens masės plytelių įrengimas ant pjedestalų, po pjedestalais įrengiant guminius kilimėlius (tuomet nereikia betonuoti eksploatuojamo betono pasluoksnio)	m2	30
19	Antro lygio laštakio montavimas (jeigu klijuojamos klinkerio plytelės)	m	11
20	Klinkerio plytelių klijavimas	m2	30
21	Skardinių lentjuosčių įrengimas	m	11,4
	<b>Karnizo apsakrdinimas</b>		
22	Karnizo apsakrdinimas, įrengiant sandaria jungtį su mūru	m	6,5

---

## **Pateikti pasiūlymą skirtingų dangų įrengimui, gyventojai išsirinks norimą**

**Pastaba:**

- (i) pateikti darbų kiekius yra preliminarūs;
- (ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

**Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:**

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Karina Bogdiun Tel. Nr. 866050972;

(ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Saulius Reva, kont. tel. Nr. 864079976;

(iii)

**Kiekių žiniaraštyje pateikti 3 skirtingi eksploatuojami sluoksniai, rekomenduojama įrengti 2 cm akmens pasės plyteles)**

**Aktą paruošė: Saulius Reva**















