

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0026342-3

Data: 2024-02-11

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Vaduvos g. 7, Vilnius

Problema: Reikalingi stogo remonto darbai

Defektas: DA583599

Sprendimas: Atlikti stogo remonto darbus. Keičiant stogo dangą, atstatant demontuotus kaminus.

Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
<b>Paruošiamieji darbai</b>			
1	Pastovų, paukštinių nuoma su įrengimu ir išardymu, transportavimu	kompl.	1
2	Keltuvo nuoma, sumontavimas ir demontavimas	kompl.	1
3	Laikinių tvorų segmentų nuoma, elementų įrengimas ir išardymas	kompl.	1
4	Statybinio šiukšlių konteinerio nuoma	kompl.	1
5	Plėvelės paklojimas sausai palėpėje ant grindų	m2	440
<b>Stogo remonto darbai</b>			
6	Čerpių stogų išardymas	m2	690
7	Grebėstų ir ištisinio pakloto išardymas (stogo plotui)	m2	690
8	Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus	m2	690
9	Šlaitinių stogų ilginis grebėstavimas tašeliais	m2	690
10	Šlaitinių stogų skersinis grebėstavimas tašeliais	m2	562
11	Šlaitinių stogų dengimas keraminėmis čerpėmis	m2	562
12	Nuosvyrų įrengimas iš cinkuotos skardos	m2	160
13	Tarpšlaičių sąlajų įrengimas	m	22
14	Šlaitinių stogų, dengtų čerpėmis, kraigų įrengimas	m	56
15	Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas, kai paklotas ištisinis	m2	160
<b>Gegnių remontas, kitos medinės konstrukcijos</b>			
16	Gegnėgalių iš tašų pakeitimas	m	12
17	Gegnių sutvirtinimas, jas iš abiejų pusių apkalant lentomis	m	24
18	Stogo plokštumos lyginimas	m2	690
<b>Vertikalūs prijungimai, skardos</b>			
19	Šlaitinių stogų dangų prijungimo prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys skardos profilių	m	30
<b>Tūrinių stoglangių remontas</b>			
20	Tūrinių stoglangių dengimas lygia skarda	m2	12
21	Karkaso įrengimas iš medinių tašelių	m2	12
22	Tūrinių stoglangių angų uždengimas žaliuzinio tipo skardinimais	m2	5
<b>Esamų senų medinių paviršių antiseptikavimas ir dažymas</b>			
23	Medinių paviršių antiseptinimas pastomis (stogo plotui)	m2	690
<b>Kopėčių, liuko su kopėčiomis, apsauginės tvorelės, sniego užtvaros montavimas</b>			
24	Liukų keitimas, su fiksuojamais ir dujiniais amortizatoriais	m2	1
<b>Lietaus nuvedimo sistemos keitimas</b>			

Nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
25	Kryptinių stogo latakų keitimas	m	106
26	Lietvamzdžių keitimas	m	50
27	Lietvamzdžių alkūnių montavimas	vnt	25
28	Vand.nutekėjimui įlajų, piltuvų keitimas	vnt	4
<b>Kaminų remontas, mūras</b>			
29	Kaminų mūrijimas (dabar du kaminai demontuoti, kaminai išlikę palėpėje iki stogo dangos)	m3	3
<b>Kaminų paviršių tinkavimas, aptaisymas, stogeliai, gaubtai</b>			
30	Kamino gaubtų, kepurėlių įrengimas iš cinkuotos skardos	m2	7

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

**Aktą paruošė: Saulius Reva**











































