

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0049144-2

**Data:** 2024-02-20

**Užsakovas:** UAB Mano Būstas Neris

**Objektas:** Žirmūnų g. 122, Vilnius 2-a laiptinė

**Problema:** Reikalingi įėjimo aikštelės ir stogelio remonto darbai

**Defektas:** DA587926

**Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą**

**Sprendimas:** Įrengti stogelio briaunų apskardinamus, paruošti pagrindą įrengti 2 sluoksnių prilydomą hidroizoliaciją, prieglaudų lentjuostas. Remontuoti apdailą iš apačios. Demontuoti aprtrupėjusį betoną, paruošti pagrindą, įrengti klojinius, įrengti armatūros karkasą, batų valymo grotelės, betonuoti aprėminant kampuočiais su nuolydžiu į gatvės pusę. Keisti atraminę vidurinę koloną, kitas remontuoti, šveisti, dažyti. Remontuoti sienas remontiniu mišiniu. Dažyti esama spalva.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt	Kiekis
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	3
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	m2	6
	<b>Įėjimo aikštelės remontas</b>		
3	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1
4	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	0,78
5	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	5
6	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	8,6
7	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	8,1
8	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1
9	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	7,8
10	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	0,78
11	Stogelio metalinių atramų (kolonų) remontas dalinai keičiant apatines dalis naujomis	vnt.	1

12	Stogelio metalinių atramų remontas, valymas nuo rudžių gruntavimas, dažymas	m	6,9
13	Medinio suoliuko perdažymas	m2	1,2
<b>Įėjimo stogelio remontas</b>			
14	Visų statybinių sluoksnių demontavimas iki plokštės (prilydoma stogo danga, nuolydį formuojantis sluoksnis, skardiniai laštakiai)	m2	7,8
15	Pagrindo valymas, gruntavimas	m2	7,8
16	Skardinių laštakių montavimas	m	8,1
17	Nuolydį formuojančio betoninio sluoksnio įrengimas	m2	7,8
18	Pagrindo gruntavimas bituminiu gruntu	m2	7,8
19	2-jų sluoksnių stogo dangos įrengimas	m2	7,8
20	Stogo dangos prijungimas prie vertikalių paviršių, kai stogo dangos 2 sluoksniai, tvirtinami skardine lentjuoste, lentjuostės ir sienos sujungimo hermetizavimas	m	3,2
<b>Įėjimo stogelio apačios, briaunų ir sienų remontas</b>			
21	Senų dažų skutimas	m2	12
22	Atšokusio arba prastai besilakančio betono nukalimas, tikrinant visą remontuojamą plotą	m2	12
23	Briaunų betonavimas inkaruojant armatūrą, montuojant ir demontuojant klojinius	m	1
24	Atviros armatūros valymas nuo korozijos, padengimas antikorozinėmis priemonėmis	m	2
25	Atskirų vietų betono remontas remontiniais mišiniais, iki 30 % remontuojamo ploto	m2	3,6
26	Gruntavimas	m2	12
27	Glaistymas, šlifavimas	m2	12
28	Dažymas fasadiniais dažais, 2 sl.	m2	2

**Pastaba:**

- (i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;
- (ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikiną saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;
- (iii) **darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;**

**Aktą paruošė: Saulius Reva**























