

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS DA20240319

Užduotis V24-0071913-5

Data: 2024-03-20

Užsakovas: MBP

Objektas: Ievos Kalno g. 16, Neringa

Problema: stogo remontas, dalinis dangos keitimas, medinių stogo konstrukcijų remontas, keitimas.

Sprendimas: Atlikti stogo remontą keičiant dalį stogo dangos, remontuoti pažeistas medines konstrukcijas.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Stogo remontas, dangos keitimas .</b>		
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Teritorijos laikinų tvoros segmentu įrengimas	kompl.	1
2	Šiukšlių konteineris	m3	2
	<b>Stogo dangos keitimas, remonto darbai</b>		
3	Senos stogo dangos, puvinio pažeistų lotų demontavimo darbai.	m2	10
4	Senu vėjalenčių, stogo pakalimo demontavimas.	m	28
5	Puvinio pažeistų gegnių keitimas, remontas (apytiksliai 12m, pagrinde pagal fakta. )	m	12
6	Difuzinės plėvelės įrengimas	m2	12
7	Stogo lotavimas.	m2	10
8	Stogo dangos (čerpių) montavimas.	m2	10
9	Kraigo, nukritusiu čerpių montavimas	vnt	5
10	Teritorijos tvarkymas po remonto darbų	kompl.	1

**Pastaba: Darbų kiekiai tikslinami remonto metu.**

Techninis Inžinierius Jonas Mosiejauskas

Esama padėtis:



