

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA533202

2023-03-24

Data

Objektas: Klevų g. 13, Šiauliai. Nuogrinda prie pastato, aikštelės po balkonais ir prieš įėjimą į pastatą

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1. Nuogrindos įrengimas -34m¹			
1.1	Esamos nuogrindos išardymas išsaugant plyteles (prieš laiptus ardoma iki šaligatvio plytelių)	m ²	69
1.2	Esamų gazoninių bortų demontavimas	m ¹	-
1.3	Augalinio sluoksnio iškasimas iki 0,15 m	m ³	-
1.4	Esamo pasluoksnio tankinimas	m ²	69
1.5	Krūmos su šaknimis pašalinimas	vnt	-
1.6	Pagrindų iš smėlio įrengimas (pakėlimui iki h =0-15 cm), susidariusių duobių užpylimas	m ² /m ³	69/4
1.7	Pagrindų iš skaldos atsijų (fr.0-5) įrengimas (h =3-5 cm)	m ² /m ³	69/3
1.8	Esamų plytelių (50x50) sudėjimas, siūlių užtaisymas	m ²	53
1.9	Naujų plytelių (50x50) sudėjimas, siūlių užtaisymas (2 aikštelės prieš laiptines – iki šaligatvio plytelių)	m ²	16
1.10	Plytelių pjaustymas	m	~17
1.11	Augalinio grunto planiravimas (esamo grunto)	m ²	50
1.12	Papildomo atvežtinio, augalinio grunto planirav. (iki 5cm)	m ³ /m ²	1,8/50
2. Prieduobių skardinimas (4 vnt)			
2.1	Nestabilių sienos, betono, tinko atplaišų išvalymas, gruntavimas, užtaisymas remontiniu (cementiniu skiediniu) - susikirtimo taškai su siena	kompl.	8
2.2	Sandūros tarp sienos ir prieduobių atraminių konstrukcijų apskardinimas, įleidžiant skardos briauną į tinką, tvirtinant į pastato konstrukciją ir uždengiant prieduobės parapeto sujungimo kraštus (cinkuota skardos lankstinių storis 0,7-1,5 mm)	kompl.	8
2.Bendrieji darbai			
2.1	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	1,6
2.2	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
2.3	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

