

## APŽIŪROS AKTAS

2024-02-28

Data

Objektas: Kudirkos 5 ,Radviliškis , karšto vandens magistralinio vamzdyno dalinis keitimas rūsyje ir nuotėkų išvadų keitimas.

1.	Seno vamzdyno rūsiuose demontavimas ir utilizavimas.	val	6
2	Karšto vandens magistralinio vamzdyno (paduodamas ir gryžtamas) montavimas rūsiuose (2 laiptinė visas, 1 laiptinėje apie 6,4m) tvirtinant laikikliais .Vamzdis PPR Stabi Dn 32 ir Dn 25 (Montuoti iki stovinių ventilių).Fasoninės dalys.	m	40,4
3	Karšto vandens vamzdyno izoliavimas akmenis vatos kevalais.	m	55
4	Ventilių montavimas (daug pakeistų ) , darbo metu kiekiai gali keistis.	vnt	4
5	1,2 laipt nuotėkų išvadų keitimas:Asfalto ardymas, betono ardymas rūsyje,tambūre, atstatymo darbai .	m2	30
6	Grunto,žemių kasimas nuo šulinuko iki pamato ,gerbūvio atstatymas pilant smėlio pagrindą po vamzdžiu, prieš vamzdį.	m3	54
7	Vamzdyno kirtimosi su pamatu,šulinuku vietas užtaisyti vandeniui atsparia bitumine mastika,aplink vamzdį naujai iškištą užsandarinti ertmes .	m2	6
8	Kanalizacijos išvadų-3vnt keitimas lauke nuo šulinukų ,per pamatus sudarant nuolydžius.Vamzdis lauko sąlygoms plastikinis Dn 110-16,5m ;vamzdis plastikinis vidaus Dn 110-11m; fasoninės dalys. (Išvadai išeina 2 laiptinės rūsyje šalia laiptų,šilumos punkte,1 laiptinėje po laiptais).	m	27,5
9	Atbulinių vožtuvų montavimas šulinukuose,vamzdžių galuose.	vnt	3
10	Revizijų montavimas	vnt	3
11	Darbo vietų susitvarkymas, atstatymo darbai.		
12	Darbo metu kiekiai gali keistis.		