

Taikos g. 1A, Miežiškiai (siūlių remontas ir fasado dažymas) kiekiai

Eil. Nr.	Darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina be PVM
1	Fasado (gelžbetoninių plokščių) dažymas, paruošiant paviršių (senų dažų nuvalymas, sienų gruntavimas, plyšių, įtrūkimų sandarinimas ir kiti reikalingi darbai..)	m2	380	
2	Fasado (gelžbetoninių plokščių) langų angokraščių dažymas, paruošiant paviršių (senų dažų nuvalymas, gruntavimas ir kiti reikalingi darbai..)	m m2	246 15	
3	Tarpblokinių namų siūlių hidroizoliacija	m	92	
4	Ištrupėjusių siūlių išdaužymas ir remontas cementiniais mišiniais	m	55	
5	Pažeistų, ištrupėjusių raudonų plytų piliastrų ir sienų remontas šalinant pažeistas dalis, gruntavimas, paviršių paruošimas, tinkavimas naudojant armavimo tinklą ir jį smeigiuojant, tinkavimas drėgmę atstumiančiu tinku ir dažymas termokeraminiais dažais	m2	20	
6	Šiukšlių išvežimas	Kompl.	1	
				Preliminari su be PVM

Pastaba: Skaičiuojant kiekius langų bei durų kvadratūra išmesta iš bendro sienų kiekio. Namų siūlės yra prastos būklės. Matoma, kad dalis namų siūlių yra tvarkytos, nuo pietinės pusės. **Pažymima, kad tvarkomų siūlių kiekis yra apie 60 %, viso kiekio, tai yra apie 55 m. Visas siūlių kiekis yra apie 92 m.**

Aukštis iki 9 m.

Darbų kiekiai preliminarūs ir tikslinami darbų eigos metu.

Priežiūros inžinierius
Egidijus Jačiauskas

