

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0438176-6**Data: 2024-04-11****Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė****Objektas: Viršuliškių g. 75B, Vilnius 1 laiptinė****Problema: Reikalingi stogo remonto darbai****Defektas: DA596731**

Sprendimas: Keisti bituminę stogo dangą ties 17 ir 18 butu. Keisti balkonų bituminę dangą (3vnt.) Keisti parapeto ir ventiliacinių šachtų apskardinimus. Keisti alsuoklius 4 vnt.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Stogo remontas		
2	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklįjuojant) karštu būdu	m2	60
3	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	135
4	Atskiruose stogo vietose nuolydžių formavimas	m2	15
5	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas	m2	135
6	Plokščių stogų kanalizacijos vamzdžių alsuoklių įrengimas, prailginimas, viršutinės dalies keitimas, stogo dangos ir vamzdžio sankirtos sandarinimas	vnt.	4
7	Parapetų aptaisymas vieno sluoksnio bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos	m2	56
8	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	16
9	Šiukšlių šalintuvo vamzdžio sandarinimas	vnt.	1
	Kaminų remontas		
10	Ventiliacinių kaminų stogelių apskardinimas (įskaitant kabinos patekimui ant stogo skardinimą)	m2	4
	Parapetų keitimas		
11	Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys iki 0,9 m pločio)	m	40
	Balkonų stogelių remontas		
12	Pagrindo paruošimas, 1 sl. stogo dangos prilydimas	m2	10,8
13	Stogo dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	13

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva

















