

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr.

Data:

Užsakovas:

Objektas Liepų g. 21 , Garliava

Problema: susidėvėjusi stogo danga.

Defektas: susidėvėjusi asbestinio stogo danga

Defekto vieta: stogas

Sprendimas: asbestinę stogo dangą pakeisti nauja, skardos danga, įrengti stogo latakus ir lietvamzdžius.

Asbestinės stogo dangos ardymas	m ²	370
Ruberoido pakloto ardymas	m ²	370
Kondensacinės plėvelės klojimas	m ²	370
Stogo grebėstavimas (grebėstavimas atliekamas pagal pasirinktą dangą)	m ²	370
Skardinės stogo dangos montavimas	m ²	370
Kraigo apskardinimas	m	47
Latakų įrengimas	m	76
Lietvamzdžių įrengimas	m	36
Asbestinio šiferio utilizavimas	t	6

Kiekiai preliminarūs

Aktą paruošė: Antanas Ažuolaitis

(Vardas, pavardė, parašas, kontaktinis telefonas)







