

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0546565-2

Data: 2023-12-27

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Tramvajų g. 9, Vilnius

Problema: Reikalingi stogo remonto darbai

Defektas: DA579348

Sprendimas: Keisti stogo dangą su paruošiamaisiais darbais. Taip pat keisti lataką.
Įrengti naujus kraigo apskardinamus.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, ar kitos paaukštavimo priemonės	kompl.	1
	Stogo remontas		
3	Esamos stogo dangos ir grebėstų demontavimas	m2	50
4	Difuzinės plėvelės įrengimas	m2	50
5	Ilginis grebėstavimas	m2	50
6	Skersinis grebėstavimas	m2	50
7	Čerpinės stogo dangos įrengimas (tokia stogo danga buvo pagal projektą)	m2	50
8	Prieglaudų prie vertikalių paviršių įrengimas	m	7
9	Kraigo skardinių keitimas	m	16
10	Nuolajos keitimas	m	15
11	Kryptinio latako keitimas	m	15

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi išvertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) rekomenduojama keisti viso šlaito stogo dangą nauja;

(iiii) stoglangių remonto darbai neįvertinti, nes jie galimai įrengti be projekto, tokiu atveju tai buto atsakomybės ribos.

Aktą paruošė: Saulius Reva

















