

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTO AKTAS

Data: 2024-05-07

Projektas: Mano Būstas Klaipėda

Objektas: Rimkų g. 31, Klaipėda

Problema: Laiptinės tinkas nutrūpėjęs, reikia remontuoti

Sprendimas: Laiptinės lubų dažymas ir sienų remontas padengiant dekoratyviniu tinku su spalva

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
	<b>Lubų remontas (nuotraukas žiūrėkite žemiau)</b>		
4	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas)	m2	10
5	Kalkių/kreidos skutimas, plovimas, gruntavimas 2k. ir dažymas 2k.	m2	10
6	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas	m2	2
	<b>Sienų remontas</b>		
7	Senų dažų valymas (16 m2 iki 65 % remontuojamo ploto)	m2	10,4
8	Kalkių/kreidos skutimas (16 m2 iki 35 % remontuojamo ploto)	m2	5,6
9	Sienų atskirų vietų tinko remontas (16 m2 iki 38 % remont.ploto)	m2	6,08
10	Gruntavimas betonkontakt 2k.	m2	16
11	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas iki 10 % remont.ploto)	m2	1,6
12	Padengimas spalvotu dekoratyviniu tinku paruošiant paviršių	m2	10,4
	<b>Kiti darbai</b>		
20	Laiptinės valymas po remonto darbų	vnt.	1

**Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus**