

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. V23-0073203-5

Data: 2023.02.27

Vadybininkas: Dovilė Šiaulytė

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Žirmūnų g. 42, Vilnius

Problema: Ištrupėjęs įėjimo laiptų bei aikštelės betonas

Defektas: DA527187

Sprendimas: Nudaužti atšokusį betoną, sumontuoti klojinius, sudėti armatūros karkasą ir užbetonuoti aprėminant kampuočiais. Sumontuoti batų valymo grotelės

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	2,3
2	Kėlimo įranga (G/B pakopų keitimui)	vnt.	1
	Įėjimo aikštelės remontas		
3	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1
4	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	1
5	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	7,8
6	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	9
7	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	8
8	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1
9	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	7,8
10	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, kai betono klasė C30/37	m3	1
11	Surenkamų G/B pakopų keitimas	m	9
12	Stogelio metalinių atramų (kolonų) remontas dalinai keičiant apatines dalis naujomis	vnt.	3
13	Stogelio metalinių atramų remontas, valymas nuo rudžių gruntavimas, dažymas	m	7
14	Turėklo laikinas demontavimas, montavimas atgal baigus darbus	kompl.	1

Kaina € be PVM -

7886

Kaina € su PVM

9542,06

Pastaba:

- (i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;
- (ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;
- (iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

- (i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Artūras Čerepanovas Tel. Nr. 865678658;
- (ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Arnoldas Jankelevič, kont. tel. Nr. 863009927;



