

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0081674-3

Data: 2024-03-18

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Žėručio g. 22, Vilnius

Problema: Reikalingas lokalus lodžijų remontas

Defektas: DA590371

Sprendimas: Reikalingas nubyrėjusio betono demontavimas. Naujai apskardinti balkono atbrailą, dalinai atstatyti hidroizoliaciją ir betono pasluoksni.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Lokalus lodžijų remontas		
3	Dalinis išlyginamojo sluoksnio nukalimas laštakio zonoje	m	12,1
4	Laštakio keitimas	m	12,1
5	Hidroizoliacijos įrengimas (juosta naujo laštakio zonoje)	m	12,1
6	Betono sluoksnio atstatymas surišant su likusiu betono sluoksniu, įskaitant klojinių montavimą ir demontavimą	m	12,1
7	Briaunos betono remontas paruošus pagrindą	m	12,1

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) tai lokalus remontas, rekomenduojama atlikti pilną remontą;

Aktą paruošė: Saulius Reva



Remontuojamas plotas







