

**NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0103519-4**

**Data: 2024-04-15**

**Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris**

**Objektas: Kalvarijų g. 164, Vilnius, 4-a laiptinė**

**Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės ir stogelio remonto darbai**

**Defektas: DA595161**

**Sprendimas: Demontuoti esamą įėjimo aikštelę, pakopas ir įrengti naujai, naudojant armatūros karkasą. Turėklus nugruntuoti, nudažyti esama spalva. Įrengti naujas batų valymo grotelės. Atlikti stogelio remontą, pašalinti medelius, įrengti prilydomos dangos pasluoksnius, apskardinti briaunas.**

	<b>Numatomų darbų ir medžiagų aprašas</b>	<b>Mato vnt</b>	<b>Kiekis</b>
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	<b>Įėjimo aikštelės remontas</b>		
3	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1
4	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	1,1
5	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	kompl.	1
6	Klojinių montavimas, demontavimas	kompl.	1
7	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	15,8
8	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1
9	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	10,5
10	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	1,1
11	Metalinių turėklų paruošimas ir perdažymas	m	3
12	Atraminų kolonų remontas, keičiant apatine korozijos pažeistą dalį	vnt.	2
13	Stogelio metalinių atramų remontas, valymas nuo rudžių gruntavimas, dažymas	m	6,8
	<b>Įėjimo stogelio remontas</b>		
14	Visų statybinių sluoksnių demontavimas iki plokštės (prilydoma stogo danga, nuolydį formuojantis sluoksnis, skardiniai laštakiai)	m2	7,8
15	Pagrindo valymas, gruntavimas	m2	7,8
16	Skardinių laštakių montavimas	m	7,8
17	Nuolydį formuojančio betoninio sluoksnio įrengimas	m2	7,8
18	Pagrindo gruntavimas bituminiu gruntu	m2	7,8
19	2-jų sluoksnių stogo dangos įrengimas	m2	7,8
20	Stogo dangos prijungimas prie vertikalių paviršių, kai stogo dangos 2 sluoksniai, tvirtinami skardine lentjuoste, lentjuostės ir sienos sujungimo hermetizavimas	m	3,2
	<b>Įėjimo stogelio apačios, briaunų ir sienų remontas</b>		

21	Vijoklių pašalinimas	kompl.	1
22	Senų dažų skutimas	m2	8,6
23	Atšokusio arba prastai besilakančio betono nukalimas, tikrinant visą remontuojamą plotą	m2	8,6
24	Briaunų betonavimas inkaruojant armatūrą, montuojant ir demontuojant klojinius	m	3
25	Atviros armatūros valymas nuo korozijos, padengimas antikorozinėmis priemonėmis	m	1
26	Atskirų vietų betono remontas remontiniais mišiniais, iki 30 % remontuojamo ploto	m2	2,6
27	Gruntavimas	m2	8,6
28	Glaistymas, šlifavimas	m2	8,6
29	Dažymas fasadiniais dažais, 2 sl.	m2	8,6

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

**Aktą paruošė: Saulius Reva**









