

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0040756-2

Data: 2024-01-30

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Kanklių g. 10a, Vilnius

Problema: Reikalingi įėjimo stogelio remonto darbai

Defektas: DA584716

Sprendimas: Nurinkti nutrupėjusi betoną, pakeisti įėjimo stogelio dangą, apskardinimus, nutrupėjusias vietas atstatyti remontiniais mišiniais. Atlikti stogelio apačios ir briaunų remonto darbus.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Įėjimo stogelio remontas		
3	Visų statybinių sluoksnių demontavimas iki plokštės (prilydoma stogo danga, nuolydį formuojantis sluoksnis, skardiniai laštakiai)	m2	7
4	Pagrindo valymas, gruntavimas	m2	7
5	Nuolydį formuojančio betoninio sluoksnio įrengimas	m2	7
6	Ilajos (pralaidos) keitimas, su lapų gaudykle	vnt.	1
7	Pagrindo gruntavimas bituminiu gruntu	m2	7
8	2-jų sluoksnių stogo dangos įrengimas	m2	7
9	Stogo dangos prijungimas prie vertikalių paviršių, kai stogo dangos 2 sluoksniai, tvirtinami skardine lentjuoste, lentjuostės ir sienos sujungimo hermetizavimas	m	3,2
10	Stogelio viršutinės briaunos apskardinimas (parapetas, kai skardos lankstinys iki 500 mm pločio)	m	9
11	Balkono eksploatacinio sluoksnio lokalus demontavimas (tie sujungimu su stogeliu), atstatymas užleidus stogelio hidroizoliaciją	m2	1,2
	Įėjimo stogelio apačios, briaunų ir sienų remontas		
12	Senų dažų skutimas	m2	9,2
13	Atšokusio arba prastai besilakančio betono nukalimas, tikrinant visą remontuojamą plotą	m2	9,2
14	Atviros armatūros valymas nuo korozijos, padengimas antikorozinėmis priemonėmis	m	2
15	Atskirų vietų betono remontas remontiniais mišiniais, iki 30 % remontuojamo ploto	m2	2,8
16	Gruntavimas	m2	9,2

17	Glaistymas, šlifavimas	m2	9,2
18	Dažymas fasadiniais dažais, 2 sl.	m2	9,2

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva





