

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0056038-4

Data: 2024-04-29

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Paribio g. 30A, Vilnius

Problema: Reikalingi nuogrindos remonto darbai

Defektas: DA598927

Sprendimas: Reikia naujai įrengti sudubusią pastato nuogrindą, perkloti lietaus vandens nuvedimo latakus.

	Darbai	Kiekis	Kaina su PVM	Suma EUR su PVM
1	Nuogrindų su borteliais ardymas, laužo išvežimas (m2)	15		
2	Smėlio pasluoksnio nuogrindai įrengimas, 100 mm storio sluoksnis (m2)	15		
3	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, astatant nuogrindą (m)	12,5		
4	Nuogrindos pagrindo įrengimas, 40 mm storio akmens atsijų sluoksnis (m2)	15		
5	500x500 mm betono plytelių nuogrindos klojimas, užpildant siūles atsijų sluoksniu (m2)	15		
6	L1 latakų įrengimas su pagrindo paruošimu (m)	14		

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva





