

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0063716-10

Data: 2024-02-24

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Tuskulėnų g. 10, Vilnius, 4-a laiptinė

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA588634

Sprendimas: Demontuoti aptrupėjusi betoną, paruošti pagrindą, betonuoti aprėminant kampuočiais su nuolydžiu į gatvės pusę. Įrengti batų valymo grotelės. Atraminis stulpus remontuoti dažant.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	1,9
	<b>Įėjimo aikštelės remontas</b>		
2	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1
3	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	0,78
4	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	6
5	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	8,6
6	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	7,6
7	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1
8	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	7,8
9	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	0,78
10	Stogelio metalinių atramų (kolonų) remontas dalinai keičiant apatines dalis naujomis	vnt.	2
11	Stogelio metalinių atramų remontas, valymas nuo rudžių gruntavimas, dažymas	m	6,8

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva















