

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0084788-2

Data: 2024-04-08

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Ratnyčios g. 58, Vilnius

Problema: Reikalingi fasado remonto darbai

Defektas: DA590357

Sprendimas: Lokalizavimui remontuoti virš 109 buto parapetus ir remontuoti aptrupėjusias plytas atskirose vietose.

	Specifikacija	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, aukštalipiai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Fasado remontas		
3	Atšokusio arba prastai besilaikančio mūro nukalimas, tikrinant visą remontuojamą plotą	m2	21
4	Pagrindo gruntavimas	m2	21
5	Tinkavimo darbai naudojant kalkinį tinką ir armuojant, kai 1 sluoksnis negali viršyti 15 mm storio, kai reikės atlikti tikvavimą per kelis kartus	m2	21
6	Tinkuoto paviršiaus gruntavimas	m2	21
7	Dažymas silikatiniais dažais 2 sl. Spalvą parenkant pagal plytų spalvą	m2	21
	Parapetų remontas		
8	Parapetų aptaisymas ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos, 1 sl. paruošiant parapeto pagrindą (lyginant)	m2	6
9	Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys iki 1 m pločio)	m	6

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva

Keičiami parapetai







