

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Tarandės g. 48, Vilnius, 14188 Vilniaus m. sav.

Problema: Lauko laiptų pakopų siūlės ištrupėjusios, nesadarios. Trinkelių pakopos nestabilios, iškritusios.

Sprendimas: Remontuoti lauko laiptus, izoliuojant pagrindą. Perklojant trinkeles, siūlėms naudoti polimerinio smėlio užpildą.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Laiptų pakopų elementų išardymas iki betoninio pagrindo, išsaugant gaminius	m ²	8,50
2	Metalinių turėklų demontavimas, išsaugant gaminius	m	4,50
3	Laikino praėjimo įrengimas	vnt	1,00
4	Paviršių apdengimas apsaugine plėvele (fasadas/kt.)	m ²	10,00
5	Betoninio pagrindo, pažeistų vietų remontas cementiniu skiediniu	m ²	1,00
6	Betoninio pagrindo paviršiaus hidroizoliacinis padengimas, gruntuojant	m ²	12,00
7	Laiptų pakopų įrengimas, naudojant išsaugotas trinkeles	m ²	8,50
8	Netinkamų/ trūkstamų trinkelų pakeitimas	m ²	0,50
9	Trinkelų siūlių užpildymas polimerinio smėlio mišiniu (gylis- 30 mm)	m ²	8,50
10	Išsaugotų metalinių turėklų montavimas	m	4,50
11	Susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas, utilizavimas	t	0,10

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus;

Aktą paruošė:

UAB „ADMI“ pastatų priežiūros inžinierius pirkimams Matas Kosa